



Behoort bij bestek nr. 1-086-12

Burgemeester de Josselin de Jonglaan
Reconstructie en rioolvervanging

Rotterdam, 14 januari 2013

NOTA VAN INLICHTINGEN

met 1 inschrijvingsstaat-herzien
1 bijlage A
1 bijlage B
1 bijlage verkeersplan

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-086-12 betreffende:

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de reconstructie en rioolvervanging in de Burgemeester Josselin de Jonglaan in deelgemeente Overschie in de gemeente Rotterdam,
berichten wij u het volgende.

A. Betreffende het bestek:

Deel 2.2 nadere beschrijving:

Besteksposten hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd, besteksposten toegevoegd, aangepast en verwijderd volgens Bijlage A

Deel 3 Bepalingen:

Toegevoegd: Artikel 01 22 02 lid 1 t/m 6 volgens Bijlage B

Artikel 01 10 03

Binnen 1 week na opdracht zal de ON een melding moeten doen met een doorlooptijd van 6 weken.
Is hier rekening mee gehouden in het vaststellen van de opleverdatum?

Gemeente Rotterdam verzorgt tijdig de vergunning.

Artikel 01 11 02

De aannemer dient de werkzaamheden te coördineren welke genoemd staan onder hfdst 01 11 01.
Om een inschatting te kunnen maken voor de kosten en het effect op de planning, kunt u aangeven welke werkzaamheden er precies worden uitgevoerd met betrekking tot de werkzaamheden van de nuts, lichtmasten, groenwerkzaamheden en transport?

De werkzaamheden aan kabels en leidingen betreffen:

- vervangen gas en laagspanningsnet incl. transport benodigde materialen
- maken zinker waterleiding incl. transport benodigde materialen

Groenwerkzaamheden betreffen:

- planten bomen incl. transport benodigde materialen

Artikel 01 12 06 lid 05

Kunt u aangeven of en waar zich bluswaterwinplaatsen bevinden waar rekening mee gehouden dient te worden?

Betreft aanwezigheid van brandkranen, gegevens via klicmelding.

Artikel 01 13 06

U geeft aan dat alle percelen te alle tijden bereikbaar moet blijven. In welke hoedanigheid en voor wie is deze bereikbaarheid bedoelt?

Vallen deze voorzieningen onder de posten 822030/822040?

Bereikbaarheid percelen betreft de voetgangers.

Bereikbaarheid volgens bestekspost nummer 822030

Artikel 01 13 06

Rioolinspectie na elke fase. Dient het werk gefaseerd te worden uitgevoerd? Zo ja, graag aangeven om welke reden en met hoeveel faseringen rekening gehouden dient te worden.

Rioolwerkzaamheden kunnen in 1 fase worden uitgevoerd.

Deel 2.2 post 826010

Betreft dit de afzetting van de rioolsleuf of het gehele werkvak?

Met hoeveel meters dient de inschrijver rekening te houden?

Betreft afzetting openliggende rioolsleuf.

Algemeen:

Dienen er extra maatregelen getroffen te worden i.v.m. de aanwezigheid van de school?

Geen extra maatregelen.

Is de school aangesloten op de riolering in de Burgemeester Josselin de Jonglaan, Zo ja, met hoeveel aansluitingen en met welk debiet moet rekening gehouden worden?

Aansluitingen staan op riooltekening.

B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

Toegevoegd: bijlage verkeersplan

C. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING
(voor deze)

Ing. B. Oosterom
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken