



Buitenruimte

**Bezoekadres:** Galvanistraat 15

**Postadres:** Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

**Website:** [www.gw.rotterdam.nl](http://www.gw.rotterdam.nl)

**Van:** A.L. Nederstigt

**Telefoon:** 010 - 489 45 78

**Fax:** (010) 4255676

**E-mail:** [AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl](mailto:AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl)

**Project** : Burgemeester de Josselin de Jonglaan Noord

**Contactpersoon** : Serge Duijm

Bedrijf : IGWR

Telefoon :

e-mail :

**Werf / DG** : Overschie

**Datum** : 13 juli 2012

**Versie** : a 06-08-2012 Concept  
b 24-12-2012 Aangepaste planning  
c 31-12-2012 Aangepaste omleiding op verzoek deelgemeente  
d 08-01-2012 Diverse aanpassingen vanuit werf en IGWR

**UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:**

Vervangen van het riool en herinrichting van het wegprofiel tussen de Duyvesteynstraat en de Van der Sasstraat;

**GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:**

- Tussen Burgemeester Koningssingel en Duyvesteynstraat: half maart 2013 t/m half juli 2013;
- Tussen Van der Sasstraat en Burgemeester Koningssingel: januari 2014 t/m april 2014;

**WERKEN IN DE OMGEVING:**

Werkzaamheden:

- Aanleg rotonde Industrieweg – Giessenweg (5693) van juni 2013 t/m januari 2014;
- Burgemeester de Josselin de Jonglaan ZUID, tussen Kleinpolderplein en Van der Sasstraat (5996) van oktober 2014 tot en met mei 2015;
- Blijdorpbrug West (6021) afgesloten van eind oktober t/m november 2013;
- Aanleg knooppunt A16 – N209 (3099) door de provincie Zuid Holland. Nog geen exacte startdatum bekend. Verwachting is dat begin 2013 wordt gestart met voorbelasting, de rest van de fasering is aan de aannemer. Eerste feitelijke wegafsluitingen worden na de bouwvak 2013 verwacht, te beginnen met de verbindingsboog tussen de toerit naar de A13 en de Parallelstraat afgesloten;
- Lagebrug: vervangen van de brug in de maanden april en mei 2013;

Evenementen:

- Mogelijk Camping Rotterdam in het Sidelingepark, halverwege juli 2013;
- Mogelijk Paradij Overschie in het Sidelingepark, halverwege augustus 2013;

**OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:**

Door het afsluiten van de Burgemeester de Josselin de Jonglaan en later in 2013 het afsluiten van de Parallelstraat Westzijde (binnenlus van de toerit van de Doenkade naar de A13) zijn er voor vrachtverkeer nog maar twee toegangen tot het centrum van Overschie:

- via de woonstraten rondom het werkgebied (Van der Sasstraat – Van Noortwijkstraat – [Blijvenburgstraat](#))
- via afrit 11 (Berkel en Rodenrijs) van de A13.

Dit levert een bereikbaarheidsrisico op voor het centrum van Overschie.

**FASERING:**

Vanwege de ligging van het riool zal de Burgemeester de Josselin de Jonglaan volledig moeten worden afgesloten voor het verkeer.

**Fase 1 (Noord): Burg. Koningssingel - Duyvesteynstraat**

Betreft:


- verwijderen van het bestaande riool en aanleggen van het nieuwe riool;
- Aanbrengen nieuwe wegingdeling

Duur:

- van 15 maart 2013 t/m 15 juli 2013;

Hinder:

- De Burgemeester de Josselin de Jonglaan wordt afgesloten voor verkeer in beide richtingen;
- Fietsverkeer kan in beide richtingen langs het werk blijven rijden. Exacte locatie van de verkeerruimte voor fietsers in het werk te bepalen;




Omleidingen:

- Verkeer richting Overschie (inclusief vrachtverkeer) wordt omgeleid via de Van der Sasstraat – Van Noortwijkstraat – 2<sup>e</sup> Hogenbanweg (oranje route in schets hiernaast);
- Verkeer richting Overschie-West en vrachtverkeer richting Kleinpolderplein (inclusief vrachtverkeer) wordt omgeleid via de route Blijvenburgstraat – Van Noortwijkstraat – van der Sasstraat (zie paarse pijlen in schets hierboven).
- Er wordt een route-advies aangegeven (niet voor vrachtverkeer ivm hoogtebeperking Baanwegtunnel):
  - vanaf Kleinpolderplein met bestemming "Overschie West" wordt omgeleid via de Abtsweg en Baanweg (groene pijlen in schets hiernaast);
  - vanuit Overschie richting Kleinpolderplein wordt omgeleid via de Baanweg – Abtsweg (blauwe pijl in schets hiernaast);
- Bus 32 en 40 ondervinden geen hinder van de werkzaamheden;
- Bus 33 rijdt vanaf het Kleinpolderplein via de Burgemeester de Josselin de Jonglaan en Burgemeester Baumannlaan naar Rotterdam – The Hague Airport. Tijdens de werkzaamheden rijdt bus 33 via de Van Noortwijksingel (zie gele lijn op de schets);

Aanvullende maatregelen:

- De Van Der Sasstraat is éénrichtingsverkeer. Om de bereikbaarheid van de omgeving van de Van Noortwijkstraat op pijl te houden, wordt de Van der Sasstraat geschikt gemaakt voor verkeer in twee richtingen door middel van het instellen van een parkeerverbod. Ook in de Blijvenburgstraat is een parkeerverbod nodig om deze geschikt te maken voor grotere hoeveelheden (vracht)verkeer;
- De markt (op vrijdag) wordt geconcentreerd in de Van Duyvesteynstraat, de Van Noortwijkstraat wordt vrijgehouden;
- Er worden geen extra omleidingen via de Spaansebrug aangegeven;



## Fase 2 (Noord): Van der Sasstraat – Burg. Koningssingel

Betreft:

- verwijderen van het bestaande riool en aanleggen van het nieuwe riool aan de zuidzijde van de weg;

Duur:

- Januari t/m april 2014;

Hinder:

- De Burgemeester de Josselin de Jonglaan wordt afgesloten voor verkeer in beide richtingen tussen de Van der Sasstraat en de Burg. Koningssingel, **inclusief de kruising met de Van der Sasstraat**;
- Fietsverkeer moet in beide richtingen langs het werk kunnen blijven rijden;

Omleidingen:

- **Nog nader uit te werken. Zoveel mogelijk gelijk te houden aan fase 1.**



### VOORAANKONDIGINGEN:

Twee weken voor aanvang middels gele redactieboarden;

### VERKEERSREGELAARS:

Nee

### BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:

Geen

### GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT

Geen