

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van de bepakking voor brandweervoertuigen en aanvullende technische materialen ten behoeve van de Veiligheidsregio IJsselland

Aanbesteding Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van de bepakking voor brandweervoertuigen en aanvullende technische materialen ten behoeve van de Veiligheidsregio IJsselland

Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio IJsselland

Referentie: EG.172040 / RvW

Omschrijving:

Veiligheidsregio IJsselland is begin 2017 de aanbesteding voor de tankautospuiten gestart. Deze tankautospuiten dienen bepakkt te worden met allerlei materialen. Deze materialen betreffen uiteenlopende soorten technische materialen, variërend van latex handschoenen, schoonmaakmateriaal tot accuboormachines. De betreffende materialen zijn niet alleen geschikt voor gebruik met de tankautospuiten, maar worden door de hele organisatie op verschillende plekken gebruikt, zoals bijvoorbeeld in andere voertuigen, maar ook in werkplaatsen of kantooromgeving. Om die reden wordt een contractvorm gekozen die hieraan tegemoet komt, zodat de gehele organisatie kan profiteren van de condities en rechtmatig in kan kopen.

Toelichting:

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft P 4.11

27

Vraag

U vraagt om een "TFT trigger straalpijp". Dit merk en type straalpijp is uniek in uitvoering en opties en enkel door TFT te leveren (en dus discriminatoir). Wij willen u graag een passend alternatief aanbieden. Kunt u aangeven aan welke criteria deze alternatieve straalpijp dient te voldoen?

Antwoord

Vrijgegeven: 11-12-2017

De Veiligheidsregio IJsselland heeft na verschillende testen van diverse straalpijpen besloten dat de TFT trigger straalpijp de pijp is waarmee zij wil werken. Dit heeft te maken met het debiet en gebruikersgemak. Het werken met deze straalpijp is ook opgenomen in de trainingen, de veiligheidsregio wenst op dit onderdeel uniformiteit. De pijp zal niet mee wegen in de beoordeling. Het prijzenblad zal aangepast worden.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft P 4.11

28

Vraag

Zoals wij u aanvraag lezen vraagt u in P4.11 de volgende artikelen: 1 x slangencassette 75 mm (STK-B) met daarin 1 x 75 mm slang 20 mtr, 1 x 75 mm slang 10 mtr kleur ROOD, 1 x slangencassette 38 mm (STK-C) met daarin 1 x 38 mm 20 mtr kleur ROOD. Daarnaast wenst u twee verschillende O-bundels: 1 x 38 mm 20 mtr GEEL + 1 x 38 mm 20 mtr BLAUW. Als laatste lezen wij 1 x TFT trigger straalpijp. Klopt de opsomming van producten?

Antwoord

Vrijgegeven: 11-12-2017

Per tankautospuit dient de volgende set van O-bundels aanwezig te zijn:

6 X O-bundelslangen Lengte 20 mtr diameter 38 mm met een nok 52 waarvan 3 x in geel en 3 x in blauw. Let op: NIET dubbel jacket!
(waarvan de kleuren evt mogen verschillen als ze maar niet rood zijn en duidelijk onderling verschillen)

2 x slangenkorf (LxBxH) 870 X 145 X 520) De cassette wordt gevuld met een 20 meter en een 10 meter. Dus 30 meter per cassette. En dus 2 cassettes per voertuig.

2x 3" slang 75mm (3") slang lengte 20 Mtr. Nok 81 (Mooiste is dat deze een andere kleur hebben dan rood) Deze slangen moeten in de cassette en dus daarvoor geschikt zijn!

2 x 3" slang 75 mm (3") slang lengte 10 Mtr. Nok 81 (zelfde kleur als de 20 meter versie) Deze slangen moeten in de cassette en dus daarvoor geschikt zijn!

2 x TFT verdeelstuk TFT verdeelstuk 1 X 2,5" bi 2 X 1 ½ bi BSP (voorzien van Swifel inlaat en Nok 81 storz en 2x 1 ½

2x TFT trigger straalpijp Uitlaat met N52 storz)
TFT Impulse trigger LD F06

12 x snelbinder 40 mm klitteband
12 x slang sleutel 52 – 81 nok (je hebt slang sleutels nodig voor 1,5" / 2" / 3", mogelijk dat dit 1 sleutel kan zijn?)

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft p 4.11

29

Vraag

Gevraagd wordt om een set slangen en dergelijke geleverd in "cassettes". Bedoelt u slangencassettes, gemaakt van aluminium buizen, beschreven in DIN 14827 als STK-C respectievelijk STK-B (SchlauchTrageKorbe - voor type C (52 mm) en type B (75mm) slangen?

Antwoord

Vrijgegeven: 11-12-2017

Ja opdrachtgever bedoelt de "duitse cassettes".

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage 4E, P4.11

30

Vraag

U vraagt O-bundelslangen in geel en blauw. Is het toegestaan om andere duidelijke onderscheidende en herkenbare kleuren aan te bieden?

We bedoelen duidelijke en herkenbare kleuren niet zijnde rood ter onderscheid van de normale slangen.

Antwoord

Vrijgegeven: 11-12-2017

Ja het doel is twee verschillende kleuren zodat je de 'lijnen' uit elkaar kunt houden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Bijlage 4E, P4.11

31

Vraag

In welke uitvoering dienen de 3" slangen van deze set aangeboden te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 11-12-2017

Uw vraag is enigszins onduidelijk. Wij hebben daarom het volgende antwoord geformuleerd: Wij eisen een slang die goed in cassettes te vouwen is. Hiermee wordt GEEN dubbel jacket bedoeld.