

Behoort bij: 1023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1023

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)



Behoort bij: 1023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN ROTONDE				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	ALGEMEEN				
1111	<u>Bemalingen</u>				
111110	Toepassen open bemalingen.	EUR		N	
1115	<u>Tijdelijke afdammingen watergangen</u>				
111510	Maken en verwijderen afdamming in watergangen	EUR		N	
112	ASFALTVERHARDINGEN				
1122	<u>Frezen aansluitingen teerhoudend</u>				
112210	Frezen asfalt teerhoudend aansluiting 10.	m3	1,35	V	
112220	Frezen asfalt teerhoudend aansluiting 11.	m3	0,15	V	
112230	Frezen asfalt teerhoudend aansluiting 12.	m3	0,30	V	
1123	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
112310	Frezen teervrij asfalt G, dik 100 mm.	m2	170,00	V	
112320	Frezen teervrij asfalt M, dik 100 mm.	m2	1.480,00	V	
112330	Frezen teervrij asfalt N, dik 350 mm.	m2	430,00	V	
112340	Frezen teervrij asfalt O fietspad, dik 200 mm.	m2	90,00	V	
112350	Frezen teervrij asfalt P fietspad, dik 200 mm.	m2	70,00	V	
1124	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
112410	Frezen teerhoudend asfalt F, dik 100 mm.	m2	490,00	V	
112420	Frezen teerhoudend asfalt G, dik 200 mm.	m2	170,00	V	
112430	Frezen teerhoudend asfalt M, dik 350 mm.	m2	1.480,00	V	
112440	Frezen teerhoudend asfalt N, dik 250 mm.	m2	430,00	V	
112450	Frezen teerhoudend asfalt fietspad P, dik 150 mm.	m2	70,00	V	
1125	<u>Vervoeren asfalt</u>				
112510	Vervoeren teervrij asfalt	ton	875,00	V	
112520	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	1.811,00	V	
1126	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
112610	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
112620	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen	EUR		N	
1127	<u>Zagen asfalt</u>				
112720	Zagen van bitumineuze verharding nabij 10	m	10,00	V	
112730	Zagen van bitumineuze verharding nabij 11	m	10,00	V	
113	WEGFUNDERINGEN				
1131	<u>Slakken</u>				
113110	Verwijderen slakken, dik 550 mm IBC.	m2	710,00	V	
1132	<u>Grind</u>				
113210	Verwijderen particulier grind huisnummer 1.	m2	15,00	V	
1133	<u>Verwijderen puin</u>				
113310	Verwijderen puin inrit	m2	30,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1134	<u>Vervoeren funderingen</u>				
113410	Vervoeren gebonden slakken IBC	ton	785,00 V		
113420	Vervoeren vrijgekomen grind	ton	5,00 V		
113430	Vervoeren vrijgekomen puin	ton	15,00 V		
1135	<u>Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen</u>				
113510	Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen	st	1,00 V		
114	BESTRATINGEN				
1141	<u>Banden</u>				
114110	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 recht	m	75,00 V		
114120	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 250 bocht R4,00 m.	m	12,00 V		
114130	opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	40,00 V		
114140	opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm.	m	105,00 V		
114150	opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm straatkolken.	m	30,00 V		
114160	opbreken Leicon Geleideblokken	m	30,00 V		
1142	<u>Elementenverhardingen</u>				
114210	Opbr. BSS KF Heiderood KV rijbaan.	m2	275,00 V		
114220	Opbr. BSS KF heiderood EV Parkeren.	m2	15,00 V		
114230	Opbr. BSS KF zwart/wit talud	m2	30,00 V		
114240	Opbr. BSS KF naast straatkolken	m2	10,00 V		
1143	<u>Tegels</u>				
114310	opbreken betontegels trottoir donker grijs.	m2	75,00 V		
114320	opbreken grasbetontegels langs rijbaan N204.	m2	30,00 V		
1144	<u>Beton geleiders</u>				
114410	opbreken beton geleiders	m2	20,00 V		
115	RIOLERING				
1151	<u>Kolken</u>				
115110	Verwijderen combikolken.	st	2,00 V		
115120	Verwijderen straatkolken.	st	4,00 V		
115130	Verwijderen trottoirkolken	st	6,00 V		
1152	<u>Verwijderen leidingen</u>				
115210	Verwijderen kolkleidingen	m	120,00 V		
115220	Verwijderen betonbuis Ø600 mm	m	30,00 V		
115230	Verwijderen betonbuis Ø500 mm	m	20,00 V		
115240	Verwijderen betonnen duiker	m	40,00 V		
1153	<u>Putranden</u>				
115310	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00 V		
115320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00 V		
1154	<u>Inspectieputten en uitstroombakken</u>				
115410	Verwijderen put.	st	1,00 V		
115420	Verwijderen uitstroombak HWA riool	st	1,00 V		
115430	Verwijderen uitstroombak kolkleidingen	st	1,00 V		
1159	<u>Rioolwater</u>				
115910	Rioolwater verpompen	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116	GROENWERKZAAMHEDEN				
1161	<u>Frezen en maaien</u>				
116110	Maaien gewas terrein	are	25,00 V		
116120	Maaien gewas talud	are	10,00 V		
116130	Frezen terrein	are	25,00 V		
116140	Frezen talud	are	10,00 V		
1162	<u>Bomen</u>				
116230	Verwijderen bomen Ø 0,30-0,50 m.	st	6,00 V		
1163	<u>Begroeiing en hagen</u>				
116310	Verwijderen haag.	m	80,00 V		
1164	<u>Schonen watergangen</u>				
116410	Opschonen watergang westen rotonde wonen.	m	160,00 V		
116420	Opschonen watergang oosten rotonde industrie.	m	80,00 V		
117	INRICHTING EN BEBAKENING				
1171	<u>Verkeersbordpalen</u>				
117110	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00 V		
117120	Verwijderen verkeersbordpalen in bestrating	st	5,00 V		
1172	<u>Verkeersborden</u>				
117210	Verwijderen verkeersborden hergebruik.	st	10,00 V		
117220	Verwijderen verkeersborden hergebruik D02ro.	st	2,00 V		
117230	Verwijderen verkeersborden geen hergebruik	st	7,00 V		
117240	Verwijderen bord Huis te Linschoten.	st	2,00 V		
117250	Verwijderen straatnaamborden hergebruik.	st	2,00 V		
117260	Verwijderen kombordportaal.	st	1,00 V		
117270	Verwijderen 60 km zone portaal	st	1,00 V		
117280	Verwijderen straatnaambord Liefhovendijk	st	1,00 V		
1173	<u>Hekwerken</u>				
117310	Verwijderen afrastering Linschoterdijk Nr. 1.	m	20,00 V		
117320	Verwijderen hek Meidoornlaan 1.	st	1,00 V		
117330	Verwijderen hek nabij KM 19.90 oost	st	1,00 V		
1174	<u>Hectometerborden en reflectoren</u>				
117410	Verwijderen reflectorpalen Balises	st	11,00 V		
117420	Verwijderen hectometerborden	st	2,00 V		
1175	<u>Markeringen</u>				
117510	Volledig verwijderen markering onderbroken.	m2	40,00 V		
117520	Volledig verwijderen markering ononderbroken.	m2	65,00 V		
117530	Volledig verwijderen markering bliksemschicht	m2	5,00 V		
117540	Volledig verwijderen markering driehoek en pijlen	m2	10,00 V		
117550	Volledig verwijderen markering vlakken	m2	30,00 V		
1176	<u>Palen</u>				
117610	Verwijderen betonnen palen	st	23,00 V		
117620	Verwijderen betonnen palen gewassen	st	2,00 V		
117630	Verwijderen perkoenpalen uitstroomvoorziening.	st	2,00 V		
118	BESCHOEIINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1181	<u>Beschoeiingen</u>				
118110	Verwijderen damwanden G V/D Bouwmanstraat.	m	15,00 V		
118120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	25,00 V		
12	GRONDWERKEN				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet h = 500 mm rijbanen.	m3	310,00 V		
121120	Grond ontgraven uit cunet h = 300 mm fietspaden.	m3	60,00 V		
121130	Grond ontgraven uit cunet h = 500 mm inritten	m3	50,00 V		
121140	Grond ontgraven uit cunet h = 900 rijbaan N204	m3	780,00 V		
121150	Grond ontgraven uit cunet h = 600 rijbaan rotonde.	m3	130,00 V		
1212	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
121210	Zand ontgraven uit cunet h = 500 mm	m3	660,00 V		
121220	Zand ontgraven uit vervallen cunet h = 500 mm	m3	60,00 V		
121230	Zand ontgraven uit vervallen cunet h = 400 mm	m3	50,00 V		
121240	Zand ontgraven uit vervallen cunet fietspad	m3	30,00 V		
121250	Zand ontgraven uit cunet zandbaan h=300 mm	m3	240,00 V		
121260	Zand ontgraven uit cunet zandbaan h = 100 mm	m3	130,00 V		
1213	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
121310	Grond ontgraven uit sleuf verwijderen duiker	m3	40,00 V		
121320	Grond ontgraven sleuf nieuwe duiker Valkboumanstr.	m3	300,00 V		
121330	Grond ontgraven sleuf nieuwe duiker Linschoterdijk	m3	120,00 V		
121340	Grond ontgraven sleuf nieuwe duiker noordwesten	m3	80,00 V		
1214	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
121410	Grond ontgraven uit watergang noordwest	m3	100,00 V		
1218	<u>Grond ontgraven uit voorbelasting</u>				
121810	Grond ontgraven uit afdeklaag	m3	150,00 V		
121820	Grond ontgraven uit voorbelasting.	m3	2.160,00 V		
122	GROND VERVOEREN				
1221	<u>Grond vervoeren naar locatie rotonde</u>				
122110	Grond wonen vervoeren naar rotonde.	m3	1.255,00 V		
122120	Zand vervoeren AW.	m3	845,00 V		
1222	<u>Grond vervoeren naar locatie elders op werk</u>				
122220	Zand vervoeren naar depot indicatief AW.	m3	95,00 V		
1223	<u>Grond afvoeren</u>				
122310	Grond AW afdeklaag afvoeren	m3	150,00 V		
122320	Zand in zandbed afvoeren	m3	2.160,00 V		
122330	Zand afvoeren indicatief AW.	m3	545,00 V		
122340	Grond wonen afvoeren	m3	400,00 V		
123	GROND VERWERKEN				
1231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
123110	Grond verwerken in bermen nabij watergangen	m3	370,00 V		
123120	Grond verwerken in bermen	m3	300,00 V		
123130	Grond verwerken in middeneiland rotonde	m3	310,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123140	Grond verwerken in vervallen cunet	m3	110,00 V		
123150	Grond verwerken in cunet na verhardingsconstructie	m3	100,00 V		
1232	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
123210	Zand verwerken in cunet	m3	100,00 V		
123220	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 400 mm.	m3	40,00 V		
123230	Zand verwerken in cunet trottoir, dik 750 mm.	m3	70,00 V		
123240	Zand verwerken in cunet bermverharding.	m3	80,00 V		
123250	Zand verwerken in cunet inritten	m3	70,00 V		
1233	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
123310	Aanvullen sleuf verwijderde duiker	m3	40,00 V		
123320	Aanvullen sleuf duiker G. van de Valkboumanweg	m3	250,00 V		
123330	Aanv. sleuf duiker G. van de Valkboumanweg afdek	m3	50,00 V		
123340	Aanvullen sleuf duiker Linschoterdijk met zand	m3	100,00 V		
123350	Aanv. sleuf duiker Linschoterdijk afdek	m3	10,00 V		
123360	Aanv. sleuf duiker N204 noordwest zand	m3	75,00 V		
123370	Aanv. sleuf duiker N204 noordwest afdek	m3	80,00 V		
1234	<u>Grond verwerken in watergang</u>				
123410	Grond verwerken in watergang voorbelasting	m3	50,00 V		
1238	<u>Grond verwerken in voorbelasting</u>				
123810	Grond verwerken in ophoogslag 1 / watergang	m3	910,00 V		
123820	Grond verwerken in ophoogslag 2	m3	1.050,00 V		
123830	Grond verwerken in ophoogslag 3.	m3	800,00 V		
123840	Grond verwerken in afdeklaag voorbelasting	m3	150,00 V		
1239	<u>Grond verwerken in depot</u>				
123910	Zand klasse indicatief AW verwerken depot	m3	95,00 V		
125	GROND LEVEREN				
1251	<u>Zand leveren</u>				
125110	Leveren zand in zandbed.	m3	2.760,00 V		
127	LICHT E OPGHOOGMATERIALEN				
1271	<u>Bims</u>				
127110	Aanbrengen bims met dikte 400 mm rijbanen	m3	1.320,00 V		
127120	Aanbrengen bims met dikte 300 mm fietspaden	m3	290,00 V		
1272	<u>Geotextiel</u>				
127210	Gedoek om bims onder rijbaan	m2	5.780,00 V		
127220	Gedoek om bims onder fietspad	m2	1.910,00 V		
129	BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN				
1291	<u>Verdichten</u>				
129110	Verdichten zand voorbelasting	m3	2.760,00 V		
129120	Verdichten zand cunetten	m3	360,00 V		
1292	<u>Profileren</u>				
129210	Profileren oppervlakken watergang voorbelasting.	m2	50,00 V		
129220	Profileren oppervlakken vlak	m2	3.000,00 V		
129230	Profileren oppervlakken taluds	m2	700,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1293	<u>Zakbakens</u>				
129310	Plaatsen zakbakens.	st	10,00	V	
129320	Verlengen zakbakens.	m	40,00	V	
129330	Uitvoeren registratie zakbakens.	EUR		N	
129340	Verwijderen zakbakens.	st	10,00	V	
1294	<u>Grondonderzoeken</u>				
129410	Grondonderzoek AP04	st	3,00	V	
1295	<u>Proefsleuven</u>				
129510	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
13	LEIDINGWERKEN				
131	DUIKERS				
1311	<u>Betonduikers</u>				
131110	Aanbrengen betonbuis duiker Ø600 mm hergebruik.	m	24,00	V	
131120	Aanbrengen betonbuis duiker Ø600 mm nieuw.	m	50,00	V	
131130	Maken passtuk uit betonbuis Ø600.	st	5,00	V	
131140	Aanbrengen betonbuis duiker noordwest Ø600 mm.	m	31,00	V	
131150	Maken passtuk uit betonbuis Ø600.	st	2,00	V	
1312	<u>Springen maken en dichtzetten</u>				
131210	Maken aansluiting op rioolput Ø600.	st	1,00	V	
131220	Dichtzetten sparing rioolput	st	1,00	V	
131230	Maken aansluiting op rioolput Ø125 mm.	st	1,00	V	
1313	<u>Inspectieputten duiker</u>				
131310	Maken put 1000 x 1000 nummer 1 voor duiker.	st	1,00	V	
131320	Maken put 1000 x 1000 nummer 2 voor duiker.	st	1,00	V	
131330	Maken put 1000 x 1000 nummer 3 voor duiker.	st	1,00	V	
131340	Maken put 1000 x 1000 nummer 4 en 5 voor duiker.	st	2,00	V	
1314	<u>Uitstroomvoorzieningen</u>				
131410	Aanbrengen uitstroombak hergebruik	st	1,00	V	
131430	Aanbrengen uitstroombak aansluiting ø125.	st	1,00	V	
131440	Aanbrengen uitstroombak zuidelijk van rotonde.	st	1,00	V	
131450	Aanbrengen uitstroombak noordwestelijk rotonde.	st	2,00	V	
1315	<u>Putafdekkingen</u>				
131510	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00	V	
1316	<u>Tijdelijke duikers</u>				
131610	Verwijderen stalen duiker Ø500	m	84,00	V	
131620	Verwijderen stalen duiker Ø600	m	24,00	V	
131630	Aanbrengen stalen duiker Ø500 mm	m	84,00	V	
131640	Aanbrengen stalen duiker Ø600 mm	m	24,00	V	
131650	Maken put 1000 x 1000 tijdelijke duikers Ø500mm	st	2,00	V	
131670	Maken put 1000 x 1000 tijdelijke duikers Ø600mm	st	1,00	V	
131680	Verwijderen tijdelijke putten.	st	3,00	V	
132	KOLKEN EN LEIDINGEN				
1321	<u>Kolken</u>				
132110	Aanbrengen trottoirkolken hergebruik	st	6,00	V	
132120	Aanbrengen RWS-kolken	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>Leidingen</u>				
132210	Aanbrengen PVC-buis 125 mm.	m	125,00 V		
132220	Aanbrengen PVC-buis 125 mm standpijp.	m	10,00 V		
132230	Aanbrengen PVC-buis 160 mm.	m	40,00 V		
1323	<u>Hulpstukken bochten</u>				
132310	Aanbrengen PVC-bocht 90° kolk 125.	st	28,00 V		
132320	Aanbrengen PVC-bocht 90° 125	st	15,00 V		
132330	Aanbrengen PVC-bocht 90° 160	st	5,00 V		
132340	Aanbrengen PVC-bocht 45° 125	st	30,00 V		
132350	Aanbrengen PVC-bocht 45° 160	st	10,00 V		
132360	Aanbrengen PVC-bocht 30° 125	st	10,00 V		
132370	Aanbrengen PVC-bocht 30° 160	st	5,00 V		
132380	Aanbrengen PVC-bocht 15° 125	st	10,00 V		
1324	<u>Hulpstukken overig</u>				
132410	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloop 125-160 mm.	st	4,00 V		
132420	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 125	st	5,00 V		
132430	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 160	st	2,00 V		
132440	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø125 mm.	st	5,00 V		
133	DRAINAGE				
1331	<u>Horizontale drainage</u>				
133110	Aanbrengen horizontale drainage	m	20,00 V		
133120	Aanbrengen horizontale drainage	m	100,00 V		
133130	Voorziening afvangen drainagewater	EUR	N		
1332	<u>Verticale drainage</u>				
133210	Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	9.500,00 V		
14	VERHARDINGEN				
141	FUNDERINGEN				
1411	<u>Afwerken zandbed.</u>				
141110	Afwerken zandbed.	m2	1.500,00 V		
1412	<u>Ongebonden funderingen</u>				
141210	Aanbrengen menggranulaat inritten	m2	50,00 V		
141220	Aanbrengen menggranulaat bermverharding	m2	300,00 V		
141230	Aanbrengen menggranulaat asfalt G.	m2	650,00 V		
141240	Aanbrengen menggranulaat voegstenen.	m2	225,00 V		
1413	<u>Gebonden funderingen</u>				
141310	Aanbrengen hydr. menggranulaat asfalt C	m2	2.425,00 V		
141320	Aanbrengen hydr. menggranulaat asfalt D en Z.	m2	1.050,00 V		
1414	<u>Straatlagen</u>				
141410	Aanbrengen straatlaag inritten	m2	120,00 V		
141420	Aanbrengen straatlaag bermverharding	m2	255,00 V		
141430	Aanbrengen straatlaag Rebeasplit onder voegstenen.	m2	225,00 V		
142	ASFALTVERHARDINGEN				
1421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
142110	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	25,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142120	Schoonmaken verhardingsoppervlak voor deklaag	m2	3.285,00 V		
142130	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SMA 8G+	m2	185,00 V		
142140	Schoonmaken verhardingsoppervlak kant verharding.	m2	400,00 V		
1422	<u>Onderlagen</u>				
142210	Aanbr. onderlaag asfalt C&Z AC22 OL-IB, d= 65 mm	ton	470,00 V		
142220	Aanbr. onderlaag asfalt D AC22 OL-C, d= 60 mm	ton	30,00 V		
142230	Aanbr. onderlaag asfalt C&Z AC22 OL-IB, d= 65 mm	ton	450,00 V		
142240	Aanbr. onderlaag asfalt D AC22 OL-C, d= 55 mm	ton	30,00 V		
142250	Aanbr. onderlaag asfalt G AC22 OL-C, d= 85 mm	ton	120,00 V		
1423	<u>Tussenlagen</u>				
142310	Aanbr. tussenlaag asfalt C&Z AC22 TL-IB, d= 60 mm	ton	415,00 V		
142320	Aanbr. tussenlaag asfalt D AC22 TL-C, d= 70 mm	ton	35,00 V		
1424	<u>Deklagen</u>				
142410	Aanbr. deklaag asfalt C&Z AC11 DL-IB, d= 35 mm	ton	240,00 V		
142420	Aanbr. asfalt deklaag D van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	20,00 V		
142430	Aanbr. deklaag asfalt G AC11 DL-A, d= 25 mm	ton	35,00 V		
1425	<u>Kleeflagen</u>				
142510	Aanbr. kleeflaag tbv asfalt op nwe 0,3	m2	9.145,00 V		
142530	Aanbr. kleeflaag tbv geluidsred. asfalt op best 0,4	m2	185,00 V		
142540	Treffen voorzieningen gemodificeerde kleeflaag	EUR	N		
1426	<u>Afstrooien deklagen</u>				
142610	Afstr. bereden rijoppervl. AC surf.	m2	3.285,00 V		
142620	Afstr. bereden rijoppervl. SMA8 G+	m2	185,00 V		
149	MARKERINGEN				
1491	<u>Structuurmarkering</u>				
149110	Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m	km	0,55 V		
149120	Aanbrengen structuurmarkering 1-1 0,15m	km	0,50 V		
149130	Aanbrengen structuurmarkering 3-3 0,15m	km	0,30 V		
1492	<u>Thermoplastische lengtemarkering</u>				
149210	Aanbr. markering 0,10 ononderbroken thermoplast.	km	0,03 V		
149220	Aanbr. markering 0,15 ononderbroken thermoplast.	km	0,01 V		
149230	Aanbr. markering 0,30 ononderbroken thermoplast.	km	0,01 V		
149240	Aanbr. markering 1-1 thermoplast 0,10 m.	km	0,05 V		
149260	Aanbr. markering 1-3 thermoplast 0,10 m.	km	0,05 V		
149270	Aanbr. markering 0,30 - 2,70 thermoplast 0,10 m.	km	0,15 V		
1493	<u>Thermoplastische markering overig</u>				
149310	Aanbrengen kanalisatiestrep thermoplast	m2	2,50 V		
149320	Aanbrengen thermoplast markering vlakken	m2	130,00 V		
149330	Aanbrengen markering 60 nabij overgang zone.	m2	3,00 V		
149340	Aanbrengen markering voorwaarschuwing.	m2	10,00 V		
149350	Aanbrengen haaiantandmarkering, hoog 0,70 m.	m2	4,25 V		
149360	Aanbrengen haaiantandmarkering, hoog 0,50 m.	m2	1,75 V		
15	BESTRATINGEN				
151	BANDEN				
1511	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm donkergrijs</u>				
151110	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht donkergrijs.	m	45,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151120	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht donkergrijs.	m	11,00 V		
151130	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 hoekst donkergrijs.	m	0,80 V		
1512	<u>Opsluitband 100 x 200 grijs</u>				
151210	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht grijs.	m	100,00 V		
151220	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht grijs.	m	64,00 V		
151230	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 hoekst grijs.	m	9,60 V		
1513	<u>RWS-banden 110/220 x 200 mm goot</u>				
151310	Aanbr. RWS-band 110/200 x 200 recht met goot.	m	110,00 V		
151320	Aanbr. RWS-bochtband 110/200 x 200 met goot.	m	105,00 V		
151330	Aanbr. RWS-band 110/200 x 200 hoekstuk met goot.	m	3,75 V		
151340	Aanbr. RWS-band 110/200 x 200 eindband	m	2,00 V		
151350	Aanbr. RWS-band 110/200 x 200 eindverloopband	m	5,00 V		
1514	<u>RWS-banden 110/220 x 200 mm</u>				
151410	Aanbrengen RWS-band 110/200 x 200 recht.	m	70,00 V		
151420	Aanbrengen RWS-band 110/200 x 200 bocht.	m	140,00 V		
151430	Aanbrengen RWS-band 110/200 x 200 hoekstuk	m	3,00 V		
151440	Aanbrengen RWS-band 110/200 x 200 verloop OB10.	m	1,00 V		
151450	Aanbrengen RWS-band 110/200 x 200 Eindverloop	m	1,00 V		
1515	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm donkergrijs</u>				
151510	Aanbr. trottoirband 130/150x250 FP donkergrijs.	m	40,00 V		
151520	Aanbr. trottoirband 130/150x250 RB donkergrijs.	m	20,00 V		
151530	Aanbr. trottoirbochtband 130/150x250 RB d.grijs.	m	18,00 V		
151540	Aanbr. trottoirbochtband 130/150x250 FP d.grijs.	m	13,00 V		
151550	Aanbr. inritverloop 130/150x250 FP d.grijs.	m	3,00 V		
151560	Aanbr. Eindverloop rechts 130/150x250 FP d.grijs.	m	1,00 V		
151570	Aanbr. Eindverloop links 130/150x250 FP d.grijs.	m	1,00 V		
151580	Aanbr. Hoekstuk 130/150x250 FP d.grijs.	m	1,00 V		
1516	<u>Aanbr. trottoirbochtband 130/150x250 grijs</u>				
151610	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	15,00 V		
151620	Aanbr. trottoirbochtbanden 130/150 x 250 mm grijs.	m	58,00 V		
151630	Aanbr. trottoir eindverloop 130/150 x 250mm grijs.	m	1,00 V		
1517	<u>Rotondeblokken</u>				
151710	Aanbrengen rotondeblokken van beton.	m	80,00 V		
1519	<u>Leverantie banden</u>				
151910	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	9,00 V		
152	BESTRATINGEN				
1521	<u>Betonstraatstenen</u>				
152110	Aanbrengen BSS KF KV Heiderood rijbaan	m2	210,00 V		
152120	Aanbrengen BSS KF EV Heiderood Parkeren	m2	15,00 V		
152130	Aanbrengen BSS KF LV in middeneiland rotonde.	m2	235,00 V		
152140	Aanbrengen BSS KF HV inritten	m2	120,00 V		
1522	<u>Aanbrengen betonstraatstenen met grote voeg</u>				
152210	Aanbrengen betonstraatstenen voegsteen.	m2	225,00 V		
152220	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	225,00 V		
1523	<u>Betontegels</u>				
152310	Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm donkergrijs	m2	100,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152320	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 grijs.	m2	80,00	V	
1524	<u>Leverantie betontegels</u>				
152410	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 donkergrijs.	st	340,00	V	
152420	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 donkergrijs.	st	35,00	V	
153	BERMVERHARDINGEN				
1531	<u>Grasbetonblokkenmat</u>				
153110	Zaagfrezen asfaltrand	m	255,00	V	
153120	Aanbrengen bermverharding grasbetonblokken	m	205,00	V	
16	GROENWERKZAAMHEDEN				
161	ZAAIEN				
1612	<u>Zaaien bermen</u>				
161210	Zaaien bermen taluds	are	10,00	V	
161220	Zaaien bermen	are	30,00	V	
1619	<u>Zaaien bermverharding</u>				
161910	Zaaien bermverharding	are	2,25	V	
17	INRICHTING EN BEBAKENING				
171	VERKEERSBORDEN EN PALEN				
1711	<u>Verkeersbordpalen</u>				
171110	Aanbr. verkeersbordpalen hergebruik maaiveld.	st	11,00	V	
171120	Aanbr. verkeersbordpalen hergebruik bestrating.	st	3,00	V	
171130	Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw	st	12,00	V	
1712	<u>Verkeersborden</u>				
171210	Aanbrengen verkeersborden hergebruik.	st	10,00	V	
171220	Aanbrengen verkeersbord BEW201	st	1,00	V	
171230	Aanbrengen verkeersborden nieuw.	st	29,00	V	
171240	Aanbrengen straatnaamborden	st	2,00	V	
171250	Aanbrengen bord Huis te Linschoten	st	2,00	V	
171260	Aanbrengen kombordportaal.	st	1,00	V	
171270	Aanbrengen 60 km zone portaal	st	1,00	V	
171280	Aanbrengen verkeersbord D01-BB11r	st	4,00	V	
171290	Aanbrengen straatnaambord Liefhovendijk	st	1,00	V	
1713	<u>Hectometerborden en balises</u>				
171310	Aanbrengen reflectorpalen Balises	st	11,00	V	
171320	Aanbrengen hectometerborden.	st	2,00	V	
172	HEKWERKEN				
1721	<u>Afrasteringen</u>				
172110	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	15,00	V	
172120	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	26,00	V	
1722	<u>Hekwerken</u>				
172220	Aanbrengen hek Meidoornlaan 1.	st	1,00	V	
18	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN MEIDOORNLAAN 1				
1811	<u>Tijdelijk hekwerk</u>				
181110	Toepassen bouwhek(ken) Meidoornlaan 1	EUR		N	
1812	<u>Barrier</u>				
181210	Aanbrengen geleidebarrier.	m	225,00	V	
181220	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	
181230	Verwijderen geleidebarrier.	m	225,00	V	
2	GROOT ONDERHOUD				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
212	ASFALTVERHARDINGEN				
2121	<u>Frezen aansluitingen teervrij</u>				
212110	Frezen asfalt teervrij aansluiting 2.	m3	1,25	V	
212120	Frezen asfalt teervrij aansluiting 7.	m3	1,75	V	
2122	<u>Frezen aansluitingen teerhoudend</u>				
212210	Frezen asfalt teerhoudend aansluiting 1.	m3	1,75	V	
212220	Frezen asfalt teerhoudend aansluiting 3.	m3	0,25	V	
2123	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
212310	Frezen teervrij asfalt A, dik 120 mm.	m2	3.900,00	V	
212320	Frezen teervrij asfalt B, dik 60 mm.	m2	4.960,00	V	
212330	Frezen teervrij asfalt C, dik 150 mm.	m2	1.220,00	V	
212340	Frezen teervrij asfalt D, dik 90 mm.	m2	1.530,00	V	
212350	Frezen teervrij asfalt K, dik 185 mm.	m2	2.530,00	V	
212360	Frezen teervrij asfalt L, dik 160 mm.	m2	590,00	V	
212370	Frezen teervrij asfalt U, dik 120 mm.	m2	3.270,00	V	
2124	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
212410	Frezen teerhoudend asfalt B, dik 140 mm.	m2	4.960,00	V	
212420	Frezen teerhoudend asfalt C, dik 100 mm.	m2	1.220,00	V	
212430	Frezen teerhoudend asfalt D, dik 210 mm.	m2	1.530,00	V	
212440	Frezen teerhoudend asfalt L, dik 25 mm.	m2	590,00	V	
2125	<u>Vervoeren asfalt</u>				
212510	Vervoeren teervrij asfalt	ton	5.129,00	V	
212520	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	2.896,00	V	
2126	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
212610	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
212620	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen	EUR		N	
2127	<u>Zagen asfalt</u>				
212710	Zagen van bitumineuze verharding nabij 1.	m	20,00	V	
212720	Zagen van bitumineuze verharding nabij 3.	m	10,00	V	
212730	Zagen van bitumineuze verharding nabij 7.	m	10,00	V	
212750	Zagen van bitumineuze verharding bermverharding.	m	2.655,00	V	
213	WEGFUNDERINGEN				
2131	<u>Slakken</u>				
213110	Verwijderen slakken, dik 200 mm.	m2	7.585,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213120	Verwijderen slakken, dik 300 mm.	m2	145,00 V		
2134	<u>Vervoeren funderingen</u>				
213410	Vervoeren gebonden slakken	ton	2.980,00 V		
214	BESTRATINGEN				
2141	<u>Banden</u>				
214110	opbreken trottoirbanden 130/150x250 bushalte	m	15,00 V		
214120	opbreken betonbanden 100 x 200.	m	360,00 V		
214130	opbreken Leiconblokken	m	45,00 V		
2142	<u>Elementenverhardingen</u>				
214210	opbreken SBS DF rood huisnummer 50.	m2	15,00 V		
214220	opbreken SBS DF rood Engherzandweg.	m2	110,00 V		
214230	opbreken SBS rood KF inritten	m2	430,00 V		
214240	opbreken BSS inritten westzijde N204.	m2	130,00 V		
214250	opbreken BSS bushalte	m2	255,00 V		
2143	<u>Tegels</u>				
214310	opbreken haaiantandtegels Engherzandweg	m2	6,25 V		
214320	opbreken tegels Engherzandweg	m2	3,25 V		
214330	opbreken tegels bushalte 18,85 west	m2	10,00 V		
2144	<u>Kantopsluitingen</u>				
214410	Opbreken goottegels	m	20,00 V		
214420	Opbreken strek BSS langs geleider.	m	50,00 V		
216	GROENWERKZAAMHEDEN				
2161	<u>Frezen en maaien</u>				
216110	Maaien gewas.	are	76,00 V		
216120	Frezen.	are	76,00 V		
2162	<u>Bomen</u>				
216230	Verwijderen bomen Ø 0,50-1,00 m.	st	1,00 V		
217	INRICHTING EN BEBAKENING				
2171	<u>Verkeersbordpalen</u>				
217110	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	6,00 V		
2172	<u>Verkeersborden</u>				
217210	Verwijderen verkeersborden hergebruik.	st	3,00 V		
217220	Aanbr. bewegwijzering lokale doelen Linschoten.	st	1,00 V		
217230	Verwijderen bord Huis te Linschoten.	st	1,00 V		
217240	Verwijderen bord L04-L (C12)	st	1,00 V		
217250	Verwijderen verkeersborden geen hergebruik.	st	13,00 V		
2174	<u>Hectometerborden en reflectoren</u>				
217410	Verwijderen reflectorpalen Balises	st	23,00 V		
217420	Verwijderen hectometerborden	st	17,00 V		
217430	Verwijderen wegdekreflectoren.	st	4,00 V		
2175	<u>Markeringen</u>				
217510	Volledig verwijderen markering onderbroken.	m2	435,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217520	Volledig verwijderen markering ononderbroken.	m2	580,00	V	
217530	Volledig verwijderen markering sergeant	m2	35,00	V	
217540	Volledig verwijderen markering driehoek	m2	5,00	V	
217550	Volledig verwijderen markering pijlen	m2	25,00	V	
217560	Volledig verwijderen markering kanalisatie	m2	5,00	V	
217570	Volledig verwijderen markering kruis	m2	8,00	V	
217580	Volledig verwijderen markering talud	m2	6,00	V	
2176	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
217610	Verplaatsen particuliere brievenbussen	st	5,00	V	
22	GRONDWERKEN				
221	GROND ONTGRAVEN				
2211	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet zandbaan rijbaan N204.	m3	1.650,00	V	
221120	Zand ontgraven uit cunet trottoir h 0,30 m.	m3	10,00	V	
221130	Zand ontgraven uit cunet bushalte west h 0,25 m.	m3	50,00	V	
221140	Zand ontgraven uit cunet bushalte oost h 0,50 m.	m3	70,00	V	
221150	Zand ontgraven uit cunet inritten	m3	190,00	V	
2212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
221210	Grond ontgr. cunet bermverharding industrie	m3	540,00	V	
221220	Grond ontgraven uit cunet verontreinigd	m3	50,00	V	
221230	Grond ontgraven cunet bermverharding reconstructie	m3	1.040,00	V	
221240	Grond ontgraven cunet bushaltes km 18,85	m3	200,00	V	
222	GROND VERVOEREN				
2221	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
222110	Grond industrie vervoeren hergebruik in bermen.	m3	250,00	V	
222120	Grond industrie vervoeren afvoer	m3	1.530,00	V	
2222	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
222210	Zand industrie vervoeren hergebruik	m3	190,00	V	
222220	Zand industrie vervoeren naar depot.	m3	1.780,00	V	
2223	<u>Grond afvoeren</u>				
222310	Grond vervoeren verontreinigd.	m3	50,00	V	
223	GROND VERWERKEN				
2231	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
223110	Grond verwerken in cunet bermverband reconstructie	m3	130,00	V	
223120	Grond verwerken in cunet bermverband onderhoud	m3	100,00	V	
223130	Grond verwerken in bermen bushalte	m3	20,00	V	
2232	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
223210	Zand verwerken in cunet bushalte	m3	170,00	V	
223220	Zand verwerken in cunet trottoir bushalte	m3	20,00	V	
2233	<u>Zand verwerken in depot</u>				
223310	Zand klasse indicatief industrie verwerken depot	m3	1.780,00	V	
228	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
2281	<u>Verdichten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
228110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	190,00	V	
2282	<u>Profileren</u>				
228210	Profileren van oppervlakken bermen.	m2	3.600,00	V	
229	MAATREGELEN GRONDWERKZAAMHEDEN				
2291	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen</u>				
229110	Verontr.aspecten & veiligheidsklassen, droog 3T-0F	EUR		N	
229120	Verontr.aspecten & veiligheidsklassen, droog basis	EUR		N	
2292	<u>Maatregelen t.b.v. sanering</u>				
229210	Coördinatie, overleg en afstemming	EUR		N	
229220	Beschikbaar stellen Pers. beschermingsmiddelen.	EUR		N	
229230	Opstellen logboek.	EUR		N	
229240	Toepassen laarzen spoelbak	EUR		N	
229250	Toepassen wasplaats.	EUR		N	
229260	Opstellen V&G plan	EUR		N	
229270	Toetsing V&G plan door externe HVK-er.	EUR		N	
229280	Toepassen 3-trapssanitairunit.	EUR		N	
229290	Opstellen werkplan sanering	EUR		N	
2294	<u>Grondonderzoeken</u>				
229410	Grondonderzoek AP04	st	3,00	V	
2295	<u>Proefsleuven</u>				
229510	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
24	VERHARDINGEN				
241	FUNDERINGEN				
2411	<u>Afwerken zandbed.</u>				
241110	Afwerken zandbed.	m2	12.500,00	V	
2412	<u>Ongebonden funderingen</u>				
241210	Aanbrengen menggranulaat inritten	m2	750,00	V	
241220	Aanbrengen menggranulaat bermverharding	m2	3.500,00	V	
2413	<u>Gebonden funderingen</u>				
241310	Aanbrengen hydraulisch menggranulaat	m2	8.250,00	V	
2414	<u>Straatlagen</u>				
241410	Aanbrengen straatlaag inritten	m2	730,00	V	
241420	Aanbrengen straatlaag bermverharding	m2	2.900,00	V	
242	ASFALTVERHARDINGEN				
2421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
242110	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	10.635,00	V	
242120	Schoonmaken verhardingsoppervlak voor deklaag	m2	200,00	V	
242130	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SMA 8G+	m2	18.045,00	V	
242140	Schoonmaken verhardingsoppervlak kant verharding.	m2	870,00	V	
2422	<u>Onderlagen</u>				
242210	Aanbr. onderlaag asfalt A AC22 OL-C, dik 85 mm.	ton	1.685,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242220	Aanbr. onderlaag asfalt B AC22 OL-C, dik 75 mm.	ton	755,00 V		
242230	Aanbr. onderlaag asfalt F AC22 OL-C, dik 75 mm.	ton	595,00 V		
242240	Aanbr. onderlaag bushalte AC22 OL-IB, mod 85 mm.	ton	45,00 V		
242250	Aanbr. onderlaag asfalt I AC22 OL-C, dik 65 mm.	ton	545,00 V		
2423	<u>Tussenlagen</u>				
242310	Aanbr. tussenlaag asfalt A AC22 TL-C, dik 80 mm.	ton	1.565,00 V		
242320	Aanbr. tussenlaag asfalt B AC22 TL-C, dik 70 mm.	ton	695,00 V		
242330	Aanbr. tussenlaag asfalt F AC22 TL-C, dik 75 mm.	ton	590,00 V		
242340	Aanbr. tussenlaag bushalte AC22 TL-IB, mod 80 mm.	ton	45,00 V		
242350	Aanbr. tussenlaag asfalt I AC16 TL-C, dik 75 mm.	ton	335,00 V		
2424	<u>Deklagen</u>				
242410	Aanbr. asfalt deklaag A van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	680,00 V		
242420	Aanbr. asfalt deklaag B van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	345,00 V		
242430	Aanbr. asfalt deklaag F van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	275,00 V		
242440	Aanbr. van een deklaag bushalte KM 18,85.	ton	20,00 V		
242450	Aanbr. asfalt deklaag I van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	290,00 V		
2425	<u>Kleeflagen</u>				
242510	Aanbr. kleeflaag tbv asfalt op nwe 0,3	m2	18.665,00 V		
242520	Aanbr. kleeflaag asfalt op nwe 0,4 gefreesd.	m2	10.630,00 V		
242530	Aanbr. kleeflaag tbv geluidsred. asfalt op best 0,4	m2	18.045,00 V		
242540	Treffen voorzieningen gemodificeerde kleeflaag	EUR	N		
2426	<u>Afstrooien deklagen</u>				
242610	Afstr. bereden rijoppervl. AC surf.	m2	200,00 V		
242620	Afstr. bereden rijoppervl. SMA8 G+	m2	18.045,00 V		
2427	<u>Streetprint bushaltes</u>				
242710	Aanbrengen streetprint asfalt	m2	200,00 V		
249	MARKERINGEN				
2491	<u>Structuurmarkering</u>				
249110	Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m	km	3,50 V		
249120	Aanbrengen structuurmarkering 1-1 0,15m	km	0,40 V		
249130	Aanbrengen structuurmarkering 3-3 0,15m	km	4,55 V		
249140	Aanbrengen structuurmarkering 9-3 0,15m	km	0,75 V		
249150	Aanbrengen structuurmarkering 1-3 0,15m	km	0,09 V		
2492	<u>Thermoplastische markering lengte markering</u>				
249210	Aanbr. 1 - 3 markering 0,45 thermoplast	km	0,10 V		
249220	Aanbr. Thermopl. markering ononderbroken 0.20m	km	0,01 V		
249230	Aanbr. Thermopl. markering ononderbroken 0.30m	km	0,02 V		
2493	<u>Thermoplastische markering figuratie en vlakken</u>				
249310	Aanbrengen thermoplast markering sergeant	m2	35,00 V		
249320	Aanbrengen thermoplast markering vlakken	m2	10,00 V		
249330	Aanbrengen thermoplast markering pijlen	m2	21,00 V		
249340	Aanbrengen thermoplast markering driehoeken	m2	0,75 V		
249350	Aanbrengen markering thermoplast taludmarkering	km	0,05 V		
249360	Aanbrengen markering thermoplast kruis op rijbaan.	km	0,05 V		
249370	Aanbrengen thermoplast markering kanalisatie.	m2	1,50 V		
2497	<u>Wegdekreflectoren</u>				
249710	Aanbrengen wegdekreflectoren	st	4,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	BESTRATING EN BANDEN				
251	BANDEN				
2511	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
251110	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm recht.	m	675,00	V	
251120	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm bocht.	m	139,00	V	
251130	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm hoekstuk.	m	24,00	V	
2512	<u>RWS-banden 110/220 x 200 mm</u>				
251210	Aanbr. + Lev. RWS-banden 110/220 x 200.	m	20,00	V	
251220	Aanbr. + Lev. RWS-bochtbanden 110/220 x 200.	m	28,00	V	
251230	Aanbr + Lev. RWS-banden eindverloop 110/220 x 200.	m	4,00	V	
2513	<u>Busperronbanden</u>				
251310	Aanbr.+ lev. Busperronbanden.	m	13,00	V	
251320	Aanbr.+ lev. Busperronbanden verloopband trottoir.	m	2,00	V	
251330	Aanbr.+ lev. Trottoirverloopband 130/150 x 250 mm.	m	2,00	V	
252	VERHARDINGEN				
2521	<u>Straatbakstenen</u>				
252110	Aanbrengen SBS DF Engherzandweg.	m2	110,00	V	
252120	Aanbrengen SBS KF huisnummer 34/36	m2	5,00	V	
2522	<u>Betonstraatstenen</u>				
252210	Aanbrengen BSS KF in inritten N204 west.	m2	730,00	V	
2523	<u>Aanbrengen tegels</u>				
252310	Aanbrengen instaptetegels.	m2	0,54	V	
252320	Aanbrengen betontegels bushalte voegtegel grijs.	m2	9,50	V	
252330	Aanbrengen betontegels voegtegel zwart/wit.	m2	3,75	V	
252340	Aanbrengen noppetegels	m2	1,00	V	
252350	Aanbrengen geleidelijntegels	m2	7,25	V	
252390	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	13,25	V	
2524	<u>Grasbetonblokkenmat</u>				
252410	Zaagfrezen asfaltrand	m	2.725,00	V	
252420	Aanbrengen bermverharding grasbetonblokken	m	2.725,00	V	
2525	<u>Grasbetontegels</u>				
252510	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	V	
253	KANTOPSLUTIINGEN				
2531	<u>Goottegels en betonstraatstenen nabij KM 21.15</u>				
253110	Aanbrengen goottegels langs band	m	20,00	V	
253120	Aanbrengen betonstraatstenen geleider.	m	50,00	V	
26	Groenvoorzieningen				
261	Zaaien				
2612	<u>Zaaien bermen</u>				
261220	Zaaien bermen	are	76,00	V	
2619	<u>Zaaien bermverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261910	Zaaien bermverharding	are	21,80	V	
27	INRICHTING EN BEBAKENING				
271	VERKEERSBORDEN EN PALEN				
2711	<u>Verkeersbordpalen</u>				
271110	Aanbrengen verkeersbordpalen hergebruik.	st	6,00	V	
271120	Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw maaiveld	st	3,00	V	
271130	Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw bestrating	st	2,00	V	
2712	<u>Verkeersborden</u>				
271210	Aanbrengen verkeersborden hergebruik.	st	3,00	V	
271220	Aanbrengen verkeersborden nieuw.	st	20,00	V	
271230	Aanbrengen bord Huis te Linschoten	st	1,00	V	
271240	Aanbrengen bord L04-L (C12)	st	1,00	V	
271250	Aanbr. bewegwijzering lokale doelen Linschoten.	st	1,00	V	
2713	<u>wegbebakening</u>				
271310	Aanbrengen hectometerborden.	st	17,00	V	
271320	Aanbrengen reflectorpalen Balises	st	23,00	V	
29	WERKZAAMHEDEN NABIJ ROTONDE KM 17.5				
291	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
2911	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
291110	Verwijderen verkeersborden J24 en OB503.	st	3,00	V	
291120	Verwijderen verkeersborden J37 en OB621.	st	2,00	V	
291130	Verwijderen verkeersborden.	st	4,00	V	
291140	Verwijderen verkeersborden.	st	1,00	V	
2912	<u>Markeringen</u>				
291210	Volledig verwijderen rotondepijlen	m2	12,00	V	
297	INRICHTING EN BEBAKENING				
2971	<u>Nieuwe verkeersborden</u>				
297110	Lev./Aanbr. verkeersborden.	st	5,00	V	
297120	Aanbr. verkeersborden.	st	1,00	V	
2972	<u>Markeringen</u>				
297210	Aanbrengen rotondepijl rechtsaf-rechtdoor	m2	7,00	V	
297220	Aanbrengen rotondepijl linksaf-rechtdoor	m2	8,00	V	
3	KWALITEIT				
31	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
312	ASFALTVERHARDINGEN				
3121	<u>Frezen aansluitingen teervrij</u>				
312110	Frezen aansluiting nummer 5.	m3	2,25	V	
312120	Frezen aansluiting nummer 6.	m3	0,35	V	
312130	Frezen aansluiting nummer 8 fietspad.	m3	0,25	V	
312140	Frezen aansluiting nummer 9 teervrij.	m3	8,25	V	
3122	<u>Frezen aansluitingen teerhoudend</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312210	Frezen aansluiting nummer 4 Vinkenbrug.	m3	0,25 V		
312230	Frezen aansluiting nummer 9 teerhoudend	m3	2,25 V		
312240	Frezen aansluiting nummer 10	m3	1,50 V		
312250	Frezen aansluiting nummer 13 Vinkenbrug	m3	0,85 V		
3123	<u>Frezen teervrij asfalt</u>				
312310	Frezen asfalt teervrij E, dik 150 mm.	m2	560,00 V		
312320	Frezen asfalt teervrij I, dik 30 mm.	m2	2.350,00 V		
312330	Frezen asfalt teervrij M, dik 100 mm.	m2	910,00 V		
312340	Frezen asfalt teervrij N, dik 350 mm.	m2	2.550,00 V		
312350	Frezen asfalt teervrij NB, dik 250 mm.	m2	230,00 V		
312360	Frezen asfalt teervrij O, dik 200 mm fietspad.	m2	330,00 V		
312380	Frezen asfalt teervrij R, dik 150 mm fietspad.	m2	180,00 V		
312390	Frezen asfalt teervrij S, dik 250 mm fietspad.	m2	40,00 V		
312410	Frezen asfalt teervrij T, dik 80 mm fietspad.	m2	190,00 V		
312420	Frezen asfalt teervrij lichte arcering, dik 60 mm.	m2	360,00 V		
3125	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
312510	Frezen teerhoudend asfalt E, dik 350 mm.	m2	560,00 V		
312520	Frezen teerhoudend asfalt J, dik 250 mm	m2	120,00 V		
312530	Frezen teerhoudend asfalt M, dik 350 mm	m2	910,00 V		
312540	Frezen teerhoudend asfalt N, dik 250 mm	m2	2.550,00 V		
312560	Frezen teerhoudend asfalt Q, dik 150 mm	m2	3.390,00 V		
312570	Frezen teerhoudend asfalt S, dik 275 mm.	m2	40,00 V		
312580	Frezen teerhoudend asfalt T, dik 225 mm.	m2	190,00 V		
312590	Frezen teerhoudend asfalt lichte arc, dik 90 mm	m2	360,00 V		
3126	<u>Vervoeren asfalt</u>				
312610	Vervoeren teervrij asfalt	ton	3.384,00 V		
312620	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	4.403,00 V		
3127	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
312710	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
312720	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen	EUR		N	
3128	<u>Zagen asfalt</u>				
312810	Zagen van asfalt fietspad.	m	350,00 V		
312820	Zagen van asfalt rijbaan	m	50,00 V		
313	WEGFUNDERINGEN				
3131	<u>Slakken</u>				
313110	Verwijderen slakken, dik 200 mm.	m2	3.350,00 V		
313120	Verwijderen slakken, dik 100 mm.	m2	1.350,00 V		
313130	Verwijderen slakken, dik 400 mm.	m2	160,00 V		
3132	<u>Verwijderen grind</u>				
313210	Verwijderen grind particulier terrein.	m2	75,00 V		
3133	<u>Verwijderen funderingslaag teerhoudend</u>				
313310	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	1.350,00 V		
3134	<u>Steenpuin</u>				
313410	Verwijderen steenpuin fietspad dikte 150 mm.	m2	160,00 V		
313420	Verw. steenpuin dikte 400 mm	m2	600,00 V		
3135	<u>Steenpuin met zandcement</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313510	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00 V		
3136	<u>Menggranulaat</u>				
313610	Verwijderen menggranulaat fietspad	m2	110,00 V		
3138	<u>Vervoeren funderingen</u>				
313810	Vervoeren gebonden slakken	ton	1.335,00 V		
313820	Vervoeren gebonden slakken teerhoudend	ton	260,00 V		
313830	Vervoeren ongebonden slakken teerhoudend	ton	130,00 V		
313840	Vervoeren teerhoudende fundering	ton	810,00 V		
313850	Vervoeren steenpuin	ton	525,00 V		
313860	Vervoeren menggranulaat	ton	65,00 V		
3139	<u>Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen</u>				
313910	Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen slakken	st	1,00 V		
313920	Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen steenpuin	st	2,00 V		
313930	Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen puin	st	1,00 V		
313940	Onderzoek niet vormgegeven bouwstoffen menggr.	st	1,00 V		
314	BETONVERHARDINGEN EN ELEMENTENVERHARDIN				
3141	<u>Zagen betonverharding</u>				
314110	Zagen betonverharding.	m	10,00 V		
3142	<u>opbreken betonverharding</u>				
314210	opbreken ongewapende betonverharding.	m2	15,00 V		
3143	<u>opbreken banden</u>				
314310	opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	525,00 V		
314320	opbreken trottoirbanden 130/150 x 250	m	40,00 V		
314330	opbreken betonbanden 100 x 200 mm inritten.	m	860,00 V		
314340	opbreken betonbanden 100 x 200 mm bushalte	m	50,00 V		
314350	opbreken Leicon geleidebanden	m	35,00 V		
3144	<u>opbreken betonstraatstenen</u>				
314410	opbreken BSS KF Heidepaars inritten	m2	525,00 V		
314420	opbreken BSS KF kleur wit uit rijbaan.	m2	20,00 V		
3145	<u>opbreken straatbakstenen</u>				
314510	opbreken straatbaksteen inritten oost	m2	1.100,00 V		
314520	opbreken straatbaksteen inrit oost huisnr. 87	m2	55,00 V		
3146	<u>Betontegels</u>				
314610	opbreken betontegels.	m2	15,00 V		
314620	opbreken betontegels bushalte.	m2	65,00 V		
314630	opbreken betontegels bushalte geleidelijn tegels	m2	18,00 V		
314640	opbreken betontegels bushalte noppen tegels	m2	2,50 V		
314650	opbreken betontegels bushalte zwart en wit	m2	10,00 V		
314660	opbreken grasbetontegels	m2	200,00 V		
314670	opbreken tegels rood uit fietspad	m2	75,00 V		
315	RIOLERING				
3153	<u>Putranden</u>				
315310	Op hoogte brengen best. putafdekking Strick van L.	st	2,00 V		
315320	Op hoogte brengen best. putafdekking huisnr. 28.	st	2,00 V		
315330	Op hoogte brengen bestaande putafdekking bushalte.	st	1,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3154	<u>Duikers</u>				
315410	Verwijderen duiker PVC Ø200 mm.	m	10,00 V		
315420	Verwijderen betonnen duiker Ø200 mm.	m	15,00 V		
315430	Verwijderen betonnen duiker Ø400 mm.	m	10,00 V		
316	GROENWERKZAAMHEDEN				
3161	<u>Frezen en maaien</u>				
316110	Maaien gewas	are	170,00 V		
316120	Maaien gewas talud	are	70,00 V		
316130	Frezen.	are	170,00 V		
316140	Frezen taluds	are	70,00 V		
3162	<u>Bomen</u>				
316210	Verwijderen bomen Ø 0,20-0,30 m fietspad.	st	4,00 V		
316220	Verwijderen bomen Ø 0,20-0,30 m fietspad.	st	7,00 V		
316230	Verwijderen bomen Ø 0,30-0,50 m fietspad.	st	13,00 V		
316240	Verwijderen bomen Ø 0,50-1,00 m fietspad.	st	4,00 V		
3163	<u>stobben</u>				
316310	Verwijderen stobben.	st	2,00 V		
3164	<u>Schonen watergangen</u>				
316410	Opschonen watergang en greppel langs fietspad.	m	1.750,00 V		
316420	Opschonen watergang watercompensatie	m	250,00 V		
317	INRICHTING EN BEBAKENING				
3171	<u>Verkeersbordpalen</u>				
317110	Verwijderen verkeersbordpalen maaiveld.	st	27,00 V		
317120	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating.	st	2,00 V		
3172	<u>Verkeersborden</u>				
317210	Verwijderen verkeersborden hergebruik.	st	33,00 V		
317220	Verwijderen verkeersborden BEW201	st	1,00 V		
317230	Verwijderen verkeersborden geen hergebruik.	st	16,00 V		
317240	Verwijderen kombordportaal.	st	3,00 V		
317250	Verwijderen verkeersbord OB401-300	st	1,00 V		
3173	<u>Wegbebakening</u>				
317310	Verwijderen reflectorpalen Balises	st	2,00 V		
317320	Verwijderen hectometerborden.	st	4,00 V		
3174	<u>Hekwerken en afrasteringen</u>				
317410	Verwijderen afrastering huisnummer 28.	m	20,00 V		
317420	Verwijderen toegangspoort huisnummer 28.	st	1,00 V		
317430	Verwijderen afrastering huisnummer 73.	m	20,00 V		
317440	Verwijderen schrikhek BB16-2	st	1,00 V		
317450	Verwijderen schrikhek kleur wit	st	2,00 V		
3175	<u>Markeringen</u>				
317510	Volledig verwijderen markering onderbroken.	m2	110,00 V		
317520	Volledig verwijderen markering ononderbroken.	m2	150,00 V		
317540	Volledig verwijderen markering driehoek en pijlen	m2	15,00 V		
3176	<u>Palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317610	Verplaatsen houten paal met huisnummer.	st	1,00 V		
317620	Verwijderen houten palen	st	7,00 V		
317630	Verwijderen betonnen palen gewassen	st	2,00 V		
3177	<u>Beschoeiingen</u>				
317710	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	20,00 V		
3179	<u>overige inrichtingselementen</u>				
317910	Verplaatsen ABRI	st	1,00 V		
317920	Verwijderen fietsbeugel	st	1,00 V		
317930	Verwijderen recreatief informatiebord	st	1,00 V		
317940	Verplaatsen blikvanger.	st	1,00 V		
317950	Verwijderen zitbanken	st	1,00 V		
318	CONSTRUCTIES				
3181	<u>Stootplaten</u>				
318110	Verwijderen stootplaten op Vinkenbrug	m3	12,00 V		
318120	Verwijderen stootplaten op Ambachtsherenbrug	m3	21,00 V		
32	GRONDWERKEN				
321	GROND ONTGRAVEN				
3211	<u>Grond ontgraven uit cunet FP KM 17.5 t/m 19.1</u>				
321100	Grond ontgr. uit cunet inritten	m3	300,00 V		
321110	Grond ontgr. uit cunet verbreding FP kl. Industrie	m3	3.070,00 V		
321120	Zand ontgr. uit cunet vervallen FP kl. industrie.	m3	600,00 V		
321130	Zand & grond ontgr. cunet verv. FP kl. industrie.	m3	1.300,00 V		
321140	Grond ontgr. uit cunet FP kl. industrie	m3	310,00 V		
321150	Grond ontgraven uit cunet bushalte	m3	40,00 V		
321160	Grond ontgraven uit vervallen cunet bushalte	m3	10,00 V		
321170	Grond ontgraven uit cunet keermuur	m3	140,00 V		
321180	Grond ontgraven uit watergang/greppel	m3	170,00 V		
321190	Grond ontgraven cunet informatieplaats Schans	m3	5,00 V		
3212	<u>Grond ontgraven cunet KM 20.0-20.45 verontreinigd</u>				
321210	Grond ontgr. cunet verbreding FP kl. verontreinigd	m3	230,00 V		
321220	Zand ontgr. cunet FP kl. verontreinigd	m3	40,00 V		
321230	Grond ontgr. cunet verbreding RB kl. verontreinigd	m3	400,00 V		
3213	<u>Grond ontgraven uit cunet km 20,0-20,45</u>				
321310	Grond ontgraven uit cunet bermverherharding	m3	370,00 V		
321320	Grond ontgraven uit cunet wegverbreding	m3	50,00 V		
321330	Zand ontgraven uit cunet t.b.v. hydr. menggran. AW	m3	180,00 V		
321340	Zand ontgr. vervallen cunet FP Korte Linschoten W	m3	70,00 V		
321350	Zand ontgr. uit cunet zand t.p.v. paalmatras AW	m3	660,00 V		
3214	<u>Grond ontgraven uit cunet km 20.45-21.1</u>				
321410	Grond ontgr. uit cunet fietspad verbreding. indu.	m3	500,00 V		
321420	Zand ontgr. uit cunet fietspad verbreding. indu.	m3	40,00 V		
321430	Grond ontgr. uit cunet fietspad verbreding. vuil.	m3	210,00 V		
321440	Zand ontgr. uit cunet fietspad verbreding. vuil.	m3	20,00 V		
321450	Grond ontgr. uit cunet inritten nabij huisnr. 35	m3	70,00 V		
321460	Zand ontgr. uit cunet inritten industrie.	m3	170,00 V		
321470	Zand ontgr. uit cunet inritten verontreinigd.	m3	90,00 V		
3215	<u>Vinkenbrug</u>				
321510	Grond ontgr. cunet Vinkenbrug industrie.	m3	180,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321520	Zand ontgr. cunet rijbaan Vinkenbrug AW	m3	310,00	V	
321530	Zand ontgr. cunet fietspad Vinkenbrug AW	m3	90,00	V	
3216	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
321610	Zand ontgraven uit depot indicatief industrie	m3	1.780,00	V	
321620	Zand ontgraven uit depot indicatief industrie	m3	530,00	V	
3219	<u>Grond ontgraven uit verbreding watergang</u>				
321910	Grond ontgraven uit watergang verbreding	m3	960,00	V	
322	GROND VERVOEREN				
3221	<u>Grond vervoeren klasse industrie</u>				
322110	Zand vervoeren fietspad klasse industrie	m3	1.870,00	V	
322120	Zand vervoeren FP klasse indicatief industrie	m3	70,00	V	
322130	Zand vervoeren depot klasse indicatief industrie	m3	1.780,00	V	
322140	Grond vervoeren klasse industrie.	m3	4.595,00	V	
322160	Grond vervoeren klasse industrie afvoer	m3	260,00	V	
322170	Grond vervoeren klasse indicatief industrie afvoer	m3	600,00	V	
322180	Grond vervoeren klasse industrie afvoer	m3	960,00	V	
3222	<u>Grond vervoeren klasse AW</u>				
322210	Zand vervoeren indicatief AW hergebruik naar depot	m3	530,00	V	
322220	Zand vervoeren indicatief AW afvoer	m3	50,00	V	
322230	Zand vervoeren indicatief AW hergebruik.	m3	530,00	V	
3223	<u>Grond afvoeren verontreinigd</u>				
322310	Grond afvoeren verontreinigd PAK	m3	840,00	V	
322320	Zand afvoeren verontreinigd PAK	m3	150,00	V	
323	GROND VERWERKEN				
3231	<u>Grond verwerken in cunetten km 17,5-19,1</u>				
323110	Zand verwerken in cunet fietspad, dik 300 mm.	m3	2.380,00	V	
323120	Grond verwerken in vervallen cunet fietspad	m3	2.290,00	V	
323130	Grond verwerken in talud naast fietspad	m3	750,00	V	
323140	Grond verwerken in cunet fietspad	m3	440,00	V	
323150	Zand verwerken in cunet nabij bushalte KM 17,5.	m3	50,00	V	
323160	Zand verwerken in cunet keermuur	m3	130,00	V	
323180	Grond verw. cunet informatievoorziening Schans.	m3	5,00	V	
3233	<u>Grond verwerken in cunet KM 20,0 - 20,45</u>				
323310	Zand verwerken in cunet bermverharding	m3	360,00	V	
323320	Zand verwerken in cunet fietspad.	m3	170,00	V	
323330	Zand verwerken in cunet verbreding rijbaan.	m3	200,00	V	
323340	Grond verw. cunet verv. FP Linschoten en Rietlaan	m3	140,00	V	
323350	Grond verw. in bermen	m3	320,00	V	
323360	Grond verw. in bermen taluds	m3	450,00	V	
323370	Zand verwerken in uitvullen zandbed	m3	230,00	V	
3234	<u>Grond verwerken in cunet KM 20,45 - 21,10</u>				
323410	Zand verw. in FP cunet klasse indicatief industrie	m3	465,00	V	
323420	Zand verw. in FP cunet klasse indicatief AW	m3	15,00	V	
323430	Zand verwerken in cunet inritten en bushalte.	m3	25,00	V	
323440	Grond verwerken in bermen fietspad en inritten	m3	110,00	V	
323450	Zand verwerken in inritten	m3	50,00	V	
3235	<u>Grond verwerken nabij Vinkenbrug</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323510	Zand verwerken in fietspad cunet Vinkenbrug	m3	60,00 V		
323520	Zand verwerken in bermverharding en rijbaan	m3	70,00 V		
323530	Grond verwerken in bermen	m3	90,00 V		
3236	<u>Grond verwerken in depot</u>				
323610	Zand indicatief AW verwerken in depot	m3	530,00 V		
327	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
3271	<u>Bims rijbaan en fietspad</u>				
327110	Aanbrengen bims met dikte 400 mm rijbanen	m3	290,00 V		
327120	Aanbrengen bims met dikte 300 mm fietspaden	m3	60,00 V		
3272	<u>Geotextiel</u>				
327210	Gedoe om bims onder rijbaan	m2	1.235,00 V		
327220	Gedoe om bims onder fietspad	m2	410,00 V		
329	BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN				
3291	<u>Verdichten</u>				
329110	Verdichten zandbed fietspad.	m3	3.090,00 V		
329120	Verdichten zandbed rijbanen en bermverharding.	m3	860,00 V		
329130	Verdichten zandbed inritten en bushalte	m3	125,00 V		
329140	Verdichten zandbed keermuur	m3	130,00 V		
3292	<u>Profileren</u>				
329210	Profileren van oppervlakken bermen breed.	m2	11.500,00 V		
329220	Profileren van oppervlakken bermen smal.	m2	4.100,00 V		
329230	Profileren van oppervlakken taluds.	m2	4.000,00 V		
3293	<u>Maatregelen grond klasse industrie</u>				
329310	Verontr.aspecten & veiligheidsklassen, droog 3T-0F	EUR		N	
329320	Verontr.aspecten & veiligheidsklassen, droog basis	EUR		N	
3294	<u>Maatregelen t.b.v. sanering</u>				
329410	Coördinatie, overleg en afstemming	EUR		N	
329420	Beschikbaar stellen Pers. beschermingsmiddelen.	EUR		N	
329430	Opstellen logboek.	EUR		N	
329440	Toepassen laarzen spoelbak	EUR		N	
329450	Toepassen wasplaats.	EUR		N	
329460	Opstellen V&G plan	EUR		N	
329470	Toetsing V&G plan door externe HVK-er.	EUR		N	
329480	Toepassen 3-trapssanitairunit.	EUR		N	
329490	Opstellen werkplan sanering	EUR		N	
3295	<u>Grondonderzoeken</u>				
329510	Grondonderzoek AP04	st	3,00 V		
3296	<u>Proefsleuven</u>				
329610	Graven proefsleuf.	m	150,00 V		
33	LEIDINGWERKEN				
331	KOLKEN EN LEIDINGEN				
3311	<u>Kolkleidingen</u>				
331110	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm	m	150,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3312	<u>Hulpstukken bochten</u>				
331210	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø125 mm.	st	16,00	V	
331220	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90° Ø125 mm.	st	16,00	V	
3313	<u>Kolken</u>				
331310	Aanbrengen trottoirkolken RWS-band.	st	5,00	V	
331320	Aanbrengen straatkolken	st	3,00	V	
3314	<u>Uistroomvoorziening</u>				
331410	Aanbrengen uitstroombak aansluiting ø125.	st	1,00	V	
3315	<u>Drainage</u>				
331510	Aanbrengen horizontale drainage	m	125,00	V	
34	VERHARDINGEN				
341	FUNDERINGEN				
3411	<u>Afwerken zandbed</u>				
341110	Afwerken zandbed.	m2	2.025,00	V	
3412	<u>Ongebonden funderingen</u>				
341210	Aanbrengen menggranulaat asfalt G.	m2	8.325,00	V	
341220	Aanbrengen menggranulaat asfalt W.	m2	225,00	V	
341230	Aanbrengen menggranulaat voegsteen	m2	370,00	V	
341240	Aanbrengen menggranulaat bermverharding	m2	680,00	V	
341250	Aanbrengen menggranulaat bermverharding bims	m2	70,00	V	
341260	Aanbrengen menggranulaat bims fietspad Vinkenbrug	m2	70,00	V	
341270	Aanbrengen menggranulaat inritten	m2	1.650,00	V	
341280	Aanbrengen menggranulaat inritten	m2	5,00	V	
3413	<u>Gebonden funderingen</u>				
341310	Aanbrengen hydr. menggranulaat asfalt D en E	m2	4.400,00	V	
341320	Aanbrengen hydr. menggranulaat asfalt E Vinkenbrug	m2	500,00	V	
3414	<u>Straatlagen</u>				
341410	Aanbrengen straatlaag inritten	m2	1.650,00	V	
341420	Aanbrengen straatlaag bermverharding	m2	635,00	V	
341430	Aanbrengen straatlaag Rebeasplit onder voegstenen.	m2	370,00	V	
3415	<u>Grind</u>				
341510	Aanbrengen siergrind huisnummer 28 en 73.	m2	75,00	V	
342	ASFALTVERHARDINGEN				
3421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
342110	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	25,00	V	
342120	Schoonmaken verhardingsoppervlak voor deklaag	m2	7.425,00	V	
342130	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. SMA 8G+	m2	4.470,00	V	
342140	Schoonmaken verhardingsoppervlak kant verharding.	m2	950,00	V	
3422	<u>Onderlagen</u>				
342210	Aanbr. onderlaag asfalt D AC22 OL-C, d= 60 mm	ton	400,00	V	
342220	Aanbr. onderlaag asfalt E AC22 OL-C, d= 60 mm	ton	310,00	V	
342230	Aanbr. onderlaag asfalt D AC22 OL-C, d= 55 mm	ton	360,00	V	
342240	Aanbr. onderlaag asfalt E AC22 OL-C, d= 55 mm	ton	260,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342250	Aanbr. onderlaag asfalt G AC22 OL-C, d= 85 mm	ton	1.305,00 V		
342260	Aanbr. onderlaag asfalt H AC22 OL-C, d= 80 mm	ton	225,00 V		
342270	Aanbr. onderlaag asfalt W AC22 OL-C, d= 85 mm	ton	60,00 V		
3423	<u>Tussenlagen</u>				
342310	Aanbr. tussenlaag asfalt D AC22 TL-C, d= 70 mm	ton	455,00 V		
342320	Aanbr. tussenlaag asfalt E AC22 TL-C, d= 60 mm	ton	285,00 V		
3424	<u>Deklagen</u>				
342410	Aanbr. asfalt deklaag D van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	225,00 V		
342420	Aanbr. asfalt deklaag E van SMA 8 G+, dik 35 mm.	ton	170,00 V		
342430	Aanbr. deklaag asfalt G AC11 DL-A, d= 25 mm	ton	375,00 V		
342440	Aanbr. deklaag asfalt H AC11 DL-A, d= 30 mm	ton	210,00 V		
342450	Aanbr. deklaag asfalt W AC11 DL-A, d= 25 mm	ton	20,00 V		
3425	<u>Kleeftlagen</u>				
342510	Aanbr kleeftlaag tbv asfalt op nwe 0,3	m2	17.715,00 V		
342520	Aanbr kleeftlaag tbv asfalt op nwe 0,4	m2	1.115,00 V		
342530	Aanbr kleeftlaag tbv geluidsred. asfalt op best 0,4	m2	4.440,00 V		
342540	Treffen voorzieningen gemodificeerde kleeftlaag	EUR	N		
342550	Aanbrengen kleeftlaag asfaltwapening	m2	180,00 V		
3426	<u>Afstrooien deklagen</u>				
342610	Afstr. bereden rijoppervl. AC surf.	m2	8.915,00 V		
342620	Afstr. bereden rijoppervl. SMA8 G+	m2	4.440,00 V		
3427	<u>Aanbrengen asfaltwapening</u>				
342710	Aanbrengen asfaltwapening asfalt W fietspad	m2	185,00 V		
349	MARKERINGEN				
3491	<u>Structuurmarkering</u>				
349110	Aanbrengen structuurmarkering ononderbroken 0,15m	km	1,40 V		
349120	Aanbrengen structuurmarkering 1-1 0,15m	km	0,20 V		
349130	Aanbrengen structuurmarkering 3-3 0,15m	km	0,95 V		
3492	<u>Thermoplastische markering ononderbroken</u>				
349210	Aanbr. ononderbroken markering thermoplast 0,10 m.	km	0,03 V		
349220	Aanbr. ononderbroken markering thermoplast 0,15 m.	km	0,02 V		
3493	<u>Thermoplastische markering onderbroken</u>				
349310	Aanbr. 1 - 3 markering 0,45 m, thermoplast	km	0,01 V		
349320	Aanbr. 1 - 3 markering 0,10 m, thermoplast	km	0,02 V		
349330	Aanbr. 1 - 1 markering 0,10 m, thermoplast	km	0,01 V		
349340	Aanbr. 1 - 1 markering 0,15 m, thermoplast	km	0,02 V		
349350	Aanbr. 0,30 -2,70 markering 0,10 m, thermoplast.	km	2,60 V		
3494	<u>Thermoplastische markering figuratie en vlakken</u>				
349410	Aanbrengen thermoplast markering kanalisatiestreek	m2	2,00 V		
349420	Aanbrengen thermoplast markering pijl linksaf	m2	2,00 V		
349430	Aanbrengen thermoplast markering driehoek 700 mm.	m2	3,85 V		
349440	Aanbrengen thermoplast markering driehoek 500 mm.	m2	2,75 V		
349450	Aanbrengen thermoplast markering driehoek 500 mm.	m2	17,75 V		
349460	Aanbrengen thermoplast markering vlak	m2	90,00 V		
35	BESTRATINGEN				
351	BANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3512	<u>Opsluitband 100 x 200 grijs</u>				
351210	Aanbr+lev. opsluitbanden 100 x 200 recht grijs.	m	250,00 V		
351220	Aanbr + lev. opsluitbanden 100 x 200 bocht grijs.	m	201,00 V		
351230	Aanbr.+ lev. opsluitbanden 100 x 200 hoekst grijs.	m	40,00 V		
3513	<u>RWS-banden 110/220 x 200 mm goot</u>				
351310	Aanrb+lev RWS-band 110/200 x 200 recht met goot.	m	80,00 V		
3514	<u>RWS-banden 110/220 x 200 mm</u>				
351410	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 recht.	m	650,00 V		
351420	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 bocht.	m	168,00 V		
351430	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 hoekstuk	m	6,00 V		
351440	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 puntstuk	m	2,00 V		
351450	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 eind	m	2,00 V		
351460	Aanbr. + lev. RWS-band 110/200 x 200 eindverloop	m	14,00 V		
3515	<u>Gootelementen</u>				
351510	Aanbrengen molgoot.	m	40,00 V		
352	VERHARDINGEN				
3521	<u>Betonstraatstenen</u>				
352110	Aanbr. BSS KF HV heidepaars	m2	1.400,00 V		
352120	Aanbr. BSS KF HV grijs.	m2	250,00 V		
356	VOEGSTENEN				
3561	<u>Aanbrengen betonstraatstenen met grote voeg</u>				
356110	Aanbrengen betonstraatstenen voegsteen.	m2	370,00 V		
356120	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	370,00 V		
357	BERMVERHARDING				
3571	<u>Grasbetonblokkenmat</u>				
357110	Zaagfrezen asfaltrand	m	565,00 V		
357120	Aanbrengen bermverharding grasbetonblokken	m	565,00 V		
359	BUSHALTES				
3591	<u>Banden bushaltes</u>				
359110	Aanbr.+ lev. Busperronbanden.	m	14,00 V		
359120	Aanbr.+ lev. Busperronbanden verloopband trottoir.	m	2,00 V		
359130	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm recht.	m	55,00 V		
359140	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm bocht.	m	3,80 V		
359150	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 bushalte	m	15,00 V		
359160	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 bushalte hoek	m	1,80 V		
359170	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 bushalte inrit	m	3,00 V		
359180	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00 V		
3592	<u>Bestratingen bushaltes</u>				
359210	Aanbrengen instaptetegels.	m2	1,65 V		
359220	Aanbrengen betontetegels geleidelijntetegels.	m2	35,00 V		
359230	Aanbrengen betontetegels noppetegels	m2	2,25 V		
359240	Aanbrengen betontetegels voegtegel kleur grijs.	m2	100,00 V		
359250	Aanbrengen betontetegels voegtegel kleur zwart/wit	m2	14,55 V		
359260	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	114,55 V		
359270	Leveren geleidelijntetegels	st	210,00 V		
359280	Leveren noppetegels kleur wit..	st	1,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
359290	Leveren noppentegels kleur grijs.	st	1,00	V	
36	GROENWERKZAAMHEDEN				
361	Zaaien bermen				
361210	Zaaien bermen taluds	are	50,00	V	
361220	Zaaien bermen	are	160,00	V	
3619	<u>Zaaien bermverharding</u>				
361910	Zaaien bermverharding	are	4,55	V	
37	INRICHTING EN BEBAKENING				
371	VERKEERSBORDEN EN WEGBEBAKENING				
3711	<u>Verkeerbordpalen</u>				
371110	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld	st	20,00	V	
371120	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating	st	14,00	V	
371130	Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw.	st	1,00	V	
3712	<u>Verkeersborden</u>				
371210	Aanbrengen verkeersborden hergebruik.	st	33,00	V	
371220	Aanbrengen verkeersborden hergebruik D02ro.	st	2,00	V	
371230	Aanbrengen verkeersborden nieuw.	st	30,00	V	
371240	Aanbrengen kombordportaal.	st	3,00	V	
3713	<u>Wegbebakening</u>				
371310	Aanbrengen balisepalen.	st	2,00	V	
371320	Aanbrengen hectometerborden.	st	4,00	V	
373	OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN				
3731	<u>Bushalten en toebehoren</u>				
373110	aanbrengen fietsbeugels	st	1,00	V	
373120	Leveren en aanbrengen fietsbeugels	st	1,00	V	
374	HEKWERKEN				
3741	<u>Afrasteringen en hekwerken huisnummer 28.</u>				
374110	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering huisnummer 28.	st	10,00	V	
374120	Aanbr. gaas en planken afrastering huisnr. 28.	m	15,00	V	
374130	Aanbrengen toegangshek huisnummer 28.	st	1,00	V	
3742	<u>Afrasteringen en hekwerken huisnummer 73</u>				
374210	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering huisnummer 73.	st	4,00	V	
374220	Aanbr. gaas en planken afrastering huisnr. 73.	m	3,00	V	
3743	<u>Schrikhekken</u>				
374310	Aanbrengen schrikhek BB16-2	st	1,00	V	
38	CONSTRUCTIES				
381	BETON				
3811	<u>Stootplaten</u>				
381110	Aanbr. betonnen stootplaten 1,50 x 1,00 x 0,20 m.	m2	57,00	V	
381120	Boren van gaten in beton.	m	30,40	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381130	Aanbrengen ankers in geboorde gaten.	st	76,00 V		
3812	<u>Keermuren</u>				
381210	Aanbrengen keermuur recht	m	36,00 V		
381220	Aanbrengen keermuur hoekstukken	m	4,00 V		
381230	Aanbrengen keermuur talud	m	4,00 V		
381240	Aanbrengen beton vloer.	m3	12,00 V		
3813	<u>Leuning op keermuur</u>				
381310	Aanbrengen leuning.	st	1,00 V		
381320	Boren van gaten in beton.	m	10,25 V		
381330	Aanbrengen ankers in geboorde gaten.	st	64,00 V		
3814	<u>Gemestelde stenen</u>				
381410	Opmetselen keermuur	m2	76,00 V		
382	BECHOEIINGEN				
3821	<u>Beschoeiing in watergang</u>				
382110	Aanbrengen palen beschoeiing	st	70,00 V		
382120	Aanbrengen beschoeiingselementen planken	m	35,00 V		
382130	Aanbrengen beschoeiingselementen deklank	m	35,00 V		
382140	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	35,00 V		
4	TOP				
40	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Bemalingen</u>				
401110	Toepassen open bemalingen.	EUR		N	
41	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
412	ASFALTVERHARDINGEN				
4124	<u>Frezen teerhoudend asfalt</u>				
412410	Frezen teerhoudend asfalt H, dik 50 mm.	m2	905,00 V		
4125	<u>Vervoeren asfalt</u>				
412520	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	115,00 V		
413	WEGFUNDERINGEN				
4131	<u>Slakken</u>				
413110	Verwijderen slakken, dik 250 mm.	m2	925,00 V		
4134	<u>Vervoeren funderingen</u>				
413410	Vervoeren gebonden slakken	ton	465,00 V		
414	BESTRATINGEN				
4142	<u>Elementenverhardingen</u>				
414210	opbreken betontegels.	m2	2,00 V		
414220	opbreken betonbanden 100 x 200 gasstation.	m	10,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416	GROENWERKZAAMHEDEN				
4161	<u>Frezen en maaien</u>				
416110	Maaien gewas terrein	are	17,00 V		
416120	Maaien gewas talud	are	5,00 V		
416130	Frezen terrein	are	17,00 V		
416140	Frezen talud	are	5,00 V		
4162	<u>Bomen</u>				
416220	Verwijderen bomen Ø 0,20-0,30 m.	st	5,00 V		
416230	Verwijderen bomen Ø 0,30-0,50 m.	st	17,00 V		
416240	Verwijderen bomen Ø 0,50-1,00 m.	st	15,00 V		
416250	Verwijderen bomen > Ø 1,00 m.	st	2,00 V		
4163	<u>Begroeiing en hagen</u>				
416310	Verwijderen bosplantsoen begroeiing hoger dan 5 m.	are	1,00 V		
416320	Verwijderen bosplantsoen begroeiing 2 m.	are	6,50 V		
416330	Verwijderen bosplantsoen begroeiing 1 m.	are	1,00 V		
4164	<u>Opschonen watergangen.</u>				
416410	Opschonen watergang TOP.	m	110,00 V		
417	INRICHTING EN BEBAKENING				
4172	<u>Verkeersborden</u>				
417210	Verwijderen verkeersborden.	st	2,00 V		
4173	<u>Hekwerken</u>				
417310	Verwijderen hek op dam met dubbele plank.	st	1,00 V		
417320	Verwijderen hek op dam met enkele plank.	st	1,00 V		
4176	<u>Palen</u>				
417610	Verwijderen betonnen palen kleur geel	st	5,00 V		
417620	Verplaatsen wandelrotoppaal	st	1,00 V		
417630	Verplaatsen wandelrotoppaal QR codes	st	1,00 V		
417640	Verwijderen houten paal	st	1,00 V		
417650	Verwijderen betonnen paal wit	st	7,00 V		
4177	<u>Overige inrichtingselementen</u>				
417710	Verwijderen fietsparkeersysteem	st	4,00 V		
417720	Verplaatsen recreatief informatiebord	st	1,00 V		
417730	Verwijderen hoogtebeperking	st	1,00 V		
417740	Verplaatsen afvalbakken.	st	3,00 V		
417750	Verplaatsen picknicktafel	st	1,00 V		
418	STEIGERS				
4181	<u>Verwijderen bestaande steiger</u>				
418110	Slopen houtwerk.	m3	2,00 V		
42	GRONDWERKEN				
421	GROND ONTGRAVEN				
4211	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
421110	Grond ontgraven uit watergang	m3	475,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
421210	Grond ontgraven uit nieuw cunet	m3	210,00 V		
421220	Grond ontgraven uit plantvak bomen	m3	315,00 V		
421230	Grond ontgraven uit plantvakken	m3	55,00 V		
421240	Grond ontgraven uit plantvakken hagen	m3	30,00 V		
4213	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
421310	Zand ontgraven uit depot indicatief AW	m3	95,00 V		
4214	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
421410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Ø500 mm.	m3	25,00 V		
422	GROND VERVOEREN				
4221	<u>Grond vervoeren</u>				
422110	Grond vervoeren TOP naar plaats van verwerking	m3	235,00 V		
422120	Zand vervoeren TOP naar plaats van verwerking	m3	90,00 V		
4222	<u>Grond afvoeren</u>				
422210	Overtollige grond TOP locatie afvoeren kl. Wonen	m3	875,00 V		
423	GROND VERWERKEN				
4231	<u>Grond verwerken in watergang</u>				
423110	Grond verwerken in watergang	m3	160,00 V		
423120	Grond verwerken in watergang gedeeltelijk	m3	40,00 V		
4232	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
423210	Grond verwerken in vervallen cunet	m3	30,00 V		
423220	Zand verwerken in cunet indicatief AW.	m3	75,00 V		
4233	<u>Grond verwerken in boomvakken</u>				
423310	Grond verwerken in boomvak, drainzand	m3	32,00 V		
423320	Bomengrond verwerken in boomvak	m3	284,00 V		
423330	Bomengranulaat verwerken in boomvak	m3	10,00 V		
4234	<u>Grond verwerken in plantvakken</u>				
423410	Teelaarde verwerken in plantvak	m3	55,00 V		
423420	Teelaarde verwerken in plantvak haag	m3	30,00 V		
4235	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
423510	Aanvullen sleuf duiker Ø500 mm ten zuiden van TOP	m3	25,00 V		
429	BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN				
4291	<u>Verdichten</u>				
429110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	95,00 V		
4292	<u>Profileren</u>				
429210	Profileren van oppervlakken.	m2	550,00 V		
429220	Profileren van oppervlakken taluds	m2	600,00 V		
4295	<u>Grondonderzoeken</u>				
429510	Grondonderzoek AP04	st	1,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4296	<u>Proefsleuven</u>				
429610	Graven proefsleuf.	m	10,00	V	
43	LEIDINGWERKEN				
431	DUIKERS				
4311	<u>Betonduiker</u>				
431110	Lev./Aanbr. beton duiker Ø500 zuidenTOP-locatie.	m	8,00	V	
44	VERHARDINGEN				
441	FUNDERINGSLAGEN				
4411	<u>Menggranulaat</u>				
441110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.300,00	V	
4412	<u>Gralux</u>				
441210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	135,00	V	
4413	<u>Straatlagen</u>				
441310	Aanbrengen straatlaag brekerzand	m2	155,00	V	
441320	Aanbrengen straatlaag ritterplaten	m2	1.060,00	V	
442	BESTRATINGEN EN VERHARDINGEN				
4421	<u>Banden</u>				
442110	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 150 x 250 mm recht.	m	240,00	V	
442120	Aanbr. + Lev. opsluitbochtbanden 150 x 250 mm	m	54,00	V	
442130	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 150 x 250 mm hoek	m	1,80	V	
442140	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm recht.	m	160,00	V	
442150	Aanbr. + Lev. opsluitbanden 100 x 200 mm hoek.	m	3,20	V	
4422	<u>Straatwerk</u>				
442210	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	140,00	V	
4423	<u>Ritterplaten</u>				
442310	Aanbrengen HDPE grindtegels	m	1.060,00	V	
46	GROENWERKZAAMHEDEN				
461	INZAAIEN				
4612	<u>Inzaaien bermen en taluds</u>				
461210	Zaaien bermen taluds	are	2,50	V	
461220	Zaaien bermen	are	5,00	V	
47	INRICHTING EN BEBAKENING				
471	VERKEERSBORDEN EN PALEN				
4711	<u>Verkeersbordpalen</u>				
471110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	6,00	V	
4712	<u>Verkeersborden</u>				
471210	Aanbrengen verkeersborden.	st	7,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471250	Aanbrengen verkeersbord OB401-300 hergebruik.	st	1,00	V	
5	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
51	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
516	GROENWERKZAAMHEDEN				
5161	<u>Frezen en maaien</u>				
516110	Maaien gewas.	are	25,00	V	
516120	Maaien gewas talud	are	5,00	V	
516130	Frezen.	are	25,00	V	
516140	Frezen talud	are	5,00	V	
5162	<u>Bomen en riet</u>				
516210	Verwijderen begroeiing riet en oeverplanten.	are	3,00	V	
516220	Verwijderen begroeiing bossage	are	1,50	V	
516230	Verwijderen bomen Ø 0,30-0,50 m NVO	st	5,00	V	
5164	<u>Schonen watergangen</u>				
516420	Opschonen watergang NVO	m	150,00	V	
517	INRICHTINGELEMENTEN				
517950	Verwijderen zitbanken	st	2,00	V	
52	GRONDWERKEN				
521	GROND ONTGRAVEN				
5219	<u>Grond ontgraven uit watergang</u>				
521910	Grond ontgraven uit watergang	m3	1.840,00	V	
522	GROND VERVOEREN				
5221	<u>Grond vervoeren</u>				
522110	Grond afvoeren van natuurvriendelijke oevers.	m3	1.840,00	V	
529	BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN				
5291	<u>Veiligheidsaspecten</u>				
529110	Verontr.aspecten & veiligheidsklassen, droog basis	EUR		N	
529120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, nat basis	EUR		N	
5292	<u>Grondonderzoeken</u>				
529210	Grondonderzoek AP04	st	1,00	V	
6	COORDINATIEWERKZAAMHEDEN				
601010	Het coördineren van werkzaamheden Citytec.	EUR		N	
601020	Het coördineren van werkzaamheden HIG	EUR		N	
601030	Het coördineren van werkzaamheden NBD.	EUR		N	
601050	Het coördineren van werkzaamheden leuning	EUR		N	
601060	Het coördineren van werkzaamheden damwand	EUR		N	
601070	Het coördineren van werkzaamheden nutspartijen	EUR		N	
7	AMBACHTSHEERENBRUG				
700	Vorbereidende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7000	<u>Sleuf opbreken asfalt</u>				
700010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	21,00	V	
700020	Opnemen betonbanden	st	3,00	V	
700040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	21,00	V	
700050	Vervoeren en storten asfalt	ton	21,00	V	
7010	<u>Kabels en leidingen inmeten</u>				
701010	Graven proefsleuf.	st	1,00	V	
701020	Graven proefsleuf.	st	1,00	V	
701030	Inmeten kabels en leidingen	EUR		N	
71	Maatregel Gewi-ankers				
7111	<u>Grondwerk</u>				
711110	Grond ontgraven uit cunet	m3	102,00	V	
711120	Grond verwerken in cunet	m3	102,00	V	
711130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	51,00	V	
711140	Grond ontgraven uit cunet	m3	102,00	V	
711150	Grond verwerken in cunet	m3	102,00	V	
711160	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	51,00	V	
7112	<u>Damwanden</u>				
711220	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00	V	
711230	Leveren stalen damplank.	st	8,00	V	
711240	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00	V	
711250	Leveren stalen damplank.	st	8,00	V	
7113	<u>Gewi-ankers</u>				
711310	Aanbrengen verankering.	st	4,00	V	
711320	Aanbrengen gordingen.	m	6,00	V	
711340	Aanbrengen verankering.	st	4,00	V	
711350	Aanbrengen gordingen.	m	6,00	V	
72	Staalplaat - damwand en vleugelwand				
720110	Grond ontgraven uit gat naast damwand	m3	4,50	V	
720120	Aanbrengen staalplaat	m	2,10	V	
720130	Aanbrengen groutafdichting met geotextiel	st	1,00	V	
720140	Grond verwerken in gat naast damwand	m3	4,50	V	
73	Stootplaten				
730	Opbreekwerkzaamheden				
7300	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
730010	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	58,00	V	
730020	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	37,00	V	
730030	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	2,00	V	
730050	Zagen van bitumineuze verharding.	m	54,00	V	
730060	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	617,00	V	
730070	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	65,00	V	
7301	<u>Afvoeren asfalt</u>				
730110	Vervoeren en storten asfalt	ton	863,00	V	
7304	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
730410	Opbreken betonstraatstenen.	m2	75,00	V	
730420	Opbreken betontegels.	m2	16,00	V	
730430	Opbreken betonbanden.	m	201,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7305	<u>Verwijderen zandcement</u>				
730510	Verwijderen laag zandcement.	m2	75,00 V		
7311	<u>Verwijderen stootplaten</u>				
731110	Verwijderen stootplaten	st	36,00 V		
7312	<u>Grondwerk t.b.v. stootplaten</u>				
731210	Grond ontgraven uit cunet	m3	448,00 V		
7313	<u>Aanbrengen stootplaten</u>				
731310	Aanbrengen hoeklijn	m	56,00 V		
731330	Aanbrengen laag zandcement.	m2	224,00 V		
731350	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	56,00 V		
731370	Aanbrengen bouwvilt	m	56,00 V		
7314	<u>Bewerken scheur</u>				
731410	Aanbrengen staalplaat	m	7,00 V		
731420	Injecteren van scheuren.	m	4,40 V		
733	Wegverharding				
7330	<u>Aanbrengen zandlaag</u>				
733010	Grond verwerken in rijbaan	m3	65,00 V		
733020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	650,00 V		
7331	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
733110	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	650,00 V		
733120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	650,00 V		
733130	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	650,00 V		
733140	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	650,00 V		
7332	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
733210	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	172,00 V		
733230	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	108,00 V		
733240	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	63,00 V		
733250	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	29,20 V		
733260	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	8,60 V		
7333	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
733310	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	596,00 V		
733320	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	248,00 V		
733330	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	720,00 V		
733340	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	68,00 V		
733350	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	137,00 V		
7334	<u>Aanbrengen middengeleider</u>				
733420	Aanbrengen laag zandcement.	m2	241,00 V		
733430	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	320,00 V		
733440	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	241,00 V		
733450	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	241,00 N		
7335	<u>Leveren bestratingsmateriaal</u>				
733510	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	292,00 V		
733520	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	40,00 V		
733530	Leveren betonstraatstenen.	st	10.604,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7340	<u>Engineering</u>				
734010	Engineering t.b.v. stootplaten	EUR		N	
734020	Detailengineering t.b.v. hoeklijn	EUR		N	
734030	Engineering t.b.v. aanbrengen gording	EUR		N	
8	DIVERSEN				
81	METINGEN				
811	Geluidsmeting na oplevering				
811010	Geluidsmeting SMA	EUR		N	
812	Stroefheidsmeting				
812010	Stroefheidsmeting SMA.	EUR		N	
82	INMETEN EN VERWERKEN				
821	Inmeten en verwerken revisiegegevens				
821010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
821020	Inmeten en verwerken revisiegegevens verhardingen	EUR		N	
821030	Verwerken en aanleveren revisiegegevens verharding	EUR		N	
821040	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
83	VERKEERMAATREGELEN				
831	Algemeen				
8311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
831120	Maken verkeersmaatregelen plan	EUR		N	
831150	Ontheffingsaanvraag RWS	EUR		N	
8312	<u>Verkeersmaatregelenplan</u>				
831210	Verkeersmaatregelen conform plan aannemer	EUR		N	
832	TEKENINGEN EN MAATREGELEN				
8321	<u>Tekeningen ten behoeve van verkeersmaatregelen</u>				
832110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
832150	Maken tekening(en) omleidingsroute N204	EUR		N	
8322	<u>Verkeersmaatregelen rijbaan volledig</u>				
832210	Toep. afzetting(en) N204 KM 17,5-19,15	EUR		N	
832220	Toep. afzetting(en) N204 KM 19,15 - 20,45	EUR		N	
832230	Toep. afzetting(en) N204 KM 20,45 - 21,15	EUR		N	
8323	<u>Verkeersmaatregelen rijbaan</u>				
832310	Toep. afzetting(en) N204 fig. 1305b.	EUR		N	
832320	Toep. afzetting(en) N204 fig. 1306c.	EUR		N	
832330	Toep. afzetting(en) N204 fig. 1332a.	EUR		N	
832340	Toep. afzetting(en) N204 fig. 1334b.	EUR		N	
8325	<u>Verkeersmaatregelen voet en fietspad</u>				
832510	Toep. afzetting(en) fiets en voetpaden N204 rondom	EUR		N	
832520	Toep. afzetting(en) fiets en voetpaden N204 voorb.	EUR		N	
832530	Toep. afzetting(en) fiets en voetpaden N204	EUR		N	
8326	<u>Toepassen omleidingsroutes N204</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832610	Toep. omleidings N204 prov. wegen KM 17.50 -19.15	EUR		N	
832620	Toep. omleidings N204 snelweg KM 17.50 -19.15	EUR		N	
832630	Toep. omleidings N204 prov. wegen KM 19.15 -20,45	EUR		N	
832640	Toep. omleidings N204 snelweg KM 19.15 -20.45	EUR		N	
832650	Toep. omleidings N204 prov. wegen KM 20.45 -21.15	EUR		N	
832660	Toep. omleidings N204 snelweg KM 20.45 -21.15	EUR		N	
832670	Toep. omleidings N204 prov. wegen aanleg rotonde	EUR		N	
832680	Toep. omleidings N204 snelweg aanleg rotonde	EUR		N	
8327	<u>Omleidingsroutes fietsverkeer en voet verkeer</u>				
832710	Toepassen omleidingsroutes fietspad N204 noord	EUR		N	
832720	Toepassen omleidingsroutes fietspad N204 zuid	EUR		N	
832730	Toepassen omleidingsroutes fietsverkeer rotonde VB	EUR		N	
832740	Toepassen omleidingsroutes fietsverkeer rotonde	EUR		N	
8328	<u>Bijkomende voorzieningen en werkzaamheden verkeer</u>				
832810	Toepassen informatieborden, vooraankondiging	st	20,00	N	
832830	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
832840	Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid belendingen	EUR		N	
8329	<u>Schoonmaken wegen</u>				
832910	Schoonmaken verhardingsoppervlak rijbaan	EUR		N	
832920	Schoonmaken verhardingsoppervlak fietspad	EUR		N	
84	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
841	HUISVUILINZAMELING				
8411	<u>Huisvuilinzameling</u>				
841110	Inzamelen minicontainers.	EUR		N	
842	AANVRAAG ONTHEFFINGEN				
8421	<u>Aanvraag APV ontheffing</u>				
842110	Aanvraag ontheffing APV - gem. Montfoort	EUR		N	
843	BESCHERMING BOMEN				
8431	<u>Toepassen boombescherming</u>				
843110	Toepassen stamommanteling diam. tot 0,30 m.	st	18,00	V	
843120	Toepassen stamommanteling diam. 0,30 m - 0,50 m.	st	32,00	V	
843140	Toepassen stamommanteling diam. vanaf 0,80 m.	st	2,00	V	
843150	Toep. stamommanteling diam. vanaf 0,80 m waarde	st	6,00	V	
843160	Toep.stamommanteling diam. vanaf 0,80 m huisnr. 80	st	5,00	V	
85	TER BESCHIKKING STELLEN				
851	Werknemers				
8511	<u>Verkeersregelaars</u>				
851110	T.b.s. verkeersregelaar	uur	50,00	V	
8512	<u>Duikploeg</u>				
851210	T.b.s. duikploeg	dag	1,00	V	
86	Plannen, tekeningen, berekeningen en veiligheid				
861	Plannen, tekeningen, berekeningen en veiligheid				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8611	<u>maken plannen en coördinatiewerkzaamheden</u>				
861110	Vervaardigen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
861120	Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N	
861130	Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan.	EUR		N	
861140	Opstellen freesplan asfaltverhardingen	EUR		N	
8612	<u>Straatwerkplan</u>				
861210	Maken straatwerkplan.	EUR		N	
87	BEBORDING				
871	Overige werkzaamheden				
871010	Toepassen van bebording	st	12,00	V	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910080	Kosten volgend PKV deel A: f EUR				
910090	Kosten volgend PKV deel B: B EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost ter betaling kosten Omop-bestek 999	EUR	321.303,20	V	
950020	Stelpost herstelwerkzaamheden betonnen dek	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost informatievoorziening Schans	EUR	2.500,00	V	
950040	Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden	EUR	25.000,00	V	
950050	Stelpost verpompen rioolwater	EUR	2.500,00	V	
950060	Stelpost werkzaamheden tuin Meidoornlaan 1.	EUR	1.500,00	V	
950070	Stelpost archeologische begeleiding	EUR	15.000,00	V	
950080	Stelpost leveren stenen keermuur huisnr. 73	EUR	5.000,00	V	
950090	Stelpost aanleg kanosteiger	EUR	15.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				



Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0717 - 108126
Besteknummer	1023
Korte werkomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl