



Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Buitenruimte

Verkeersplan

Bezoekadres: Galvanistraat 15

Postadres: Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

Website: www.gw.rotterdam.nl

Van: A.L. Nederstigt

Telefoon: 010 - 489 45 78

Fax: (010) 4255676

E-mail: AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl

Project : Marconiplein
5670

Contactpersoon : R. v.d. Ploeg

Bedrijf : IGWR

Telefoon :

e-mail :

Werf / DG : Delfshaven

Datum : 01-10-2012

Versie : a 12-10-2012 Concept
b 19-11-2012 Diverse aanpassingen

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Vervangen van tramspoor, riool en verharding op het Marconiplein

GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:

April 2013 t/m oktober 2013

WERKEN EN EVENEMENTEN IN DE OMGEVING:

- Restwarmtetracé Dorpsweg – Groene Kruisweg: tot en met half april 2013;
- Vierambachtsstraat: werkzaamheden collecteurriool
- West Blijdorpbrug, afgesloten voor verkeer richting Centrum van 28 oktober t/m 25 november 2013
- Bilderdijkstraat: aanleg drempel in de periode januari – maart 2013;
- PM

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

- Verkeer op de Tjalklaan – Vierhavensstraat moet altijd doorgang kunnen vinden;
- Niet tegelijkertijd met werkzaamheden aan de Bilderdijkstraat;
- Aansluitpunten brandweer moeten ten allen tijden bereikbaar blijven voor hulpdiensten;
- Alle uitgangen van het metrostation Marconiplein moeten tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven;

FASERING:

Per fase zijn door het Ingenieursbureau gedetailleerde faseringstekeningen gemaakt. Deze zijn als bijlage achter in het plan bijgevoegd.

Fase 1:

Betreft:

- verharding busstation

Duur:

- van 1 april 2013 t/m 26 mei 2013;

Hinder:

- Aangepaste halteplaatsen RET-bussen;
- Fietspad oostzijde Tjalklaan afgesloten, fietsers via westzijde Tjalklaan;
- Aangepaste route bussen;



Fase 2:

Betreft:

- Rond Metro-ingang

Duur:

- van maandag 27 mei 2013, na 09:30u t/m zondag 16 juni 2013

Hinder:

- Bussen maken gebruik van nieuwe busstation;
- Fietsers richting Schiedam via noordzijde busstation;
- noordelijke ingang van het metrostation Marconiplein afgesloten;
- tram lijn 4 en 8 buiten dienst;
- Ingang van Marconiplein aan de noordzijde wordt een nooduitgang;



Fase 3a:

Betreft:

- Asfaltwerkzaamheden Marconiplein en werkzaamheden tramspoor;

Duur:

- van zondag 16 juni 2013, 01:00u t/m 12 juli 2013;
- Start van deze fase vóór de maandagochtendspits is om de maatregel op een rustig op straat te zetten. Maandag overdag is daar niet het juiste moment voor;



Hinder:

- Verkeer op Tjalklaan in beide richtingen over de westelijke rijbaan;
- Zijwegen richting Bospolder en Tussendijken en richting Schiedam afgesloten;
- Trams 21 en 23 richting Schiedam buiten dienst, tram 4 en 8 blijven in bedrijf;
- Verkeer van Schiedamseweg naar Mathenesserweg v.v. bij Marconiplein afgesloten (geen oost-west-verkeer);
- Oversteek fietsers Tjalklaan met tijdelijke VRI;

Omleidingen gemotoriseerd verkeer:



- Van Tjalklaan naar "Tussendijken" en "Bospolder" via Vierhavensstraat – Pelgrimstraat – Spanjaardstraat (groene pijlen op schets hierboven);
 - Van Schiedamseweg (uit de richting Schiedam) (gele pijlen op schets hierboven) via Benjamin Franklinstraat – Keileweg naar...
 - Spangen en A20 via Vierhavensstraat – Tjalklaan en
 - Bospolder en Tussendijken via Vierhavensstraat – Pelgrimstraat – Spanjaardstraat;
 - Van Vierhavensstraat richting (blauwe pijlen) ...
 - Schiedam via Keileweg – Benjamin Franklinstraat – Schiedamseweg;
 - Spangen, Bospolder en Tussendijken via Tjalklaan – Spaansebocht – Horváthweg – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg;
 - Van Schiedamseweg (vanuit Tussendijken) naar Schiedam en de A20 via Mathenesserweg – Mathenesserplein – Van Cittersstraat – Beukelsweg – Horváthweg – Spaansebocht (oranje pijlen);
 - Van Mathenesserweg naar Schiedam en A20 via Schiedamseweg – Spanjaardstraat – Pelgrimstraat – Vierhavensstraat (paarse pijlen);
 - Omleidingen fietsers en voetgangers zie bijlage detailfasering
- Aanvullende maatregelen:
- Doorsteek van Vierhavensstraat naar Schiedamseweg vervalt vanwege verkeersveiligheidsredenen;
 - Hulpdiensten kunnen vanaf de Tjalklaan via de busbaan en het nieuw aan te leggen fietspad via de noordkant van het Marconiplein om de werkzaamheden heen, en via

die route de Schiedamseweg bereiken (zie blauw gestippelde pijl op de schets bovenaan deze alinea);

- De voetgangersoversteek op de Vierhavensstraat wordt uitgevoerd met een tijdelijke VRI;

Fase 3b:

Betreft:

- Marconiplein b

Duur:

- van zaterdag 13 juli 2013, c.a. 05:00u t/m 11 augustus 2013;
- Reden hiervoor is dat per 13 juli de tram weer rijdt. In de nacht ervoor (vrijdag op zaterdag) moet de tijdelijke VRI op de kruising met de Tjalklaan worden opgebouwd en ingeregeld;



Hinder:

- Verkeer op Tjalklaan in beide richtingen over de oostelijke rijbaan;
- Zijwegen richting Bospolder en Tussendijken en richting Schiedam afgesloten;
- Tram rijdt weer;
- Geen verkeer mogelijk in de oost – westrichting;
- Oversteek fietsers Tjalklaan en tram met tijdelijke VRI;

Omleidingen:

- idem als bij 3a

Aanvullende maatregelen:

- De voetgangersoversteek op de Vierhavensstraat wordt uitgevoerd met een tijdelijke VRI;
- Hulpdiensten kunnen vanaf de Tjalklaan via de busbaan en het nieuw aan te leggen fietspad via de noordkant van het Marconiplein om de werkzaamheden heen, en via die route de Schiedamseweg bereiken (zie blauw gestippelde pijl op de schets bovenaan deze alinea);

Fase 4a;

Betreft:

- Rijbaan Marconiplein en riool Marconiplein en Mathenesserdijk;

Duur:

- van maandag 12 augustus 2013, c.a. 05:00u t/m zondag 1 september 2013;
- Maatregel wordt vóór de spits neergezet omdat de afzetting uit fase 3 moet worden verwijderd en de VRI op de Tjalklaan opnieuw moet worden ingeregeld;



Hinder:

- Marconiplein afgesloten tussen de Tjalklaan en Schiedamseweg, inclusief de kruising Schiedamseweg – Mathenesserdijk;

Omlleidingen autoverkeer:



- Van Tjalklaan naar (groene pijlen):
 - Spangen via Spaansebocht en Bilderdijkstraat. Staat al op die manier op de ANWB-bewegwijzering, maar verdient extra aandacht;

- Bospolder en Tussendijken via Vierhavensstraat – Pelgrimstraat – Spanjaardstraat;
 - Van Schiedam naar (gele pijlen):
 - Spangen via Spaansebocht en Bilderdijkstraat. Staat al op die manier op de ANWB-bewegwijzering, maar verdient extra aandacht;
 - Bospolder en Tussendijken via Vierhavensstraat – Pelgrimstraat – Spanjaardstraat;
 - Van Vierhavensstraat naar Bospolder en Tussendijken (blauwe pijlen) via Tjalklaan – Spaansebocht – Horváthweg – Beukelsweg – Van Cittersstraat – Mathenesserplein – Mathenesserweg;
 - Van Schiedamseweg naar Tjalklaan (paarse pijlen) via Spanjaardstraat – Pelgrimstraat – Vierhavensstraat;
 - Van Mathenesserplein naar Tjalklaan en A20 via Van Cittersstraat – Beukelsweg – Horváthweg – Spaansebocht;
- Aanvullende maatregelen:
- De voetgangersoversteek op de Vierhavensstraat wordt uitgevoerd met een tijdelijke VRI;
 - Kantoor van Dsign op de hoek Marconiplein – Schiedamseweg blijft bereikbaar door verkeer in twee richtingen toe te staan op de westelijk rijbaan van de Schiedamseweg, evt met extra passeervoorziening;
 - Hulpdiensten kunnen vanaf de Tjalklaan via de busbaan en het nieuw aan te leggen fietspad via de noordkant van het Marconiplein om de werkzaamheden heen, en via die route de Schiedamseweg bereiken;
 - Brandkraan van het metrostation Marconiplein (aan de oostzijde van het gebouw) moet bereikbaar blijven;

Fase 4b:

Betreft:

- Spoorvervangning in de middenberm van de Schiedamseweg en rioolvervangning in Mathenesserweg en Mathenesserdijk;

Duur:

- van maandag 2 september 2013, c.a. 05.00u t/m 15 september 2013;
- Voor het openstellen van het Marconiplein moet de VRI op het Marconiplein opnieuw worden aangesloten en ingeregeld. Vanwege de overlast die daaruit ontstaat, gebeurt dit in de nacht van zondag op maandag;

Hinder:

- Schiedamseweg ter plaatse van het werk versmald, maar in beide richtingen blijft één rijstrook open voor verkeer;

Omleidingen:

- nvt

Aanvullende maatregelen:

- parkeerplaats van het DOSIGN-kantoor blijft bereikbaar via de parkeervakken;
- politiebureau aan de Schiedamseweg heeft de uitgang van het parkeerterrein aan de Hudsonstraat. Binnen het werk wordt een doorsteek aangelegd zodat voertuigen uit de Hudsonstraat door het werkvak naar de Mathenesserweg kunnen rijden;



Fase 5:

Betreft:

- Fietspad en overig

Duur:

- van maandag 16 september 2013 t/m 15 oktober 2013;

Hinder:

- Geen hinder voor het autoverkeer;
- Fietsverkeer via de noordzijde van het plein



VOORAANKONDIGINGEN:

- Twee weken voor iedere fasewijziging...
 - met mobiele LED-schermen langs de Tjalklaan en
 - gele redactieborden langs de Schiedamseweg (vanuit Schiedam), Schiedamseweg (vanuit Delfshaven) en Mathenesserweg
- Gedurende de werkzaamheden tevens bestaande LED-scherm langs de Tjalklaan inzetten voor berichtgeving rond de werkzaamheden;

VERKEERSREGELAARS:

Nee

BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:

- Gemeente Schiedam;
- Rijkswaterstaat: Voor het aanvragen van verkeersmaatregelen op het rijkswegennet mailen naar verkeersloketzuidholland@rws.nl of formulier invullen op www.verkeersmaatregel.nl. De procedure duurt:
 - minimaal 3 weken voor een rijstrookafsluiting en
 - minimaal 6 weken voor het afsluiten van een af- of toerit.

GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT

- Nader in te vullen i.s.m. SO-Verkeersregiekamer

Blad: 10/10

Datum:



Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken