

Behoort bij: 2648

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
110	VERKEERSMAATREGELEN				
1101	<u>Algemeen</u>				
110110	Toepassen van verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1102	<u>Geleidebarriers</u>				
110210	Aanbrengen van een geleidebarrier.	m	120,00	V	
110220	Huur en instand houden van een geleidebarrier.	week	26,00	V	
110230	Verplaatsen van een geleidebarrier.	st	30,00	V	
110240	Verwijderen van een geleidebarrier.	m	120,00	V	
1103	<u>Verkeersregelaar</u>				
110310	Verkeersregelaar transporten	EUR		N	
1104	<u>Verkeersregelininstallatie</u>				
110410	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	2,00	V	
110420	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	EUR		N	
110430	Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	2,00	V	
1109	<u>Tekeningen/inspectie</u>				
110920	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)	EUR		N	
110960	Inspecteren verkeersmaatregelen	EUR		N	
110970	Instandhouden verkeersmaatregelen.	EUR		N	
117	AFBAKENING/BESCHERMING				
1175	<u>Boombescherming</u>				
117540	Toepassen stamommanteling, diam. ca. 0,3 tot 0,5m	st	50,00	V	
117550	Toepassen stamommanteling diam. ca. 0,5 tot 0,8 m.	st	40,00	V	
118	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
1181	<u>Zakbakens aanlandingen</u>				
118110	Plaatsen zakbaken aanlandingen	st	8,00	V	
118120	Verlengen zakbaken	m	16,00	V	
118140	Inmeten zakbakens	st	32,00	V	
1182	<u>Zakbakens voorbelasting</u>				
118210	Plaatsen zakbaken	st	8,00	V	
118220	Verlengen zakbaken	m	28,00	V	
118240	Inmeten zakbakens	st	152,00	V	
1183	<u>Uitzetwerk</u>				
118310	Uitvoeren en instandhouden uitzetwerk.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
1501	<u>Opbreken bestaand fietspad tbv wildroosters</u>				
150110	Opbr. fund. ongeb. steenm. b 5,0 dik 0,30 m afv	m2	20,00	V	
1502	<u>Opbreken bestaand fietspad oostzijde N417</u>				
150210	Opbreken betonbanden	m	160,00	V	
150220	Zagen verharding.	m	4,00	V	
150230	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	160,00	V	
150240	Vervoers- en acceptatiekosten teerh. asfalt	ton	40,00	V	
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENING				
161	MAAIEN				
1612	<u>Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren</u>				
161210	Maaien gewas, hor. afv	are	100,00	V	
162	BEGROEIING				
1620	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
162010	Verwijderen begroeiing 50st/are	are	425,00	V	
163	BOMEN				
1630	<u>Bomen rooien</u>				
163010	Verwijderen bomen, diam. ca. 0,20 tot 0,30 m	st	8,00	V	
163020	Verwijderen bomen, ca. 0,30 tot 0,50 m	st	22,00	V	
163030	Verwijderen bomen, ca. 0,50 tot 1,0 m	st	25,00	V	
165	BOS/BOOMGAARD/WINDSINGEL				
1650	<u>Verwijderen bos</u>				
165010	Verwijderen bos	are	120,00	V	
165020	Rooien bos	are	300,00	V	
166	SNOEIEN BOMEN				
1660	<u>Onderhoud vrijuitgroeide bomen</u>				
166040	Onderhoudssnoei vrijuitgroeide bomen.	m	550,00	V	
168	SCHONEN TERREIN				
168010	Schonen terrein	EUR		N	
17	OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING				
171	AFSCHIEDINGEN C.A.				
1712	<u>Afrasteringen</u>				
171210	Verwijderen afrastering, defensie	m	215,00	V	
171220	Verwijderen afrastering, langs fietspad en N417	m	400,00	V	
1714	<u>Afrasteringen (buis-afrasteringen)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171410	Opr. afrastering privaat perceel West-zijde	m	200,00	V	
1716	<u>Opruimen terreininrichting</u>				
171620	Opruimen terreininrichting	EUR		N	
171630	Opruimen terreininrichting en vervoeren	EUR		N	
171640	Opruimen terreininrichting en afvoeren	EUR		N	
19	DIVERSEN				
1900	<u>Schoonmaken/schoonhouden transportroutes en wegen</u>				
190010	Schoonmaken/schoonhouden transportroutes en wegen	EUR		N	
1901	<u>Graven proefsleuven</u>				
190110	Graven proefsleuven	EUR		N	
2	GRONDWERK				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
201	FREZEN				
2016	<u>Frezen geaccidenteerd terrein</u>				
201610	Frezen terrein diep 0,20 m	are	270,00	V	
202	HARMONICAGAAS ONDER MAAIVELD				
2026	<u>Harmonicagaas onder maaiveld</u>				
202610	Aanbrengen gaas t.b.v. inlage	m2	4.000,00	V	
21	ONTGRAVEN ALGEMEEN				
211	CUNET				
2110	<u>Ontgraven cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit cunet beheerpad, br 1,00m	m3	7,00	V	
211020	Grond ontgraven uit cunet fietspad, br 2,50m	m3	165,00	V	
211030	Grond ontgr. uit cunet fietspad, br. 3,50 m	m3	40,00	V	
211040	Grond ontgr. uit cunet fietspad, br. 5,00 m	m3	15,00	V	
211050	Grond ontgraven uit cunet ruiterspad op maaiveld	m3	70,00	V	
211060	Grond ontgraven uit cunet wildroosters	m3	10,00	V	
211070	Grond ontgraven uit cunet leemgoot	m3	240,00	V	
219	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2190	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
219010	Grond ontgraven uit depot, strooisellaag	m3	1.980,00	V	
22	ONTGRAVEN CULTUURTECHNISCH				
223	GROND ONTGRAVEN UIT POEL				
2230	<u>Ontgraven uit poel</u>				
223010	Ontgraven grond uit poelen	m3	1.200,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	ONTGRAVEN NATUURTECHNISCH				
2310	<u>Ontgraven t.b.v natuurbouw in m2, strooisellaag</u>				
231010	Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw, strooisellaag	m2	12.000,00V		
231020	Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw, strooisellaag	m2	21.400,00V		
24	VERVOEREN VRIJGEKOMEN GROND				
241	NAAR DEPOT				
2410	<u>Depot plaats bekend</u>				
241010	Grond vervoeren, strooisellaag	m3	1.980,00V		
242	NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
242010	Grond vervoeren, zand en humeus zand	m3	1.807,00V		
242020	Grond vervoeren, zand	m3	5.470,00V		
243	UIT DEPOT				
2430	<u>Depot plaats bekend</u>				
243010	Grond vervoeren, strooisellaag	m3	1.980,00V		
25	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND				
251	POEL				
2510	<u>Grond verwerken in poel</u>				
251010	Grond verw. in poelen	m3	290,00V		
253	DEPOT				
2530	<u>Grond verwerken in depot</u>				
253010	Grond verw. in depot, strooisellaag	m3	1.980,00V		
254	TERREINOPHOGING				
2545	<u>Grond verwerken en verdichten in terreinophoging</u>				
254510	Grond in aanlandingen - Oost-zijde, 1e fase	m3	10.000,00V		
254520	Grond in aanlandingen - Oost-zijde, 2e fase	m3	6.000,00V		
254530	Grond in aanlandingen - West-zijde, 1e fase	m3	12.750,00V		
254540	Grond in aanlandingen - West-zijde, 2e fase	m3	8.000,00V		
254550	Grond topklaag aanl. - O-zijde,	m3	10.000,00V		
254570	Grond topklaag aanl. - W-zijde,	m3	16.750,00V		
2546	<u>Grond verwerken en verdichten in grondwallen</u>				
254630	Grond verw. en verd., grondwallen op EPS	m3	410,00V		
254640	Grond verw. en verd., grondwallen op zand	m3	1.725,00V		
27	ZAND/KLEI/LEEM				
270	CUNET				
2703	<u>Zand verwerken en verdichten in cunet</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270310	Zand verw. en verd. in cunet wildroosters	m3	2,00V		
271	POEL EN LEEMGOOT				
2713	<u>Leem verwerken en verdichten in leemgoot</u>				
271310	Leem verw. en verd. in leemgoot	m3	195,00V		
2714	<u>Leem verwerken en verdichten in poel</u>				
271410	Leem verw. en verd. in bodem poel	m3	725,00V		
278	LEVEREN GROND				
2780	<u>Leveren grond, achtergrondwaarde</u>				
278010	Leveren grond, 'achtergrondwaarde'	m3	28.348,00V		
2786	<u>Leveren grond industrie - grootschalige toepassing</u>				
278610	Leveren grond, 'industrie - grootschalige toep'	m3	46.880,00V		
3	ECODUCT				
31	EINDSTEUNPUNT AS 1				
310	VOORBELASTING				
3100	<u>Aanbrengen voorbelasting</u>				
310010	Grond ontgr. uit cunet t.b.v voorbelasting	m3	2.800,00V		
310020	Grond verwerken in voorbelasting	m3	7.800,00V		
311	GRONDKERENDE CONSTRUCTIES				
3110	<u>Vleugelwand noordwest</u>				
311010	Grondkering verankerd in grondmassief vleugel NW	st	1,00N		
3111	<u>Landhoofdwand</u>				
311110	Grondkering verankerd in grondmassief landhoofd	st	1,00N		
3112	<u>Vleugelwand zuidwest</u>				
311210	Grondkering verankerd in grondmassief vleugel ZW	st	1,00N		
3113	<u>Proefstuk voorzetwand (betonpanelen)</u>				
311310	Proefstuk voorzetwand (betonpanelen)	st	1,00N		
312	OPLEGBALK				
3120	<u>Vloer</u>				
312010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	211,00N		
312020	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	5,60N		
312030	Aanbrengen werkvloer.	m2	211,00N		
312040	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	114,00N		
312050	Aanbrengen beton t.b.v vloervormig onderdeel.	m3	158,00N		
3121	<u>Wanden</u>				
312110	Toepassen bekisting wand.	m2	50,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312120	Toepassen bekisting wand.	m2	168,00N		
312130	Toepassen bekisting wand.	m2	24,00N		
312140	Toepassen bekisting wand.	m2	21,00N		
312150	Aanbrengen beton wand.	m3	48,00N		
312160	Aanbrengen beton wand.	m3	106,00N		
312170	Aanbrengen beton wand.	m3	16,00N		
312180	Aanbrengen beton wand.	m3	1,50N		
32	EINDSTEUNPUNT AS 2				
320	TIJDELIJKE GRONDKERING EN VOORBELASTING				
3200	<u>Tijdelijke grondkering</u>				
320010	Aanbrengen tijdelijke grondkeringen	EUR		N	
320020	Verwijderen tijdelijke grondkeringen	EUR		N	
3201	<u>Aanbrengen voorbelasting</u>				
320110	Grond ontgr. uit cunet t.b.v voorbelasting	m3	2.800,00V		
320120	Grond verwerken in voorbelasting	m3	7.800,00V		
321	GRONDKERENDE CONSTRUCTIES				
3210	<u>Vleugelwand noordoost</u>				
321010	Grondkering verankerd in grondmassief vleugel NO	st	1,00N		
3211	<u>Landhoofdwand</u>				
321110	Grondkering verankerd in grondmassief landhoofd	st	1,00N		
3212	<u>Vleugelwand zuidoost</u>				
321210	Grondkering verankerd in grondmassief vleugel ZO	st	1,00N		
322	OPLEGBALK				
3220	<u>Vloer</u>				
322010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	211,00N		
322020	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	5,60N		
322030	Aanbrengen werkvloer.	m2	211,00N		
322040	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	114,00N		
322050	Aanbrengen beton t.b.v vloervormig onderdeel.	m3	158,00N		
3221	<u>Wanden</u>				
322110	Toepassen bekisting wand.	m2	50,00N		
322120	Toepassen bekisting wand.	m2	168,00N		
322130	Toepassen bekisting wand.	m2	24,00N		
322140	Toepassen bekisting wand.	m2	21,00N		
322150	Aanbrengen beton wand.	m3	48,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322160	Aanbrengen beton wand.	m3	106,00N		
322170	Aanbrengen beton wand.	m3	16,00N		
322180	Aanbrengen beton wand.	m3	1,50N		
33	DEKCONSTRUCTIE				
3301	<u>Opleggingen</u>				
330110	Aanbrengen opleggingen.	st	60,00N		
3302	<u>Prefab liggerelementen</u>				
330210	Aanbrengen brugdek van geprefabriceerde liggers	st	30,00N		
3303	<u>Prefab stootplaten</u>				
330310	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	24,00N		
3304	<u>Drainagemat</u>				
330410	Aanbrengen drainagemat.	m2	1.310,00V		
3305	<u>Aanvulling op dek</u>				
330510	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	1.400,00V		
330520	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.	m3	660,00V		
330530	Grond toplaag op dek,	m3	980,00V		
34	BETONSTAAL				
340010	Aanbrengen betonstaal.	ton	9,00V		
340020	Aanbrengen betonstaal.	ton	66,00V		
340030	Aanbrengen betonstaal.	ton	19,00V		
35	CONSERVERINGSWERKEN BETON				
3501	<u>Anti-graffiti coating</u>				
350110	Aanbrengen coating.	m2	2.700,00A		
3502	<u>Waterafstotende laag</u>				
350210	Aanbrengen hydrofobeermiddel.	m2	1.640,00A		
3503	<u>Waterdicht systeem op beton</u>				
350310	Aanbrengen waterdicht systeem op brugdek	m2	1.640,00A		
36	VOEGCONSTRUCTIES EN VOEGVULLINGEN				
3601	<u>Voegovergang brugdek</u>				
360110	Aanbrengen dilatatievoegafdichting brugdek.	m	121,00A		
360120	Aanbrengen stalen afdekplaat.	m	121,00A		
3602	<u>Voegovergang stootplaten</u>				
360210	Aanbrengen dilatatievoegafdichting stootplaten.	m	6,00A		
3603	<u>Voegvulling randelementen</u>				
360310	Aanbrengen kitvoeg randelementen	m	260,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3604	<u>Voegvulling prefab voorzetwand</u>				
360410	Aanbrengen kitvoeg prefab voorzetwand.	m	320,00V		
360420	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	78,00A		
3605	<u>Voegafdichting vleugelwand - prefab voorzetwand</u>				
360510	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	4,00A		
37	IN TE STORTEN / BOREN ONDERDELEN				
3701	<u>In te storten onderdelen voegconstructies</u>				
370110	Aanbrengen in te betonnnen schroefhulzen.	st	484,00A		
3702	<u>In te storten onderdelen HWA landhoofd</u>				
370210	Aanbrengen in te betonnnen PVC-buis.	m	24,00A		
3703	<u>In te storten onderdelen HWA dek</u>				
370310	Aanbrengen in te betonnnen PVC-buis.	m	36,00A		
38	STAALCONSTRUCTIES				
3801	<u>Hekwerk</u>				
380110	Aanbrengen hekwerk.	m	70,00A		
380120	Ondersabelen voetplaat inclusief afwerken ankers.	st	24,00V		
4	LEIDINGWERKEN				
40	DRAINAGE				
400	GRAVEN EN AANVULLEN T.B.V. HOR. DRAIN				
4000	<u>Graven en aanvullen sleuven</u>				
400010	Ontgr. en aanv. sleuf, afvoer naar put	m	600,00V		
400020	Ontgr. en aanv. sleuf, drainagemat verzamelleiding	m	120,00V		
400030	Ontgr. en aanv. sleuf, lekwater verzamelleiding	m	120,00V		
400040	Ontgr. en aanv. sleuf, drain betondek	m	40,00V		
400050	Ontgr. en aanv. sleuf, mantelbuizen	m	50,00V		
4002	<u>Buizen</u>				
400210	Aanbrengen PE-buis vanuit put	m	600,00V		
400220	Aanbr. PVC- buis, drainage verzamelleiding	m	120,00V		
400230	Aanbr. PVC- buis lekwater verzamelleiding	m	120,00V		
400240	Aanbr. drains gerib., geperfd. Ø 200 mm, poly	m	40,00V		
400250	Aanbr. PVC- buis Mantelbuis	m	150,00V		
4003	<u>Hulpstukken</u>				
400310	Aanbr. PVC-T-stuk 125-110-125 mm	st	10,00V		
400320	Aanbr. PVC-T-stuk 125-90-125 mm	st	4,00V		
400350	Aanbr. PVC-bochtstuk Ø 400 / 110 mm 90°	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400360	Aanbr. PVC-bochtstuk Ø 125 / 90 mm 90°	st	2,00	V	
4004	<u>Kunststofputten</u>				
400410	Aanbrengen put rand betondek ecoduct.	st	1,00	N	
4005	<u>Betonnen inspectieputten</u>				
400520	Maken put van gepref. betonele. 1,0 x 1,0 mm + lev	st	2,00	V	
4006	<u>Putranden met betonvoet en deksel</u>				
400620	Aanbr. putrand met betonvoet en deksel, inschrift	st	2,00	V	
4007	<u>Doorspuitvoorziening</u>				
400710	Aanbrengen doorspuitvoorziening, lekwater verzamel	st	2,00	N	
400720	Aanbrengen doorspuitvoorziening, lekwater verzamel	st	2,00	N	
4008	<u>Eindbuizen</u>				
400810	Aanbrengen eindbuis, eindbuis op poel	st	2,00	N	
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	VERLEGGEN FIETSPAD OOSTZIJDE N417				
510010	Afwerken zandbed.	m2		V	
510020	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	28,00	V	
510030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	160,00	V	
510040	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	12,00	V	
510050	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	160,00	V	
52	BEHEER- EN FIETSPADEN				
524	BETONGRANULAAT				
5240	<u>Betonggranulaat</u>				
524010	Aanbrengen ongebonden betonggranulaat, beheerpad	m2	45,00	V	
524020	Aanbrengen ongeeb. betonggranulaat, fietspad smal	m2	1.100,00	V	
524030	Aanbrengen ongeeb. bbetongr, fietspad br. 3.50 m.	m2	260,00	V	
524040	Aanbrengen ongeeb. betongr, fietspad br. 5,0m	m2	82,50	V	
528	ONGEWASSEN GRANIET				
528010	Aanbrengen ongewassen Schots Graniet, beheerpad	m2	36,00	V	
528020	Aanbrengen ongewassen Schots Graniet, fp smal	m2	880,00	V	
528030	Aanbr. ongewassen Schots Graniet, fp breed 3,50 m	m2	230,00	V	
528040	Aanbr. ongewassen Schots Graniet, fp breed 5,00 m	m2	75,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
601	VERWERKEN STROOISELLAAG IN TERREIN				
6010	<u>Verwerken strooisellaag in terrein</u>				
601010	Verwerken strooisellaag in terrein, aanlandingen	are	75,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601020	Verwerken strooisellaag in terrein, dek	are	0,75V		
601030	Verw. strooisellaag in terrein, dek grondwallen	are	5,25V		
601040	Verwerken strooisellaag, grondwallen aanlanding	are	18,00V		
6011	<u>Verwerken heidemaaisel in terrein</u>				
601110	Verwerken heidemaaisel in terrein	are	190,00V		
62	BEPLANTINGSWERK				
621	VOORBEREIDEND WERK				
6210	<u>Toepassen inkuilplaats</u>				
621010	Toepassen inkuilplaats	EUR	N		
6212	<u>Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal</u>				
621210	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen	st	8.925,00V		
621220	Lossen en zo nodig inkuilen veren.	st	8.025,00V		
621240	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	350,00V		
621250	Lossen en zo nodig inkuilen bospl. strook langs rp	st	3.800,00V		
6213	<u>Plantgaten</u>				
621310	Maken plantgat, handmatig te planten bosplantsoen	st	8.925,00V		
621320	Maken plantgat, veren	st	7.500,00V		
621330	Maken plantgat, veren, tbv beplanting in best. bos	st	525,00V		
621340	Maken plantgat, solitairen in terrein	st	350,00V		
621350	Maken plantgat, hbosplantsoen, strook langs rp	st	3.800,00V		
622	PLANTEN BOSPLANTSOEN				
6220	<u>Planten bosplantsoen</u>				
622010	Planten van bosplantsoen, handmatig.	st	8.925,00V		
622050	Planten van bosplantsoen, handmatig.	st	3.800,00V		
623	PLANTEN BOMEN EN VEREN C.A.				
6230	<u>Veren</u>				
623020	Planten van veren.	st	7.500,00V		
623030	Planten van veren. strook langs	st	525,00V		
6231	<u>Bomen</u>				
623140	Planten van bomen	st	350,00V		
6240	<u>Boompalen en boombanden</u>				
624030	Aanbrengen boompalen	st	350,00V		
66	NAZORGWERKZAAMHEDEN BEPLANTING				
6601	<u>Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal</u>				
660110	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen.	st	1.275,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
660120	Lossen en zo nodig inkuilen veren.	st	800,00V		
660130	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	35,00V		
6602	<u>Inboeten plantmateriaal totaal</u>				
660210	Inboeten bosplantsoen (nazorg).	st	1.275,00V		
660220	Inboeten veren (nazorg).	st	800,00V		
660230	Inboeten bomen (nazorg).	st	35,00V		
6605	<u>Water geven</u>				
660510	Water geven bosplantsoen	st	12.725,00V		
660520	Water geven veren	st	8.025,00V		
660540	Water geven bomen	st	350,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	BEBAKENINGEN				
711	VERKEERSBORDEN C.A.				
7113	<u>Borden op paal</u>				
711310	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
7119	<u>Onderborden</u>				
711910	Aanbrengen onderborden.	st	4,00V		
789	TERREINMEUBILAIR				
7890	<u>Terreinmeubilair</u>				
789010	Aanbrengen vrijgekomen inrichtingselementen	EUR	N		
789020	Aanbrengen bank	st	1,00N		
789030	Aanbrengen slagboom, breed 6,0m	st	2,00N		
789040	Aanbrengen palen ruiterroute	st	14,00N		
789050	Aanbrengen wildrooster en onderbak zwaar verkeer	st	2,00N		
789060	Aanbrengen ANWB paddenstoel	st	2,00N		
789070	Aanbrengen klappaal	st	4,00N		
7891	<u>Stobben, boomstammen en takken naar depot</u>				
789110	Op maat zagen boomstammen	st	110,00V		
789120	Zagen boomst, stobben en takken voor stobbenwallen	EUR	N		
789130	Vervoeren boomstammen naar depot	EUR	N		
789160	Vervoeren materiaal voor stobbenwallen naar depot	EUR	N		
789180	Verwerken boomstammen in depot	EUR	N		
789190	Verw. materiaal voor stobbenwallen in depot	EUR	N		
7892	<u>Stobben, boomstammen en takken uit depot en aanbr.</u>				
789210	Vervoeren boomstammen uit depot	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
789220	Vervoeren materiaal voor stobbenwallen uit depot	EUR	N		
789280	Aanbrengen vrijgekomen boomstammen	st	110,00V		
789290	Aanbrengen stobbenwallen	m	675,00V		
789300	Afvoeren stobben, begroeiing, takken en stammen	m3	20,00V		
8	ALGEMEEN				
82	MONITORING EN OPNAMEN				
8210	<u>Schoonhouden aangrenzende openbare rijwegen</u>				
821010	Schoonmaken verhardingsoppervlak	EUR	N		
83	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				
831	WERKTERREIN EN TOEGANGEN				
831010	Aanbrengen en onderhouden afrastering.	EUR	N		
831020	Verwijderen afrastering.	EUR	N		
832	DIRECTIEBEHOEFTE				
832010	Gebruik keet.		V		
832020	Inventaris directieverblijf.	EUR	N		
832040	Gebruik van instrumenten.	EUR	N		
832050	Gebruik veiligheidsmiddelen.	EUR	N		
85	BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN VERSLAGEN				
850010	Maken berekeningen en tekeningen grondkeringen.	EUR	N		
850020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
850030	Reken- en tekenwerk dek van prefab liggerelementen	EUR	N		
850040	Reken- en tekenwerk prefab randelementen.	EUR	N		
850050	Maken berekeningen en tekeningen hekwerk.	EUR	N		
850060	Reken- en tekenwerk oplegbalken	EUR	N		
850070	Maken revisietekeningen	EUR	N		
850080	Notuleren en maken verslagen bouwvergaderingen.	st	12,00V		
86	TER BESCHIKKING STELLEN				
861	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
861010	T.b.s. werknemer bouwbedrijfgroep	uur	40,00V		
862	T.B.S. MATERIEEL				
862130	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
862140	T.b.s. hydr. graafm met sorteergrijper.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Opneming werkterreinen EUR				
910040	Maatregelen tegen stuiven EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost leverantie en aanbrengen afrasteringen	EUR	31.000,00V		
950030	Stelpost leverantie en aanbrengen hekwerk defensie	EUR	12.500,00V		
950040	Stelpost verlichting ecoduct	EUR	24.000,00V		
950050	Stelpost leverantie en aanbrengen hekwerk derden	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost extra ecologische maatregelen	EUR	5.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				