



LEGENDA

- WERKGRENS
- NEUWE HOOGTE
N.P. 10.0 N.A.P.
- ASFALT (RUBAAN)
KLEUR ZWART
- STRAATBAKSTEEN (RUBAAN)
OF: KLEUR TERRA ANTHRA, KEFERVERBAND
- STRAATBAKSTEEN (PARKEERSTROOKEN)
OF: KLEUR TERRA ANTHRA, ELLEBOOSVERBAND
- PRINTASFALT (PLATEAU)
KLEUR TERRA ANTHRA, KEFERVERBAND
- PRINTASFALT (PLATEAU)
KLEUR TERRA MARBINE, KEFERVERBAND
- STRAATBAKSTEEN (PLEIN)
OF: KLEUR TERRA MARBINE, KEFERVERBAND
- STRAATBAKSTEEN (LOOPSTROOK)
OF: KLEUR TERRA MARBINE, HALFSTROOKVERBAND
OF: KLEUR TERRA MARBINE, KEFERVERBAND
- KEGRASSTEEN (PARKEERSTROOK)
AFM. 450x450x20mm, KLEUR GRIS, MET GRASVOEGEN
- SIEGRONDVLDER
- HERSTRATEN
- TROTTOIRBAND 180/200 (10cm. ZICHT)
AFM. 180/200x20mm
- TROTTOIRBAND 130/150 (10cm. ZICHT)
AFM. 130/150x20mm
- TROTTOIRBAND 130/150
AFM. 130/150x20mm
- TROTTOIRBAND 380/400 (10cm. ZICHT)
AFM. 380/400x20mm, HANDSTIJEN
- DPSLUITBAND 100x200 (5cm. ZICHT)
AFM. 100x200mm
- GOOT STRAATBAKSTEEN
2 STREKEN OF: KLEUR TERRA ANTHRA
- MOLGOOT STRAATBAKSTEEN
1 STREKEN OF: KLEUR TERRA ANTHRA
- INRITCONSTRUCTIE VERLAAGDE BAND 380/400 (5cm. ZICHT)
AFM. 380/400x20mm, HANDSTIJEN
- INRITCONSTRUCTIE VERLAAGDE BAND 180/200 (5cm. ZICHT)
AFM. 180/200x20mm
- MOLGOOT HARDSTEEN
- HARDSTEEN VLAKE
AFM. 100x100x20mm
- BLAUWE ZONE
BETONSTRAATBAKSTEEN OF: KLEUR BLAUW
- DREMPEL 30 km/h AFM. LANG 1.80m (1000 Bm.)
PRINTASFALT
- DREMPEL 50 km/h AFM. LANG 2.40m (1000 Bm.)
PRINTASFALT
- MARKERING 1-1 STREEP
- INRITCONSTRUCTIE
INRITBANDEN 380/500 AFM. 600x200 LENGTE 300mm
- BOODSPIEGEL
AFM. 4.00x4.00m, INCL. PLANTSENKEWERK

- TROTTOIR OP-/AFRIT
HERBAND 380/400x20mm, INCL. RECHTE BAND, HARDSTEEN
13 STREKEN OF: KLEUR BRUIN BEZAND
- TROTTOIR OP-/AFRIT
PEREBAND 100/150x20mm,
12 STREKEN OF: KLEUR BRUIN BEZAND
- STOOTBANDEN
AFM. 200x100mm
- PARKEERVAK AANWIJZING
BETONSTRAATBAKSTEEN OF: KLEUR WIT
- PARKEERVAK AANWIJZING
WEGENWISSEL
- TRAP
- GELEDELIJNTEGELS
- RVS PAALTJES
- BLOEMBANK
- INRIT
- AFSCHOT VERHARDING
- ASFALT ZAGEN EN TRAPPENZEN T.B.V. AANSLUITING
- BESTAANDE PUTRAND OP HOOGTE BRENGEN
- NEUWE STRAATKOLK
- GRONDVOORZIENING (DOOR DERDEN): GRAS (GAZON)
- GRONDVOORZIENING (DOOR DERDEN): BEPLANTING
- BLOKHAAS (DOOR DERDEN)
- BESTAANDE BOOM HANDHAVEN
- NEUW TE PLANTEN
BOOM (DOOR DERDEN)

2		13-11-2017		P.R.	E.D.	E.D.
1	Aanpassingen n.v.v. nota van inlichtingen	30-10-2017	P.R.	P.J.	F.M.	F.M.
Rev	Omschrijving	Datum rev.	Get.	Get.	Acc.	Acc.

Schaal 1:250

GEMEENTE BEEK

CENTRUMPLAN BEEK

BESTEKTEKENING

BRUGSTRAAT, BURG. JANSSENSTRAAT EN ACHTER DE KERK

ZAAKNUMMER : 16620

Projectnummer		Tekeningsnummer		Versie		Datum van afgeven		Omschrijving		Contractnummer	
355268		355268-T07-BESTEK-D02-L02				09-10-2017		BESTEKSONTWERP		Sweco355268-1	
Rev	Van	Schaal	Formaat	Ad	Ein	Hov	PR	PJ	FM		
2	4	1:250									

WWW.SWECO.NL
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO