

nummer	Fase	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestekpost hoofdstuk 2 Burg. Janssensstraat	Kunt u aangeven tot hoever de boomwortels zitten tov van de boomstam?	Neen, ter indicatie wordt vaak aangehouden de kruinprojectie
2	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestekpost hoofdstuk 2 Burg. Janssensstraat	Indien we bij het ontgraven van de kokers rekening dienen te houden met handwerk door de wortels, graag hiervoor een aparte bestekpost opnemen.	Er wordt geen aparte bestekspost opgenomen. Uitgangspunt is dat de ontgraving plaatsvindt zonder beschadiging van de wortels, indien de opdrachtnemer daardoor handmatig gaat ontgraven dan wordt geacht dat dit is verwerkt in de eenheidsprijs van de ontgravingen.
3	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestekpost hoofdstuk 2 Burg. Janssensstraat	In welke mate dienen we rekening te houden met de boomwortels ter plaatse van de ontgraving van de kokers, maw dienen we rekening te houden met handwerk voor ontgraven van de kokerelementen ter plaatse van de bomen?	Zie antwoord vraag 1 en 2.
4	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bijlagen	Kunt u de gemeentelijke rioleringskaart verstrekken zodat wij inzage krijgen in de diameters, b.o.b. e.d. van het riool buiten het projectgebied?	Neen, er wordt geen meerwaarde gezien in het verstrekken van gegevens buiten het projectgebied.
5	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Gebakken bestrating pasmaken	Is het correct dat ALLE gebakken bestrating, zowel in elleboog als in keperverband door middel van ZAGEN pasgemaakt dienen te worden en dat er geen gebakken bestrating geknipt mag worden om pas te maken?	Klopt, staat duidelijk aangegeven in de betreffende besteksposten
6	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 2, paragraaf 07 Fasering percelen (NVI 1)	Naar aanleiding van de wijziging in NVI 1, randvoorwaarde nr. 7: Wat bedoelt u precies met een eerdere/volgende "deelfase" ?	In het bestek zijn 2 percelen aangegeven (fasen), binnen die percelen worden de werkzaamheden in gedeelten oftewel gefaseerd uitgevoerd (deelfasen). De opdrachtgever heeft de fasen afgebakend door de percelen te omschrijven. Alvorens de werkzaamheden in perceel 2 aan mogen vangen, dienen de werkzaamheden van perceel 1 geheel afgerond te zijn. Voor de door de aannemer zelf aangegeven deelfasen geldt dat de overlast beperkt wordt en de bereikbaarheid met personenauto's zo optimaal mogelijk gemaakt. Inrichtingswerkzaamheden en werkzaamheden binnen de loopzones (b.v. het plaatsen van een afvalbak) is wel toegestaan.
7	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestek deel 2, paragraaf 07 Facering percelen (NVI 1)	Naar aanleiding van de wijziging in NVI 1, randvoorwaarde nr.6: Wat houdt "rekening houden met de volgende percelen" in?	Alvorens de werkzaamheden in perceel 2 aan mogen vangen, dienen de werkzaamheden van perceel 1 geheel afgerond te zijn.
8	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	bestekpost 118410	Met welke afmeting fundering moeten we rekening houden.	Afmetingen fundering zijn niet bekend, rekening houden met een 0,5 m buiten het kunstwerk om en 1,20 m1 diep
9	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	bestekpost 114320	Op welke wijze wordt de hoeveelheidsresultaatsverplichting opgemeten in het werk?	De hoogte van de natuursteenkeijtes wordt opgemeten en de lengte van de muur. Dit bepaald samen de hoeveelheidsresultaatsverplichting.
10	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestekpost hoofdstuk 1112	Met hoeveel af te voeren rioolslib dienen we rekening te houden?	Een vervuilingsgraad van 10%

11	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Bestekpost 108010	Is het de bedoeling dat er een compleet nieuw hoogteontwerp gemaakt moet worden? Graag een gedetailleerdere omschrijving wat er verwacht wordt van de aannemer betreffende deze bestekpost.	Neen, er wordt een nadere uitwerking gevraagd van het hoogtemaatvoeringsplan, geen nieuw plan. Verwachting is duidelijk weergegeven in de bestekspost.
12	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	174610	Graag aangeven welke materialen bijgeleverd dienen te worden, zodat ieder hetzelfde uitgangspunt heeft.	De bestekspost blijft gehandhaafd zoals omschreven in het bestek. Uitgangspunt voor de omschrijving is dat het bijleveren van materialen afhankelijk is van de wijze van amoveren door de aannemer en het daarbij behorende hergebruik van materialen.
13	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	bestekpost 118510	Kunt u aangeven welke materialen hergebruikt moeten worden en welke afgevoerd dienen te worden. Zonder deze gegevens wordt alles een schatting en gaat iedere aannemer iets anders rekenen, met alle gevolgen van dien tijdens de uitvoering.	De bestekspost blijft gehandhaafd zoals omschreven in het bestek. Uitgangspunt voor de omschrijving is dat het bijleveren van materialen afhankelijk is van de wijze van amoveren door de aannemer en het daarbij behorende hergebruik van materialen
14	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	bestekpost 118510	Kunt u aangeven wat de afmetingen zijn van de gemetselde kolommen de betonnen fundering, waar we reekning mee dienen te houden in de calculatie?	Uitgangspunt fundering kolommen is 1,0 x1,0 x 1,20 m
15	Inschrijffase	Bestek/beschrijvend document	Natuursteen materialen	Is het eventueel mogelijk om van de natuursteenmaterialen details te krijgen. Het betreft de volgende bestekposten: 155330, 155540, 155570, 255530	Neen, meer gedetailleerd omschrijven dan reeds gedaan in de besteksposten is niet mogelijk.