

Aanbesteding Nationale openbare aanbesteding uitbreiding Oosterlicht College Vianen
Aanbestedende Dienst: Willibrord Stichting
Referentie: M16039

Omschrijving:

Bouwwerkzaamheden uitbreiding Oosterlicht College

Toelichting:

2e Nota van Inlichtingen. De beschreven bijlages in de antwoorden zijn terug te vinden in de map 2e nota van inlichtingen. De 2e nota is tevens de laatste, er zal geen mogelijkheid meer zijn tot het stellen van vragen. Bijlage 1 bevat ook enkele aanvullingen op het bestek die niet ter sprake komen in de 2e nota.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 20.00.20

85

Vraag

In verband met ontbrekende gegevens met betrekking tot de lengte van de funderingspalen, wordt er door leveranciers geen prijs afgegeven. Graag opgave van een stelpost met betrekking tot de Vibro palen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Zie document Sonderingen en het palenplan.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 20.00.20

86

Vraag**"95 GRONDONDERZOEK**

Ter beschikking van de aannemer worden gesteld de resultaten van het grondonderzoek, het inheinniveau bij elke sondering en de rekenwaarde draagkracht van de palen.' Wanneer ontvangen wij deze gegevens?"

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Zie document Sonderingen en het palenplan

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 17.41.90-a, blz 15

87

Vraag

Waar wordt er nieuw hekwerk toegepast op tekening?

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Zie bijgevoegde tekening ter verduidelijking (bijlage 2).

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 17.41.90-a, blz 15

88

Vraag

Waar wordt er hekwerk toegepast op de tekening?

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Zie bijgevoegde tekening ter verduidelijking (bijlage 2).

Nr:
89

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 17.41.90-a, blz 15

Vraag
"0. BESTAAND HEK EN TOEGANGSPOORT
Aanhelen als bestaand. Technische uitwerking aannemer.
.01 BESTAAND HEK EN TOEGANGSPOORT
Zoals aangegeven op tekening KE70-10-N-1.' Bestek spreekt van aanhelen en situatie
tekening spreekt van nieuw hekwerk. Wat mogen wij aanhouden?"

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Tpv nieuw hekwerk wordt bedoelt bestaand hekwerk aanhelen/uitbreiden. Zie bijlage 2 ter
verduidelijking waar hekwerk bestaand is en waar uitgebreid dient te worden.

Nr:
90

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 17.34.21-a, blz 15

Vraag
Conform bestek: 'De op tekening KE70-10-N-1 aangegeven anti aanrijd paaltjes.' Hoeveel
paaltjes dienen er aangebracht te worden? Deze aantallen staan niet vermeld.

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
2 stuks volgens situatie tekening: KE70-10-N-1

Nr:
91

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 12.30.30-a, blz 9

Vraag
'OPSCHONEN VAN HET TERREIN
Afkomend materiaal afgevoerd voor rekening van de aannemer.
Betreft: teelaarde welke niet meer van waarde is voor de opdrachtgever.' Graag vernemen wij
wat niet meer van waarde is voor de opdrachtgever?

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Alle teelaarde die niet hergebruikt kan worden binnen het project.

Nr:
92

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Tekening KE70-10-N-1

Vraag
Bestaande bestrating is opgedeeld in klinkers en betontegels. Wat gaat de nieuwe indeling
worden? Dit staat niet op tekening aangegeven. Wanneer ontvangen wij een aanvullende
situatietekening?

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
In de uitvoering iom te bepalen.

Nr:
93

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Tekening KE70-10N-1

Vraag
Bestaande bestrating hergebruiken. Ons inziens heeft de bestrating van de nieuwe situatie
een groter oppervlak. Wat mogen wij hiervoor aanhouden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
De verwachting is dat het niet nodig is, maar houdt hiervoor een verrekenbare hoeveelheid
aan per/m¹ (30x30cm betontegels).

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft bouwkundig bestek, 10.00.30.94, blz 4
- 94
- Vraag**
'Uit onderzoeksresultaten is gebleken, dat een aantal aanwezige materialen schadelijk c.q. asbesthoudend is.
E.e.a. overeenkomstig het analyserapport m.b.t. aanwezigheid van asbest van, zoals dit als bijlage bij dit bestek is gevoegd.' Deze bijlage was niet toegevoegd bij de aanvraag, wanneer kunnen wij deze ontvangen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Deze bestekpost komt te vervallen, de school is opgeleverd in 2004.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft bouwkundig bestek, 10.00.30.92, blz 4
- 95
- Vraag**
Die hierin genoemde lijst met bouwkundige voorzieningen hebben wij niet ontvangen. Deze lijst van bouwkundige voorzieningen is niet toegevoegd bij de aanvraag, wanneer kunnen wij deze ontvangen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Zie installatiebestek.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Aanbestedingsleidraad, 5.2.2. blz 17
- 96
- Vraag**
Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument, deze bijlage hebben wij niet ontvangen. Graag zien wij een invulbare versie hiervan tegemoet.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Is toegevoegd in de map documenten 2e nota van inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.
- 98
- Vraag**
Is er reeds een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Ja dit heeft plaats gevonden, hieruit zijn vooralsnog geen noemenswaardige resultaten naar voren gekomen.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft n.a.
- 99
- Vraag**
Indien er werkzaamheden met betrekking tot de Flora en Fauna wetgeving uitgevoerd dienen te worden, graag opgave hiervan.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Zie vraag 522795.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure

- 100 **Betreft** n.a.
Vraag
Is de bouwvergunning reeds verleend?
Antwoord **Vrijgegeven: 12-12-2017**
Nee, verwachting is dat deze eind januari 2018 verleend wordt.
- Nr:**
- 101 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Tekening KE70-12-N
Vraag
Het renvooi met de gevelafwerkingen is niet geheel eenduidig cq duidelijk.
De gevelaanzichten van de bijvoorbeeld de hoogbouw wijken op de verschillende gevels van elkaar af, ook de arcering op het ronde metselwerk zorgt voor verwarring.
Vraag: Kunnen de gevels voorzien worden van eenduidige arceringen (bijvoorbeeld in kleuren)?
Opmerking: Wellicht dat er voor de afwerking de schaduw achterwege gelaten kan worden, volgens mij zorgt deze voor de verwarring.
Antwoord **Vrijgegeven: 12-12-2017**
Zie bijlage 3 ter verduidelijking gevelmateriaal.
- Nr:**
- 102 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestek §30.38.91-a / Glaspaneel, beglazing met beglazingsprofielen
Vraag
Als fabrikaat wordt hier Schüco omschreven.
Vraag: Wordt Alcoa als gelijkwaardig beoordeelt met Schüco?
Subvraag: Zo ja, wordt Alcoa goedgekeurd als fabrikaat voor de glaspanelen?
Antwoord **Vrijgegeven: 12-12-2017**
Op dit moment nog niet goed te keuren. (Esthetisch en technisch) heeft er geen vergelijking plaats gevonden. Er zitten een aantal specifieke details in het plan. Bij inschrijving rekening houden met Schuco.
- Nr:**
- 103 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestek §30.51.12-a / Vliesgevelsystemen
Vraag
Als fabrikaat wordt hier Schüco omschreven.
Vraag: Wordt Alcoa als gelijkwaardig beoordeelt met Schüco?
Subvraag: Zo ja, wordt Alcoa goedgekeurd als fabrikaat voor de vliesgevels?
Antwoord **Vrijgegeven: 12-12-2017**
Op dit moment nog niet goed te keuren. (Esthetisch en technisch) heeft er geen vergelijking plaats gevonden. Er zitten een aantal specifieke details in het plan. Bij inschrijving rekening houden met Schuco.
- Nr:**
- 104 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bestek §30.32.12-a / Metalen Pui/Kozijn
Vraag
Als fabrikaat wordt hier Schüco omschreven.
Vraag: Wordt Alcoa als gelijkwaardig beoordeelt met Schüco?
Subvraag: Zo ja, wordt Alcoa goedgekeurd als fabrikaat voor de metalen kozijnen?
Antwoord **Vrijgegeven: 12-12-2017**
Op dit moment nog niet goed te keuren. (Esthetisch en technisch) heeft er geen vergelijking plaats gevonden. Er zitten een aantal specifieke details in het plan. Bij inschrijving rekening houden met Schuco.

Nr:
105
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 47.90.10-a.02
Vraag
tafels personeelskamer niet uitgewerkt
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Tafels personeelskamer is een directielevering. Bestekpost aangepast zie bijlage 1.

Nr:
106
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 47.90.10a.01
Vraag
aanzicht garderobe personeelskasten komen niet overeen met plattegrond.
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Begrijp de vraag niet: aanzicht en plattegrond staan bij elkaar. Als het om de postvakken gaat. Dit is een directielevering zie omschrijving op KE70-14-FR02.

Nr:
107
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 47
Vraag
tek. KE70-14-FR01: etalages staan niet omschreven in het bestek
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Bestekpost toegevoegd, zie bijlage 1.

Nr:
108
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 47
Vraag
de bekleding / omtimmering van het podium staat niet in het bestek vermeld
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Bestekpost 45.45.19-a (rubberwood) aanhouden. Zie aanpassing bestektekst bijlage 1.

Nr:
109
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 45.46.20a
Vraag
In bestek staat meranti fabrieksmatig blank gelakte plint. In de afwerkstaat een geschilderde meranti plint. Wat aan te houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017

"In het bestek staat geen blank gelakt staat niet in het bestek? aflakken in kleur cf afwerkstaat
aanhouden: 45.46 AFTIMMERINGEN
45.46.20-a AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING
Bevestiging:
- mechanisch bevestigd op regelmatige afstanden.
1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Vorm: rechthoekig.
Materiaal: Dark Red Meranti, kwaliteit Select and Better.
Bewerking: vierzijdig geschaafd.
Oppervlaktebehandeling:
- fabrieksmatig afgelakt.
- kleur: zoals aangegeven op de Afwerkstaat interieur.
Afmetingen (mm): 12x70.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: lenskopschroeven met kunststof pluggen, h.o.h. 400 mm.
.01 VLOERPLINT
De vloerplinten langs wanden m.u.v. betegelde wanden,"

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 38 en 48
- 110 **Vraag**
gevelschermen in twee delen van het bestek genoemd. De omschrijving is gelijk, alleen de locatie is niet duidelijk.
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Buitenzonwering 38.30.20-a: tpv nieuwe raamkozijnen Blok A, waar aangegeven staat zonwering in de gevel/kozijnstaat.
Buitenzonwering 38.30.20-b: tpv nieuwe raamkozijnen Blok B, waar aangegeven staat zonwering in de gevel/kozijnstaat.
Zie aanpassing bestekposten bijlage 1.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 36.30.10-a
- 111 **Vraag**
omschreven staat de kantlatten met witte kit af te kitten. Dit geldt dan ook voor de zwarte plafonds. Gaat dat wel goed?
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Kit is bedoeld om kieren tpv kantlatten, koven etc te dichten zodat er geen donkere schaduwlijnen ontstaan.
Dit is bij zwarte kantlatten normaliter niet nodig. Indien nodig kit gebruiken in kleur van het plafond.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 35
- 112 **Vraag**
Op detail H09N staat een hardsteen dorpel getekend, deze staat niet in het bestek. Wat aan te houden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Zie bestekpost 35.35.10-b. Hardsteen (nibostone) K&M-staat en afw-staat.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 35.34.20-a
- 113 **Vraag**
In bestek staat voor de rand rondom het trapgat hardsteen omschreven, in de kleurenstaat Holonite, kleur 4 (grannero). Wat aan te houden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Hardsteen (nibostone) aanhouden. bestekpost 35.35

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 35.35.10-b

114

Vraag

dorpels getekend op kozijnenstaat niet geheel duidelijk:

- merk bi-a-07 geen dorpel genoemd, wel getekend

- merk bi-c-03 geen dorpel genoemd, wel getekend

- merk bi-c-12 wel dorpel genoemd, niet getekend

- merk bi-d-06 geen dorpel genoemd, wel getekend

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

bi-a-07 vv dorpel

bi-c-03 vv dorpel

bi-c-12 vv dorpel

bi-d-06 niet vv dorpel (zie bijlage 4)

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Kozijnmerk bi-c05 en 13

115

Vraag

geen type beglazing in bestek omschreven. Aanhouden geluidwerend en niet brandwerend?

Geluidwering van 57 dB in glas is niet haalbaar

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Kozijn bi-c-05 en bi-c-13 = 39dB terplaatse van 57dB glas het volgende aanhouden 52dB

glas type AGC ST4652 toepassen.

Bestekpost toegevoegd zie bijlage 1.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 33.38.19-a

116

Vraag

Noodoverloop staat niet op tekening aangegeven.

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

Noodoverstorten staan aangegeven op dakaanzicht.

Blok A & B afmetingen en onderlingen afstand cf bestaand en tpv aula dak verhollen

uitvoeren cf geveltekening.

Aantal noodoverstorten cf. Opgv. Constructeur.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 33.34.14-a

117

Vraag

Bij de luifel staat omschreven EPDM op isolatie, op tekening staat echter geen isolatie

Antwoord**Vrijgegeven:** 12-12-2017

In buiten/buiten situatie kan isolatie komen te vervallen zoals bijv. detail V15N. Bestekpost aangepast zie bijlage 1.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 31.31.30-a

118

Vraag

omschreven staat gevelbekleding op blok B, volgens tekening echter op blok A

Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Betreft 'schijngewel' tpv Blok A. Bestekpost aangepast zie bijlage 1.

Nr:
119
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 30.80
Vraag
type scharnier, bommerscharnier of vloerput binnendeuren niet omschreven
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Bestekpost toegevoegd zie bijlage 1.

Nr:
120
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 30.80.43-b
Vraag
deuropvanger onbekend
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Bestekpost toegevoegd zie bijlage 1.

Nr:
121
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 30.80.43-a
Vraag
type deurbuffer onbekend
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Bestekpost toegevoegd zie bijlage 1.

Nr:
122
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 30.80.41-a
Vraag
het genoemde beslag type 9400 is geen bekend nummer bij Nemef. Welk type beslag en krukken worden bedoeld?
In algemeen gedeelte staat Nemef 5406. Dit is wel een bestaand beslagtype. Deze aanhouden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Nemef 5406 aanhouden, voorblad kozijnstaat ter verduidelijking. Bestekpost aangepast zie bijlage 1.

Nr:
123
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 30.80.38-a
Vraag
slotcilinder volgens hang- en sluitwerkstaat. De hang- en sluitwerkstaat is niet bijgevoegd.
Antwoord **Vrijgegeven:** 12-12-2017
Zie voorblad kozijn en geschreven bestek + bijlage 1.

Nr:
124
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Kozijnstaat
Vraag
merk bi-a-04 volgens kozijnstaat 60 minuten, echter op plattegrond ruimte B.0.44 en ruimte A.1.16 slechts 30 minuten brandwerend

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

60 minuten omschreven vanwege certificaat en klopt dat eis 30 min is.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Plattegrond gevel

125

Vraag

Op geveltekening KE70-12-N—1 staat een kozijn getekend op as E in ruimte B.1.21. Op de plattegrond KE70-11-N-2 ontbreekt deze. In werkelijkheid is het kozijn wel aanwezig. Uitgangspunt bestaand kozijn handhaven

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

Is een bestaand kozijn, handhaven.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 48.51-10-b

126

Vraag

gesproken wordt over kozijnen in bestaande bouw, terwijl de code van kozijnen in de nieuwbouw worden aangegeven. Klopt het dat het slechts kozijnen betreft in nieuwbouwgedeelte? In paragraaf 38.30.20-a wordt hetzelfde scherm besproken, alleen voor de bestaande bouw. In het sloopgedeelte wordt niet gesproken over de sloop van de bestaande zonneschermen. Wat is de bedoeling?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

Dit is niet juist: het betreft de nieuwe kozijnen. Zie voor verduidelijking de uitleg bij vraag: 522131

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft B.0.045

127

Vraag

wat zijn de witte streken in het plafondplan van de aula?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

Witte streken t.p.v. plafond 1e verdieping = geen plafond dit is tevens de positie van de stalen liggers, de groene vlakke zijn dus plafondeilanden. Zie detail V06N ter verduidelijking.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bestek B.0.42a

128

Vraag

het lijkt alsof de MS-wand deels achter de lockers doorloopt. Staat echter niet als dusdanig in het bestek. Wat daar aan te houden?

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

Wand t.p.v. As-16 in geheel vlak afwerken en t.p.v. aanheling MS-wand toepassen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bestek Werktuigkundige installaties, hoofdstuk 68

129

Vraag

Zijn er principe schema's van de w-installaties beschikbaar?
De principeschema's van de werktuigkundige installaties graag beschikbaar stellen ten behoeve van de prijsvorming regelininstallatie.

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

De principeschema's W-installaties zijn als onderdeel van het bij Nvl meegezonden bijlagen voor het bestaande gebouwdeel al aangeleverd. RK1 is een bestaande regelkast en RK2 is een nieuwe te leveren en aan te brengen regelkast . Er zijn geen principeschema's beschikbaar van de uiteindelijke situatie bij oplevering. In het hoofdstuk regeltechnische installaties is uitgebreid omschreven wat van de aannemer verder wordt verwacht. De omschreven / gevraagde regeltechniek is nu ook weer niet zo ingewikkeld dat hiervoor in de aanbestedingsfase al principeschema's van moeten worden aangeleverd. Deze principeschema's maken onderdeel uit van de nadere uitwerking en engineering van de aannemer van dit bestek en kunnen tijdens realisatie worden opgesteld en aan ons ter goedkeuring / onderlinge afstemming worden voorgelegd.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft n.a.

130

Vraag

In paragraaf 4.5 wordt gesproken over de beoordelingswijze op kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen. Om de transparantie voor de inschrijving optimaal te houden zien wij graag dat eerst de kwalitatieve puntenbeoordeling bekend worden gemaakt om vervolgens, in aanwezigheid van alle aanbieders, de enveloppe te openen om de kwantitatieve (prijs) beoordeling te doen.

Antwoord

Vrijgegeven: 12-12-2017

Deze procedure houden wij aan binnen de beoordelingscommissie. Dit zullen wij echter niet in de aanwezigheid van de aanbieders doen.