

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12-12-2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur algemeen	KE70-5-41-A	A3				

Voor onderdelen per ruimte zie Afwerkstaat Interieur KE70-5-41-R

Onderdeel	Omschrijving	Fabricaat	Type / materiaal	Kleur / afwerking	Kleurnummer	Opmerking	Bemonsteren
Algemeen							
buitenkozijnen binnenzijde	kozijnen (lokalen)	Schuco	alu, AWS70 & ADS70	in kleur	ntb	gelijk aan buitenzijde	B
buitenkozijnen binnenzijde	kozijnen (trappenhuis)	Schuco	alu, AWS70 & ADS70	in kleur	ntb	gelijk aan buitenzijde	B
buitenkozijnen binnenzijde	kozijnen (etalages)	Schuco	alu, AWS70 & ADS70	in kleur	ntb	gelijk aan buitenzijde	B
buitenkozijnen binnenzijde	Vliesgevel (aula stadsbalkon)	Schuco	alu, FWS60	antraciet	ntb	gelijk aan buitenzijde	B
binnenkozijnen	automatische schuifdeur	Boon Edam	aluminium	in kleur	bestaand, d. Grijs	hergebruiken	-
binnenkozijnen	schilderwerk	-	hout	in kleur	wit	tenzij specifiek anders aangegeven (zoals bijvoorbeeld de stadsmuur ral 7016)	-
binnendeur type 1	stompe deur, uitvoering en type volgens kozijnstaat vv HPL	Berkvens	Berkopal hpl deur 900; volkern met hardhouten kantlat	hpl, reken op 3 kleuren	brandwerendheid en geluidwerendheid vlgs kozijnstaat	kopse kanten en glaslatten deuren in ntb bijpassende Sikkens kleur schilderen. Tpv brandscheiding : deuren brandwerend uitvoeren. Tpv geluidseisen : sponningprofiel in kozijn aanbrengen en deuren vv valdorpel. Slotkastboring in afstemming met sluitplan. Alle deuren vv scharnierinkrozingen.	-
binnendeur type 2	stompe deur, uitvoering en type volgens kozijnstaat vv HPL	Berkvens	Berkopal hpl deur 905; volkern met hardhouten kantlat, vv glasvlak	hpl, reken op 3 kleuren	brandwerendheid en geluidwerendheid vlgs kozijnstaat	kopse kanten en glaslatten deuren in ntb bijpassende Sikkens kleur schilderen. Tpv brandscheiding : deuren brandwerend uitvoeren. Tpv geluidseisen : sponningprofiel in kozijn aanbrengen en deuren vv valdorpel. Slotkastboring in afstemming met sluitplan. Alle deuren vv scharnierinkrozingen.	-
binnendeur type 3	bestaande deur schilderen	sikkens	zijde glans	in kleur vlgs. Kleurenplan	<		
brandwerendscherm	brandscherm tpv balkon	Brakel Atmos	Firestop S 30 min afrolbaar brandscherm	gemoffeld in kleur, antraciet	ral 7016	kast en zijgeleiding in kleur	-
brandwerend rolluik	balie rolluik tpv broodjes uitgifte	Locknroll	Dubbelwandig gewalst stalen profielen gevuld met steenwol, type EW60	lamellen en behuizing gepoedercoat in kleur antraciet	ral 7016	-	-
schuifloket	glazen schuifloket concierge	glaskoning	glas en aluminium	aluminium	<	vv supra raamprofiel en vitris beslag. Afsluitbaar middels sleutel en vv greep tbv openen en sluiten.	
deurafwerking 1	hpl	Formica	Matte 58	-	reken op 3 kleuren	vlakke deur vlgs omschrijving kozijnstaat	B
staal in het zicht tpv aula / centrale hal	staal zowel bestaand als nieuw poeder in kleur	-	-	antraciet	7016	bestaande staalconstructie schilderen	-
staal in het zicht, overige ruimten	staal nieuw poedercoaten in kleur	-	-	zuiverwit, tenzij anders aangegeven op kleurenplan	9010	gladde en vlakke afwerking	-
staal niet in het zicht	primer/basis kleur	-	-	zuiverwit	9010	-	-
staal brandwerend schilderen	stalen kolommen en windverbanden vv brandwerend schilderwerk	akzonobel	Interchar 212, finish standard no.4	antraciet	7016	gladde en vlakke afwerking	B
stalen liggers en vakwerken brandwerend aftimmeren	staal constructie vlgs. opg. constructeur brandwerend aftimmeren	Promatect-200 Promatect-H	-	-	-	tbv van brandwerendheid brandscheidingen en hoofddraagconstructie	
dagkanten	scan en sauswerk doorzetten	-	-	in kleur wand	-	naden en kopse kanten glad afgewerkt en	-
vensterbank 1	kunststeen	Holonite	-	grannero (4)	-	volgens detail, zie kozijnstaat	B
vensterbank 2	rubberwood	Rubberwood	18 mm dik	vv blanke lak	-	volgens detail, geen delen van minder dan 1,5 meter lang toepassen, zie kozijnstaat	B
dorpels	hardsteen	Nibostone	-	blauwgrijs, gezoet	-	volgens detail en kozijnstaat interieur	B
overgangsprofiel	alumiium	Forinn	28 mm	-	-	geschroefd	B
hang- en sluitwerk	RVS	als bestaand	als bestaand	als bestaand	als bestaand	-	B
kantlatten tpv alle verlaagd plafonds	hout, tpv systeemplafond kantlat + smal hoekprofiel	-	-	wit tpv wit plafond, zwart tpv zwart plafond	-	vlgs. details (denk om gebogen wanden), kieren afkitten in gelijke kleur.	-
afwerkvloer	anhydriet vloer ivm massa en geluidseis	-	anhydriet	-	-	tpv dilataties schrumpfdilatatie profiel toepassen	-
installaties	air luchtverdeel slang half rond tpv witte plafonds	BLT Airsock	stof	wit/grijs	9002	vlgs opgave installatie advies	B
installaties	air luchtverdeel slang half rond tpv zwarte plafonds	BLT Airsock	stof	zwart	-	vlgs opgave installatie advies	B
installaties	in- en uitblaasroosters	-	-	wit	9010	vlgs opgave installatie advies. DENK EROM TPV ZWART PLAFOND ZWARTE AIRSOCK	-
installaties	verlichting / armaturen	-	-	wit	9010	vlgs opgave installatie advies. DENK EROM TPV ZWART PLAFOND ZWARTE AIRSOCK	-
aftimmering bestaand	bestaande aftimmering, aanhelen en/ of herstellen	-	als bestaand	in kleur	ntb	-	-
aftimmering nieuw	aftimmering (tbv installaties en bk details)	-	berken multiplex	in kleur	wit / antraciet	-	-
binnenzonwering	lichtwering tpv etalages nieuwbouw	Verosol	aluminium en doek	multi cassette rolgordijn QS84 vv cassette	doek type 878, kleur 829 (antraciet) Cassettes in kleur kozijnen; antraciet ral 7016	warmtewerend gemetalliseerd doek, posities en lengte / aantallen vlgs plattegronden.	B
meubelpanelen etalages	houtspaanplaat vv hpl	Unilin	UD81 CST Quartz	antraciet	ncs S7500-N	kantenband toepassen in gelijke kleur	B
hout vast meubilair	uitgifte balie broodjes, omlijsting spiegel, vaste banken	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen	B
spatwand	enkel glas vv aan één zijde in kleur tbv pantry personeelsruimte	AGC	glas	in kleur	ntb	verlijmd tegen achterwand, zie fragment tekening indeling personeelsruimte	B
vloerluik	geisoleerd vloerluik rc 3,5	Gorter	PT-50-STi	-	-	uitneembare isolatie met inleg vloerafwerking	-
voeg wandtegels	voegmortel	Omnicol	Omincol 100wd	grijs	ntb	-	B

postvakken	aluminium	-	-	wit	ntb	zie fragment tekening personeelsruimte. Door derden	-
spiegels tpv voorruimte toiletten	glas	-	ca. 600x900mm	-	-	ingelegd in wandtegelerwerk, op tegelmaat	-
garderobe	stang, rozetten + hangers in personeelsruimte	rvsland.nl	voldoende sterk zodat de stang niet gaat doorhangen.	rvs	rvs	vv rvs wandrozetten en plafondhangers cf. Opgv. Leverancier	-
lamellenhekwerk	staal in kleur	-	-	wit	9010	geen balusters toepassen, lamellen en strippen even breed. Denk om stalen kopplaat tpv tribune trap die als scrobrand dient.	
trap leuning tribune trap (handrail)	staal in kleur	-	-	wit	9010	strip even breed als lamellenhekwerk	-
bestaande lockers	bestaande lockers op begane grond	-	-	reken op 2 kleuren, kleur ntb. 1 kleur per lockerwand.	ntb	lockers verwijderen, schuren en spuiten, terugplaatsen.	-
prikbord	linoleum prikbord	Forbo	Bulletin Board	midden grijs	2162 Duck Egg	gehele vlak dekken, verlijmd	B
Wanden							
Wandafwerking type 1	bestaande wandafwerking	-	-	-	-	-	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl	-
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl	B (accent-kleuren)
Wandafwerking type 4	tegelerwerk (toiletgroepen)	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs	B
Wandafwerking type 5	tegelerwerk (HACCP)	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs	B
Wandafwerking type 5A	tegelerwerk (HACCP) tpv aanhelen bestaand (grootkeuken)	Mosa	overeenkomstig bestaand, 15 x 15cm	kleur overeenkomstig bestaand	<	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. Kleur voegwerk overeenkomstig	B
Wandafwerking type 6	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond betonsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	wit / geel	Goed reinigbare verf op poreuze steen, akoestische absorptie waarde behouden. Ook neggen sausen. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl	-
Wandafwerking type 7	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gevelsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	-	B
Wandafwerking type 8	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gebonden houtwol	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	akoestische absorptie waarde behouden	B
Wandafwerking type 9	hout buitenzijde podium	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	<	zie fragment tekeningen	B
Wandafwerking type 10	toiletdeuren / wanden	Kupan	Kupan Excellent	Excellent	AF 7927 licht grijs	verlijmd tegen achterwand, zie fragment tekening indeling personeelsruimte	B
Vloeren voor vloerafwerking trap zie trapafwerking							
Vloerafwerking type 1	bestaande vloer	als bestaand	-	-	-	aanhelen als bestaand	-
Vloerafwerking type 2	marmoleum 1	Forbo	linoleum	Striato colour	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating	B
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating	B
Vloerafwerking type 4	sure step	Forbo	vinyl anti slip	Sure step	176922 concrete	lasnaden in kleur (multicolored)	B
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis	B
Vloerafwerking type 6	gietvloer / primer tpv sloop vloerwafwerking	Herculan	-	FC4000	-	ter plaatse van verwijderde vloerafwerking en wanden > vloer applicatie gereed maken, vlakheidsklasse 2. Vloer op niveau brengen met Herculan FC 4000	-
Vloerafwerking type 7	schoonloopmat	Forbo	kunststof	Coral Brush	5750 Aztec black	inleggen in hoeklijn profiel gelijk met omliggende vloerafwerking geen hoogte verschil	B
Vloerafwerking type 8	schoonloopmat	Forbo	kunststof	Coral Classic	4721 mousegray	inleggen in hoeklijn profiel gelijk met omliggende vloerafwerking geen hoogte verschil	B
Vloerafwerking type 9	theatervloer	Noraplan	rubber	Sentica	6523 donkergrijs	lasnaden in kleur	B
Vloerafwerking type 10	tapijt (akoestische functie)	Desso	tapijttegels	lconic	reken op 3 kleuren	inleggen tpv personeelsruimte	B
Plinten							
Plintafwerking type 1	bestaande plint	als bestaand	-	ntb	ntb	aanhelen als bestaand	-
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.	-
Plintafwerking type 3	holle plint (HHACP)	ntb	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	niet vv instrooi, voorzijde plint gelijk aan tegelwerk	-
Plafonds							
Plafondafwerking type 1	bestaande plafond	als bestaand	-	-	-	aanhelen als bestaand	-
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit	B
Plafondafwerking type 3	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Color-all 20mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur Matt black 88	zwart	kantlat in zwart uitvoeren indien nodig kitten zwart	B
Plafondafwerking type 4	systeemplafond hygiene (zichtbaar raster)	Rockfon	Hydroclean 20mm 12 (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	HACCP-eis, kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit. Maandelijks reinigbaar	B
Plafondafwerking type 5	plafond eilanden	Rockfon	Color-all 20mm (alfa >0,8)	systeem plafondeiland met C-profiel hoogte randprofiel 40mm in kleur + zichtbare profielen systeem A 24 kleur Matt black 88	zwart	gehele eiland inclusief armaturen uitvoeren in zwart	B
Plafondafwerking type 6	gipsplafond, tbv doos in doos constructie	-	gipsplaten	nvt	nvt	-	-
Trapafwerking							
Trapafwerking type 1	trapafwerking kunstharsgebonden (tpv looptrappen aan weerszijden podium)	Herculan	kunstharsgebonden afwerkingsmortel, ondergrond beton	RC Rollercoat 120 UV Safe (antislip R11)	ijsblauw ncs kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluitingen. Vv rubber trapneuzen Forbo type TA	B
Trapafwerking type 2	schilderwerk (tpv kleine trappen tbv bergingen naast podium).	Sikkens	schilderwerk, ondergrond hout	grondlaag Resisto primer (op kleur), indien nodig 2e laag PL Resisto Satin (op kleur) afwerken met 2 lagen Wapex PUR clearcoat	ijsblauw ncs kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluitingen. Vv rubber trapneuzen Forbo type TA	B
Trapafwerking type 3	rubber (tpv nieuwe trappenhuis)	Norament	rubber, ondergrond beton	grijs	926 0884	vv trapneuzen	B

einde afwerkstaat							