

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12.12.2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur	KE70-5-41 RUIMTE					

Voor algemene onderdelen zie Afwerkstaat Interieur Algemeen KE70-5-41-A						
Onderdeel	Omschrijving	Fabrikaat	Type/materiaal	Kleur/afwerking	RAL	Opmerking 1
UITBREIDING						
verkeersruimte (algemeen)						
Vloerafwerking type 1	bestaande vloer	als bestaand	-	-	-	deels slopen deels behouden zie slooptek
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Vloerafwerking type 7	schoonloopmat	Forbo	kunststof	Coral Brush	5750 Aztec black	inleggen in hoeklijn profiel gelijk met omliggende vloerafwerking geen hoogte verschil
Vloerafwerking type 8	schoonloopmat	Forbo	kunststof	Coral Classic	4721 mousegray	inleggen in hoeklijn profiel gelijk met omliggende vloerafwerking geen hoogte verschil
Plintafwerking type 1	bestaande plint	als bestaand	-	ntb	ntb	aanhelen als bestaand
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Wandafwerking type 1	bestaande wandafwerking	-	-	-	-	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 6	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond betonsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	wit / geel	Goed reinigbare verf op poreuze steen, akoestische absorptie waarde behouden. Ook neggen sausen. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 8	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gebonden houtwol	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	akoestische absorptie waarde behouden
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Trapafwerking type 2	schilderwerk (tpv kleine trappen tbv bergingen naast podium).	Sikkens	schilderwerk, ondergrond hout	grondlaag Resisto primer (op kleur), indien nodig 2e laag PL Resisto Satin (op kleur) afwerken met 2 lagen Wapex PUR clearcoat	ijsblauw ncs kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluitingen. Vv rubber trapneuzen Forbo type TA
Trapafwerking type 3	rubber (tpv nieuwe trappenhuis)	Norament	rubber, ondergrond beton	grijs	926 0884	vv trapneuzen

lokalen en stilteruimten (algemeen)						
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit

kantoren en spreekruimten a1.17, a1.17a, b1.38a, b3.16						
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit

sanitaire ruimtes						
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Plintafwerking type 3	holle plint (HHACP)	ntb	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	niet vv instrooi, voorzijde plint gelijk aan tegelwerk
Wandafwerking type 4	tegelwerk (toiletgroepen)	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12.12.2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur	KE70-5-41 RUIMTE					
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
spiegels tpv voorruimte toiletten	glas	-	ca. 600x900mm	-	-	ingelegd in wandtegелwerk, op tegelmaat
berging A.0.20 voorraad deco en A1.20c tpv zorg & welzijn						
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
berging / werk kast / technische ruimte overig						
Vloerafwerking type 1	bestaande vloer	als bestaand	-	-	-	aanhelen als bestaand
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Plafondafwerking type 2						
Geen wandafwerking						
podium, trap podium en dramalokaal (b.0.4-b.0.49)						
Vloerafwerking type 9	theatervloer	Noraplan	rubber	Sentica	6523 donkergrijs	lasnaden in kleur
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit / zwart	ral 9010	tpv podium zwart, tpv dramalokaal wit
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	zwart	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	zwart	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Plafondafwerking type 3	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Color-all 20mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur Matt black 88	zwart	kantlat in zwart uitvoeren indien nodig kitten zwart
hout vast meubilair	uitgifte balie broodjes, omlijsting spiegel, vaste banken	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen
studio's in muzieklokaal (b.0.48)						
Vloerafwerking type 10	tapijt (akoestische functie)	Desso	tapijttegels	Iconic	reken op 3 kleuren	inleggen tpv personeelsruimte
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	denk om studio 3 doos in doos uitvoeren
Plafondafwerking type 6	gipsplafond, tbv doos in doos constructie	-	gipsplaten	nvt	nvt	-
beeldende vorming (b.0.47) & Biologielokaal 2 (b.2.11)						
Vloerafwerking type 4	sure step	Forbo	vinyl anti slip	Sure step	176922 concrete	lasnaden in kleur (multicolored)
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 4	tegелwerk tpv wastrog nis	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
personeelsruimte (a.0.26)						
Vloerafwerking type 2	marmoleum 1	Forbo	linoleum	Striato colour	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Vloerafwerking type 10	tapijt (akoestische functie)	Desso	tapijttegels	Iconic	reken op 3 kleuren	inleggen tpv personeelsruimte
Wandafwerking type 1	bestaande wandafwerking	-	-	-	-	-

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12.12.2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur	KE70-5-41 RUIMTE					

Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
hout vast meubilair	uitgifte balie broodjes, omlijsting spiegel, vaste banken	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen
spatwand	enkel glas vv aan één zijde in kleur tbv pantry personeelsruimte	AGC	glas	in kleur	ntb	verlijmd tegen achterwand, zie fragment tekening indeling personeelsruimte
postvakken	aluminium	-	-	wit	ntb	zie fragment tekening personeelsruimte. Door derden
stang, rozetten + hangers in personeelsruimte	rvsland.nl	voldoende sterk zodat de stang niet gaat doorhangen.	rvs	rvs	vv rvs wandrozetten en plafondhangers cf. Opgv. Leverancier	-

aula (b.1.40)						
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 9	hout buitenzijde podium	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	<	zie fragment tekeningen
Plafondafwerking type 5	plafond eilanden	Rockfon	Color-all 20mm (alfa >0,8)	systeem plafondeiland met C-profiel hoogte randprofiel 40mm in kleur + zichtbare profielen systeem A 24 kleur Matt black 88	zwart	gehele eiland inclusief armaturen uitvoeren in zwart
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Trapafwerking type 1	trapafwerking kunstharsgebonden (tpv looptrappen aan weerszijden podium)	Herculan	kunstharsgebonden afwerkingsmortel, ondergrond beton	RC Rollercoat 120 UV Safe (antislip R11)	ijsblauw ncs kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluitingen. Vv rubber trapneuzen Forbo type TA
Trapafwerking type 2	schilderwerk (tpv kleine trappen tbv bergingen naast podium).	Sikkens	schilderwerk, ondergrond hout	grondlaag Resisto primer (op kleur), indien nodig 2e laag PL Resisto Satin (op kleur) afwerken met 2 lagen Wapex PUR clearcoat	ijsblauw ncs kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluitingen. Vv rubber trapneuzen Forbo type TA
hout vast meubilair	uitgifte balie broodjes, omlijsting spiegel, vaste banken	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen
bestaande lockers	bestaande lockers op begane grond	-	-	reken op 2 kleuren, kleur ntb. 1 kleur per lockerwand.	ntb	lockers verwijderen, schuren en spuiten, terugplaatsen.

zorg en welzijn en keuken (a.1.20)						
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Vloerafwerking type 3	marmoleum 2	Forbo	linoleum	Vivace	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	-
Plintafwerking type 3	holle plint (HHACP)	ntb	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	niet vv instrooi, voorzijde plint gelijk aan tegelwerk
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 5	tegelwerk (HACCP)	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Plafondafwerking type 5	systeemplafond hygiene (zichtbaar raster)	Rockfon	Hydroclean 20mm 12 (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	HACCP-eis, kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit. Maandelijks reinigbaar
BESTAANDE BOUW						
voorraimte aula en aula (b0.53, b.0.42, b0.42a)						
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Vloerafwerking type 6	gietvloer / primer tpv sloop vloerwafwerking	Herculan	-	FC4000	-	ter plaatse van verwijderde vloerafwerking en wanden > vloer applicatie gereed maken, vlakheidsklasse 2. Vloer op niveau brengen met Herculan FC 4000

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12.12.2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur	KE70-5-41 RUIMTE					

Vloerafwerking type 7	schoonloopmat	Forbo	kunststof	Coral Brush	5750 Aztec black	inleggen in hoeklijn profiel gelijk met omliggende vloerafwerking geen hoogte verschil
Wandafwerking type 1	bestaande wandafwerking	-	-	-	-	-
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 6	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond betonsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	wit / geel	Goed reinigbare verf op poreuze steen, akoestische absorptie waarde behouden. Ook neggen sausen. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 7	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gevelsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	-
Wandafwerking type 8	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gebonden houtwol	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	akoestische absorptie waarde behouden
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Plafondafwerking type 5	plafond eilanden	Rockfon	Color-all 20mm (alfa >0,8)	systeem plafondeiland met C-profiel hoogte randprofiel 40mm in kleur + zichtbare profielen systeem A 24 kleur Matt black 88	zwart	gehele eiland inclusief armaturen uitvoeren in zwart
hout vast meubilair	ombouw lockerwanden en automaten	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen
bestaande lockers	bestaande lockers op begane grond	-	sputwerk	reken op 2 kleuren, kleur ntb. 1 kleur per lockerwand.	ntb	lockers verwijderen, schuren en spuiten, terugplaatsen.

balie (a0.30)						
balie en kozijnen schuren en schilderen	sauswerk dekkend	Sikkens		kleur ntb		

broodjesbar, bakkerij, provisie (a0.06, a0.05, a0.15)						
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Plintafwerking type 3	holle plint (HHACP)	ntb	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	gelijk aan gietvloer	niet vv instrooi, voorzijde plint gelijk aan tegelwerk
Wandafwerking type 5	tegelwerk (HACCP)	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs
Plafondafwerking type 5	systeemplafond hygiene (zichtbaar raster)	Rockfon	Hydroclean 20mm 12 (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	HACCP-eis, kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit. Maandelijks reinigbaar
hout vast meubilair	uitgifte balie broodjes, omlijsting spiegel, vaste banken	Rubberwood	hout	transparant gelakt, krasvast	-	zie fragment tekeningen
brandwerend rolluik	balie rolluik tpv broodjes uitgifte	Locknroll	Dubbelwandig gewalst stalen profielen gevuld met steenwol, type EW60	lamellen en behuizing gepoedercoat in kleur antraciet	ral 7016	-

grootkeuken (a0.08)						
Wandafwerking type 5	tegelwerk aanhelen tpv gesloopte wand, tegelwerk nieuwe wand	Mosa	15x15cm	houdt rekening met 5 kleuren	d.grijs 168509, l.grijs 16880, geel 17950, l.geel, 18950, wit 16690	van holle plint tot twee tegels boven verlaagd plafond. kleur voegwerk licht grijs
Vloerafwerking type 1	indien noodzakelijk, vloer aanhelen / deels vervangen tpv gesloopte wand.					

restaurant (a0.07)						
Vloerafwerking type 2	marmoleum 1	Forbo	linoleum	Striato colour	reken op 2 kleuren, zie kleurenplan	lasnaden in kleur (multicolored), vv topshield coating
Wandafwerking type 2	scan en sauswerk (dragende wand)	Sikkens	kalkzandsteen	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	vv stuc, scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk (lichte scheidingswanden)	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plintafwerking type 2	houten plint (nieuw)	-	meranti	wit	ral 9010	Tpv accentkleuren; plint in kleur van de wand. En tpv podium, etalages, dramalokaal en berging zwart.
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
brandwerende afwerking rondom kolommen	scan en sauswerk	Sikkens	-	wit	-	naden glad afwerken

gangen hoogbouw en laagbouw						
Vloerafwerking type 5	gietvloer	Herculan	kunstharsgebonden vloerafwerking	SL 470 Deco Safe (antislip R11)	ijsblauw, ncs kleur ntb. reken op 2 kleuren. Vv vlokken Decoliek 3mm kleur ntb	Kit in overeenkomstige kleur tpv aansluiting schoon metselwerk en dilataties. Tpv van groot keuken: overgang vlak aanhelen in dezelfde kleur als bestaande vloer, zonder naden of drempels ivm HACCP eis
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit

gangzone B1.42, studie balkon 1.34						
Vloerafwerking type 1	bestaande vloer	als bestaand	-	-	-	aanhelen als bestaand

PROJECT	FASE	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	KoningEllis Generaal Vetterstraat 73B 1059 BT Amsterdam info@koningellis.nl www.koningellis.nl	
Uitbreiding Oosterlicht College	Technisch Ontwerp	12.12.2017	Nota 2			
OPDRACHTGEVER						
PCOU Willibord						
DOCUMENT	DOCUMENT NR	FORMAAT				
Afwerkstaat interieur	KE70-5-41 RUIMTE					

Wandafwerking type 6	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond betonsteen, schoon metselwerk	Alphatex Satin SF sauswerk	wit / geel	Goed reinigbare verf op poreuze steen, akoestische absorptie waarde behouden. Ook neggen sausen. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Wandafwerking type 8	zichtwerk vv sauswerk in kleur	Sikkens	ondergrond gebonden houtwol	Alphatex Satin SF sauswerk	creme wit	akoestische absorptie waarde behouden
brandwerendscherm	brandscherm tpv balkon	Brakel Atmos	Firestop S 30 min afrolbaar brandscherm	gemoffeld in kleur, antraciet	ral 7016	kast en zijgeleiding in kleur

klaslokalen en kantoren bestaand						
Vloerafwerking type 1	bestaande vloer	als bestaand	-	-	-	aanhelen als bestaand
Plafondafwerking type 2	systeemplafond (zichtbaar raster)	Rockfon	Blanka 20 mm (alfa >0,8)	zichtbaar profiel systeem A 24 kleur White 901 mat wit	wit	kantlat in wit uitvoeren indien nodig kitten wit
Wandafwerking type 3	scan en sauswerk tpv nieuwe schachten	Sikkens	MS-wanden	Alphatex Satin SF sauswerk	reken op wit algemeen en 2 ncs kleuren tpv accentwanden	scan en sauswerk in kleur, volgens kleurenplan. Verkeersruimte en aula vv wapex van plint tot 1500+vl
einde afwerkstaat						