

Aanbesteding Tankwagten ten behoeve van Veiligheidsregio IJsselland
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio IJsselland
Referentie: EG.172043/HS

Omschrijving:

De Veiligheidsregio IJsselland is voornemens een tankwagten voor de brandweerpost Hasselt aan te schaffen. Aanleiding hiertoe is het bluswaterplan, waarin een herverdeling is gemaakt van repressieve voertuigen over de regio. Hier is uitgekomen dat in Hasselt een waterwagten moet worden geplaatst. De waterwagten dient ter ondersteuning van de blusvoertuigen. Het is geen zelfblussend voertuig. De wagen moet te gebruiken zijn op verharde wegen, maar hoeft niet op onverhard terrein te kunnen rijden. Het is de bedoeling deze de komende 16 jaar in te zetten.

Toelichting:

- Nr:** 50
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft Bijlage 4B wensen PvE ref. TE84
Vraag
Vraag 19:
Wij nemen aan dat u bij deze wens verwijst naar TE74 welke de minimale pomp capaciteit beschrijft. Graag uw bevestiging.
Antwoord **Vrijgegeven: 18-12-2017**
dit is akkoord
- Nr:** 51
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft Bijlage 4B wensen PvE ref. TE65
Vraag
Vraag 18:
Wij nemen aan dat u bij deze wens verwijst naar TE65 waarin u de minimale tankinhoud beschrijft. Graag uw bevestiging.
Antwoord **Vrijgegeven: 18-12-2017**
dit is correct
- Nr:** 52
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE.89 blz. 7
Vraag
Vraag 17:
Wij verzoeken u aan te geven of de achterbumper geschikt dient te zijn voor 1 of voor 2 Barth karren.
Antwoord **Vrijgegeven: 18-12-2017**
De bumper dient geschikt te zijn voor 1 Barth kar in het midden achter het voertuig zodat het geen invloed heeft op de draaicirkel.
- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE.81 blz. 6

- 53 **Vraag**
Vraag 16:
Wij verzoeken u tevens rubber slang (industriekwaliteit) toe te staan. Hierdoor kan enige beweging opgenomen worden en kan de leidingloop vloeiender gemaakt worden waardoor de leidingverliezen kleiner zullen zijn.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Als dit gelijkwaardig is dan akkoord
- Nr:**
- 54 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE.76 blz. 6
Vraag
Vraag 15:
Wij verzoeken u de exacte positie van de pomp en het bedienpaneel, aan de rechter zijde van het voertuig, over te laten aan de leverancier. Dit mede gezien het maximale plafond bedrag en de realiseerbaarheid van deze eis i.r.t. de maximale geluidsdruk.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
dit is akkoord. met het aangeven van de plaats van de pomp willen we aangeven dat we graag de pomp aan het chassis willen. dus rechts aan het chassis. dit ivm lagere zuighoogte , het bedieningsgemak en het lagere zwaartepunt. de plaats aan het chassis is aan de aanbieder. Ook de montage van de Barth kar aan de achterzijde speelt hier in mee.
- Nr:**
- 55 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE.63 blz. 5
Vraag
Vraag 14:
Wij verzoeken u, naast kunststof, tevens een materiaal van toe te staan welke gedurende minimaal 15 jaar beschermd is tegen corrosie.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Akkoord, als dit gelijkwaardig is aan onze eis.
- Nr:**
- 56 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft TE48 blz. 4
Vraag
Vraag 13:
Het aansluiten van de externe luchtaansluiting voor de luchtdroger is niet mogelijk omdat de luchtdroger inwendig afgesloten wordt van het voertuig luchtsysteem. Dit om te voorkomen dat er lucht kan lekken via de zuigers van de compressor, in het motorcarter. Wij verzoeken u een eenvoudig bereikbare kleine waterafscheider te monteren in de externe luchtaansluiting.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Dit is akkoord
- Nr:**
- 57 **Categorie** Eisen en criteria
Betreft Eis OE.01 en antwoord Nota van Inlichtingen nr. 44
Vraag
Het is mij niet duidelijk of u een onderhoudscontract (alleen preventief onderhoud) of een reparatie/onderhoudscontract (preventief + correctief onderhoud) aangeboden wilt hebben. Gebruikelijk is voor brandweervoertuigen alleen een onderhoudscontract aan te bieden, dit is mogelijk voor de volledige levensduur van het voertuig. Bij een reparatie/onderhoudscontract is de looptijd begrensd op 8 jaar. Wilt u duidelijk aangeven of een onderhoudscontract of een reparatie/onderhoudscontract aangeboden dient te worden.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Het betreft hier preventief onderhoud.

Nr:
58
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Referentieopdracht pagina 13 van 25
Vraag
Wij verzoeken u de referentietermijn van 3 jaar te verruimen naar 5 jaar.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Dit is akkoord, de termijn wordt verhoogd van 3 naar 5 jaar.

Nr:
59
Categorie Eisen en criteria
Betreft NVI vraag 1
Vraag
Wij verzoeken u het plafondbedrag te verhogen naar € 185.000,-- exclusief BTW.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
Het plafondbedrag kan niet worden verhoogd, en blijft derhalve gehandhaafd

Nr:
60
Categorie Eisen en criteria
Betreft NVI vraag 44
Vraag
Wij verzoeken u voor de weging het prijzenblad aan te passen aan de looptijd waaraan de inschrijvers redelijkerwijs kunnen voldoen.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
De weging m.b.t. het onderhoud wordt niet aangepast. Deze weging is alleen van belang voor de beo+I7ordeling

Nr:
61
Categorie Eisen en criteria
Betreft Bijlage 4B wensen PvE ref. TE25
Vraag
Vraag 20:
Wij nemen aan dat u bij deze wens verwijst naar TE22 welke de maximale draaicirkel beschrijft. Graag uw bevestiging.
Antwoord **Vrijgegeven:** 18-12-2017
dit is correct