

Behoort bij: 1-075-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GROND ONTGRAVEN				
111	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verhardingen</u>				
111110	Grond ontgraven uit cunet br <2,00m h 0,15m	m3	20,00V		
111120	Grond ontgraven uit cunet br <2,00m h 0,50m	m3	205,00V		
111130	Grond ontgraven uit cunet br >2,00m h 0,60m	m3	480,00V		
12	GROND AANVULLEN				
121	GROND VERWERKEN IN CUNET				
1211	<u>Grond verwerken in aanvulling t.b.v. wegcunet</u>				
121110	Grond verwerken in cunet. <3,00m h 0,15m	m3	50,00V		
121120	Grond verwerken in cunet. <3,00m h 0,25m	m3	180,00V		
121130	Grond verwerken in cunet. >2,50m h 0,05m	m3	330,00V		
14	GROND BEWERKEN				
141	GROND BEWERKEN T.B.V. AANLEG WEGPROFIEL				
1411	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
141110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	6.565,00V		
141120	Profileren van oppervlakken.	m2	6.565,00V		
15	GROND VERVOEREN				
151	GROND VERVOEREN NAAR LOCATIE				
1511	<u>Grond vervoeren naar locatie</u>				
151110	Grond vervoeren (Plas van heenvliet).	m3	475,00V		
151120	Grond vervoeren. (depot aannemer)	m3	230,00V		
1512	<u>Grond vervoeren vanaf locatie</u>				
151210	Grond vervoeren vanaf trechter (ophoogzand).	ton	575,00V		
151220	Grond vervoeren vanuit depot aannemer.	ton	405,00V		
151230	Grond vervoeren vanaf trechter (brekerzand)..	ton	240,00V		
151240	Grond vervoeren vanaf trechter (straazand).	ton	34,00V		
3	RIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOLERING				
3111	<u>Verwijderen DWA riolering</u>				
311110	Verwijderen betonbuis.	m	2,00A		
312	AANBRENGEN RIOLERING				
3121	<u>Aanbrengen DWA riolering</u>				
312110	Aanbrengen PVC-buis.	m	8,00A		
3129	<u>Ondersteuningsconstructie kabels en leidingen</u>				
312910	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	26,00V		
312920	Treffen van voorzieningen t.b.v. opvangen K&L.	EUR	N		
313	MAKEN AANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3131	<u>Maken aansluiting op betonput met betonbuis</u>				
313110	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
3132	<u>Maken aansluiting op betonput met betonbuis</u>				
313210	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
34	PUTTEN EN BERRIES				
341	AANBRENGEN BETONPUT				
3411	<u>Aanbrengen betonput in bestaand riool</u>				
341110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen	st	1,00A		
342	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKING				
3420	<u>Aanbrengen put en berrieranden</u>				
342010	Aanbrengen nieuwe putranden	st	1,00V		
3421	<u>Op hoogte brengen put en berrieranden</u>				
342110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking Oude put.	st	8,00V		
342120	Op hoogte brengen bestaande putafdekking (Berrie).	st	14,00V		
342130	Op hoogte brengen bestaande putafdekking .	st	22,00V		
3431	<u>Rioolinspectie</u>				
343110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	8,00A		
35	KOLKEN				
351	VERWIJDEREN KOLKEN				
3511	<u>Verwijderen kolken in zand</u>				
351110	Verwijderen kolk in zand.	st	18,00A		
3512	<u>Verwijderen kolken in fundering</u>				
351210	Verwijderen kolk in fundering	st	54,00A		
352	AANBRENGEN KOLKEN				
3521	<u>Aanbrengen kolken in zand</u>				
352110	Aanbrengen kolk in zand	st	11,00A		
3522	<u>Aanbrengen kolken in fundering</u>				
352210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer in fundering	st	55,00A		
36	KOLKAANSLUITINGEN				
361	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
3611	<u>Verwijderen kolkaansluitingen in zand</u>				
361110	Verwijderen kolkaansluiting van kunststofbuis zand	m	295,00V		
3612	<u>Verwijderen kolkaansluitingen in fundering</u>				
361210	Verwijderen kolkaansluiting van kunststofbuis fund	m	100,00V		
362	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3621	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen in zand</u>				
362110	Aanbrengen kolkaansluiting in zand incl. hulpst.	m	305,00V		
3622	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen in fundering</u>				
362210	Aanbrengen kolkaansluiting in fund. incl. hulpst.	m	100,00V		
37	INLATEN EN AANSLUITING OP RIOOL				
371	VERWIJDEREN INLAAT KOLKAANSL. VAN RIOOL				
3711	<u>Dicht maken geprefabriceerde inlaat op betonbuis</u>				
371110	Dicht maken gepref. inlaat op betonbuis	st	17,00V		
3712	<u>Dicht maken inlaat op betonbuis</u>				
371210	Dicht maken inlaat op betonbuis	st	54,00V		
372	AANBRENGEN INLAAT KOLKAANSL. OP RIOOL				
3721	<u>Aanbrengen geprefabriceerde inlaat op betonbuis</u>				
372110	Maken inlaat.	st	48,00V		
385	VERWIJDEREN FRONTMUUR T.B.V. RIOOL				
3851	<u>Verwijderen frontmuur</u>				
385110	Verwijderen frontmuur met fundering	m3	13,00V		
39	HUISAANSLUITINGEN LUIFEL				
391	HUISAANSLUITING T.B.V. LUIFEL				
3911	<u>Verwijderen huisaansluiting t.b.v. luifel</u>				
391110	Verwijderen huisaansluiting van kunststof	st	22,00A		
3912	<u>Aanbrengen huisaansluiting t.b.v. luifel</u>				
391210	Aanbrengen huisaansluiting van kunststof	st	22,00V		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
41	GRONDWERKEN OV ALGEMEEN				
411	GROND AFVOEREN				
4111	<u>Grond afvoeren</u>				
411110	Grond afvoeren (grond).	m3	1,00V		
412	GROND AANVOEREN				
4121	<u>Grond aanvoeren</u>				
412110	Grond aanvoeren (ophoogzand).	ton	1,00V		
412120	Grond vervoeren (brekerzand).	ton	1,00V		
42	OPENBARE VERLICHTING				
421	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
421110	Verw. verlichtingsobj. h=8m Combi OV-VRI (C5)	st	2,00A		
421120	Verw. verlichtingsobj. h=4m (A3)	st	8,00A		
421130	Verw. verlichtingsobj. h=10m RET (D4)	st	4,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421140	Verw. verlichtingsobj. h=8m (C3)	st	2,00A		
421150	Verw. verlichtingsobj. h=10m (D5)	st	1,00A		
421160	Verw. verlichtingsobj. h=4m (A4)	st	1,00A		
422	PLAATSEN OPENBARE VERLICHTING				
422110	Aanbr. verlichtingsobject h=8m (C4)	st	2,00A		
422120	Aanbr. verlichtingsobject h=4m (A2)	st	3,00A		
422130	Aanbr. verlichtingsobject h=8m (C1)	st	3,00A		
422140	Aanbr. verlichtingsobject h=8m (C2)	st	12,00A		
422150	Aanbr. verlichtingsobject h=10m (D1)	st	4,00A		
423	OMBOUWEN ARMATUREN OPENBARE VERLICHTIN				
423110	Ombouwen armaturen h=10m (D2)	st	10,00A		
423120	Ombouwen armaturen h=10m (D3)	st	6,00A		
424	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4241	<u>Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting</u>				
424110	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	80,00A		
426	REVISIE EN DOCUMENTATIE				
426110	Inspecteren verlichtingsobject.	keer	1,00A		
426120	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
43	VERKEERSREGELINSTALLATIE				
431	VERKEERSREGELTOESTEL				
4311	<u>Verwijderen verkeersregeltoestel</u>				
431110	Verwijderen verkeersregeltoestel.	st	1,00A		
431130	Demonteren aarding aan bovengrondse kast.	EUR	N		
432	MASTEN				
4321	<u>Verwijderen masten</u>				
432110	Verwijderen mast VM3.	st	7,00A		
432120	Verwijderen mast VM4	st	10,00A		
433	VERKEERSLANTAARNS				
4331	<u>Verwijderen lantaarns</u>				
433110	Verwijderen verkeerslantaarn.	st	28,00A		
436	KABELS				
4361	<u>Opnemen sleufbedekking</u>				
436110	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	120,00V		
436120	Opnemen sleufbedekking, straatstenen.	m2	125,00V		
4362	<u>Graven en aanvullen sleuf</u>				
436210	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	250,00V		
4364	<u>Verwijderen bekabeling</u>				
436410	Verwijderen bekabeling incl. grondwerk.	m	1.100,00V		
439	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
4391	<u>Inspectie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
439110	Inspectie "0" meting	EUR		N	
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDI				
501	STRAATLAGEN				
5011	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
501110	Verwijderen straatlaag	m2	180,00V		
5012	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
501210	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.489,00V		
502	AFWERKEN ZANDBED				
5021	<u>Profileren zandbed</u>				
502110	Profileren van oppervlakken.	m2	6.565,00V		
51	WEGFUNDERINGEN				
511	FUNDERINGEN VAN STEENMENGSEL				
5111	<u>Verwijderen fundering van steenmengesl</u>				
511110	Verwijderen funderingslaag 345mm.	m2	105,00V		
511120	Verwijderen funderingslaag 385mm.	m2	75,00V		
511130	Verwijderen funderingslaag 565mm.	m2	130,00V		
5112	<u>Aanbrengen fundering van steenmengsel</u>				
511220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. Br.<2,00m	m2	430,00V		
511230	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag Br.<2,00m.	m2	510,00V		
5113	<u>Uitvullen fundering van steenmengsel</u>				
511310	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	495,00V		
515	VERVOEREN VAN FUNDERINGSMATERIAAL				
5151	<u>Vervoeren funderingsmateriaal vanaf brekerij</u>				
515110	Vervoeren funderingsmateriaal vanaf brekerij	ton	11.250,00V		
52	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
521	TROTTOIRBANDEN VAN BETON				
5211	<u>Opbreken trottoirbanden van beton</u>				
521110	Opbreken betonbanden 180/200 op zand.	m	815,00A		
521120	Opbreken betonbanden 180/200 op fund. en steunr..	m	225,00A		
521130	Opbreken betonbanden 180/200 op fund. en st goot.	m	340,00A		
521140	Opbreken betonbanden 400x200 op fund. en steunr	m	255,00A		
521150	Opbreken betonbanden 180/200 x 400 op zand.	m	120,00A		
5212	<u>Aanbrengen trottoirbanden van beton</u>				
521210	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand.	m	485,00A		
521220	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund.	m	265,00A		
521230	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund+goot.	m	190,00A		
521240	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund+goot.	m	24,00A		
521250	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund.	m	24,00A		
521260	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund+goot.	m	18,00A		
521270	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund+steun.	m	18,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521280	Aanbrengen trottoirbanden van beton op fund+strek	m	375,00A		
521290	Aanbrengen trottoirbanden van betonfund+roll	m	190,00A		
522	INRITBANDEN VAN BETON				
5221	<u>Opbreken inritbanden van beton</u>				
522110	Opbreken betonbanden.	m	15,00A		
5222	<u>Aanbrengen inritbanden van beton</u>				
522210	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	26,00A		
523	OPSLUITBANDEN EN GAZONBANDEN VAN BETON				
5231	<u>Opbreken opsluit en gazonbanden</u>				
523110	Opbreken betonbanden.	m	20,00A		
5232	<u>Aanbrengen opsluit en gazonbanden</u>				
523210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	220,00A		
523220	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	685,00A		
524	OVERIGE BETONBANDEN				
5242	<u>Aanbrengen overige banden van beton</u>				
524210	Aanbrengen betonelementen 600x400mm	m	132,00A		
525	GOTEN EN STREKSE LAGEN				
5251	<u>Opbreken goten en strekse lagen</u>				
525110	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	34,00A		
525130	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen molg	m	215,00A		
525140	Opbreken molgoot.	m	570,00A		
525150	Opbreken kantopsluiting van betontegels	m	340,00A		
5252	<u>Aanbrengen goten en strekse lagen</u>				
525210	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen KF.	m	44,00A		
525220	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen DF.	m	20,00A		
525240	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen strek	m	410,00A		
525250	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen 2str	m	575,00A		
525270	Aanbrengen goot van betontegels	m	190,00A		
53	ELEMENTEN VERHARDINGEN				
531	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5311	<u>Opbreken verharding van betonstraatstenen</u>				
531110	Opbreken betonstraatstenen. KF <1,50m	m2	715,00A		
531120	Opbreken betonstraatstenen. KF 1,50-3,00m	m2	140,00A		
531130	Opbreken betonstraatstenen. City steen <1,50m	m2	1.245,00A		
531140	Opbreken betonstraatstenen. City steen >1,50m	m2	1.560,00A		
5312	<u>Opbreken verharding van straatbakstenen</u>				
531210	Opbreken straatbaksteen.	m2	215,00A		
5313	<u>Opbreken verharding van betontegels en platen</u>				
531310	Opbreken betontegels. 1,5 tot 3,0 m	m2	440,00A		
531320	Opbreken betontegels. 3,0 m en meer	m2	1.595,00A		
531330	Opbreken betontegels. inritten	m2	60,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5321	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
532110	Aanbrengen betontegels. 45mm <3,00m	m2	605,00A		
532120	Aanbrengen betontegels. 45mm >3,00m	m2	4.610,00A		
532130	Aanbrengen betontegels. 80mm >3,00m	m2	200,00A		
5322	<u>Aanbrengen verharding van straatbakstenen</u>				
532210	Aanbrengen straatbakstenen. fietsstrook	m2	1.030,00A		
532220	Aanbrengen straatbakstenen. parkeervakken	m2	670,00A		
532230	Aanbrengen straatbakstenen. rijweg	m2	1.360,00A		
532240	Aanbrengen straatbakstenen. rijweg l=1,50m	m2	9,00A		
532250	Aanbrengen straatbakstenen. laad en loszone	m2	115,00A		
532260	Aanbrengen straatbakstenen. taxi standplaats	m2	35,00A		
532270	Aanbrengen straatbakstenen. invalide parkeerplaats	m2	12,00A		
532280	Aanbrengen straatbakstenen. drempel rijweg	m2	90,00A		
5323	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
532310	Aanbrengen betonstraatstenen br. <1,50m.	m2	315,00A		
534	VERVOEREN BETRATINGSMATERIAAL				
5341	<u>Vervoeren straatstenen vanuit depot</u>				
534110	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	315,00A		
55	ASFALTVERHARDINGEN				
551	ASFALTBEWERKINGEN				
5511	<u>Zagen van asfaltverhardingen</u>				
551110	Zagen verharding. d= 80mm	m	13,00A		
551120	Zagen verharding. d= 150mm	m	22,00A		
551130	Zagen verharding. d= 175mm	m	11,00A		
5512	<u>Frezen van asfalt</u>				
551210	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. 35mm	m2	13,00A		
551220	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.br=1,00m	m3	3,45A		
551240	Frezen van asfalt. 80mm	m2	285,00A		
551250	Frezen van asfalt. 100mm	m2	465,00A		
551260	Frezen van asfalt. 140mm	m2	2.430,00A		
551270	Frezen van asfalt. 180mm	m2	350,00A		
5513	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
551310	Opbreken asfaltverharding.	m2	3.530,00A		
5514	<u>Schoonmaken van verhardingsoppervlak</u>				
551410	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	103,00A		
552	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5521	<u>Aanbrengen asfalt onderlagen</u>				
552110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 50mm	ton	14,00A		
552120	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. 60mm	ton	141,00A		
5522	<u>Aanbrengen asfalt tussenlagen</u>				
552220	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	120,00A		
5523	<u>Aanbrengen asfalt deklagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. 35mm rood	ton	14,00A		
552320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. 35mm AC 11	ton	86,00A		
552330	Aanbrengen van een laag steenmastiekasfalt.	ton	8,00A		
553	KLEEF EN AFSTROOILAGEN T.B.V. ASFALTVERHA				
5531	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
553110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.295,00A		
553120	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	1.140,00V		
56	WEGBEBABAKENING				
561	MARKERINGEN				
5611	<u>Verwijderen markeringen</u>				
561110	Volledig verwijderen markering. symbolen	m2	129,00V		
561120	Volledig verwijderen markering. lengtemark.	m2	9,00V		
561130	Volledig verwijderen markering.Stopstreep	m2	5,00V		
5612	<u>Aanbrengen markering</u>				
561210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,04V		
561230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	12,00V		
561240	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	18,00V		
58	WERKZAAMHEDEN T.B.V TRAMHALTE				
581	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
581120	Grond ontgraven en vervoeren.(0,30 m)	m3	18,00V		
5822	<u>Grond vervoeren</u>				
582210	Grond vervoeren.(straat zand vanaf Nesserdijk)	ton	55,00V		
5831	<u>Grond verwerken</u>				
583110	Grond verwerken in aanv.(zand, d = 0,05 m)	m3	10,00V		
583120	Grond verw. in aanv.(zand, d = 0,30 m)	m3	18,00V		
5841	<u>Verdichten grond</u>				
584110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	240,00A		
5851	<u>Profileren grond</u>				
585120	Profileren van oppervlakken.	m2	240,00A		
586	RIOLERINGSWERK T.B.V. TRAMHALTE				
5861	<u>Verwijderen afvoergoot</u>				
586110	Verwijderen afvoergoot.	m	20,00V		
587	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
5870	<u>Opbreken betontegels</u>				
587010	Opbreken betontegels.(50 mm, buiten sporen)	m2	220,00A		
5871	<u>Vewijderen TramPlus Perronbanden</u>				
587110	Verwijderen perronbanden van beton.	m	24,00A		
5872	<u>Opbreken TramPlus Perronbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
587210	Opbreken betonbanden.(opritbanden)	m	24,00A		
588	AANB. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN				
5880	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
588010	Aanbrengen betontegels.(45 mm, buiten sporen)	m2	180,00A		
588020	Aanbrengen betontegels.(noppentegels)	m2	4,50A		
588030	Aanbrengen betontegels.(blindengeleidetegels)	m2	42,00A		
5881	<u>Aanbrengen gebonden funderingslagen</u>				
588110	Leveren en aanbr. verh.laag van beton.(tramhalte)	m2	15,00A		
5882	<u>Aanbrengen TramPlus Perronbanden</u>				
588210	Aanbrengen perronbanden van beton.(spoorzijde)	m	20,00A		
588220	Aanbrengen perronbanden van beton.(rijwegzijde)	m	28,00A		
5883	<u>Aanbrengen TramPlus Perronbanden</u>				
588310	Aanbrengen perronbanden van beton.(spoorzijde)	m	6,00A		
588320	Aanbrengen perronbanden van beton.(rijwegzijde)	m	6,00A		
5884	<u>VOEGVULLING</u>				
588410	Aanbrengen voegvulling asfalt.	m	30,00V		
6	TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN				
61	STRAATMEUBILAIR				
611	HEKWERKEN EN KADEBEUGELS				
6111	<u>Verwijderen hekwerken en kadebeugels</u>				
611120	Verwijderen rijwielbijzethak	st	52,00A		
611130	Verwijderen kadebeugels	st	70,00A		
6112	<u>Aanbrengen hekwerken en kadebeugels</u>				
611210	Aanbrengen rijwielbijzethak	st	41,00A		
611220	Aanbrengen hekwerk hoogte tot 1,25m	m	593,00V		
612	ZITBANKEN EN AFVALBAKKEN				
6121	<u>Verwijderen zitbanken en afvalbakken</u>				
612110	Verwijderen zitbank	st	9,00A		
612130	Verwijderen afvalbakken	st	25,00A		
612160	Verwijderen afvalbakken	st	2,00A		
6122	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
612210	Aanbrengen betonvoet afvalbak	st	6,00A		
613	BEBORDING				
6131	<u>Verwijderen verkeersborden en palen</u>				
613110	Verwijderen verkeersborden. van flespaal	st	9,00V		
613120	Verwijderen verkeersborden. van lichtmast	st	7,00V		
613130	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	19,00V		
613140	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	7,00V		
6132	<u>Aanbrengen verkeersborden en palen</u>				
613210	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613220	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00A		
613230	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	17,00A		
65	GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
651	GRONDWERK T.B.V. BEPLANTING				
6511	<u>Grond ontgraven t.b.v beplanting</u>				
651110	Grond ontgraven uit cunet d= 0,30m	m3	65,00V		
651120	Grond ontgraven uit cunet d= 0,30m	m3	275,00V		
651130	Grond ontgraven uit cunet d= 0,80m	m3	240,00V		
651140	Grond ontgraven uit cunet d= 0,80m T3	m3	15,00V		
6512	<u>Grond verwerken in aanvulling t.b.v. beplanting</u>				
651210	Grond verwerken in cunet. h=0,30m	m3	65,00V		
651220	Grond verwerken in cunet. h=0,50m	m3	275,00V		
651230	Grond verwerken in cunet. h=0,80m granulaat	m3	60,00V		
651240	Grond verwerken in cunet. h=0,80m bomenzand	m3	195,00V		
6521	<u>Grond vervoeren naar locatie</u>				
652110	Grond vervoeren. Plas van heenvliet	m3	580,00V		
652120	Grond vervoeren. naar Steenberg	m3	15,00V		
6522	<u>Grond vervoeren vanaf locatie</u>				
652210	Grond vervoeren. vanaf President Rooseveltweg	m3	340,00V		
652220	Grond vervoeren. vanuit Barendrecht granulaat	m3	60,00V		
652230	Grond vervoeren. vanuit Barendrecht bomenzand	m3	195,00V		
653	GRONDBEWERKINGEN T.B.V. GROENVOORZIENIN				
6531	<u>Grondbewerkingen t.b.v. beplanting</u>				
653110	Verdichten grond. Bomengranulaat	m2	70,00A		
653120	Egaliseren. plantvakken	m2	945,00A		
653130	Egaliseren. boomvakken	m2	315,00A		
653140	Profilieren van oppervlakken. plantvakken	m2	945,00A		
653150	Profilieren van oppervlakken. boomvakken	m2	315,00A		
6541	<u>Standplaatsverbetering bomen</u>				
654110	Aanbrengen beluchtingssysteem	st	10,00A		
654140	Aanbrengen kunststofinlage (scheidingslaag).	m2	210,00A		
654150	Aanbrengen kunststofinlage (wapening bodem)	m2	100,00A		
66	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
661010	Planten van haagplantsoen langs hek	st	2.700,00A		
661020	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	675,00A		
661030	Verwerken vrijgekomen materiaal (rand bepl.vak).	m	675,00A		
661040	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
68	FUNDERINGEN				
681	FUNDERING T.B.V. LUIFEL				
6811	<u>Verwijderen fundering t.b.v. luifel</u>				
681110	Verwijderen funderingsconstructie	st	42,00V		
69	VOORZIENINGEN NUTSBEDRIJVEN				
691	OP HOOGTE BRENGEN VOORZIENING NUTSBEDRI				
6911	<u>Op hoogte brengen straatpotten nutsbedrijven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
691110	Op hoogte brengen straatpotten	st	14,00V		
7	SPOORWERKEN				
72	SIGNALERING RET				
7210	<u>Verwijderen kokers</u>				
721010	Verwijderen centraal kokerstelsel.	m	30,00V		
7211	<u>Aanbrengen kokers</u>				
721110	Aanbrengen kokersysteem. (lev)	m	56,00V		
721120	Aanbr flex slang van trekput naar detectielus.	st	8,00V		
721160	Leveren kabelkoker. (kokersysteem, lev)	m	56,00V		
721170	Lev trekput. (kokersysteem, lev)	st	11,00V		
721180	Lev kabelbuis van trekput naar detectielus.	st	8,00V		
7213	<u>Verwijderen sokkel</u>				
721310	Verwijderen sokkel (Centrale-kast).	st	2,00V		
7214	<u>Aanbrengen sokkel</u>				
721410	Aanbr sokkel. (Lage sokkel tbv directe kast)	st	1,00V		
721420	Lev sokkel. (Lage sokkel tbv directe CK)	st	1,00V		
721430	Aanbr sokkel. (Lage sokkel tbv toekomst CK)	st	1,00V		
721440	Lev sokkel. (Lage sokkel tbv toekomst CK)	st	1,00V		
721450	Leverantie deksel	st	1,00V		
73	VERWIJDEREN BOVENLEIDING				
7307	<u>Verwijderen uitleggers</u>				
730730	Verwijderen uitlegger over 1 spoor incl. ophanger.	st	2,00V		
7313	<u>Verwijderen afspanningen</u>				
731340	Verwijderen schoor.	st	1,00V		
74	MONTEREN BOVENLEIDING				
7408	<u>Herplaatsen masten</u>				
740810	Herplaatsen mast .	st	1,00V		
740820	Leverantie masten volgens post 720810.	st	1,00V		
7414	<u>Monteren mastbeugel Ø 220 mm</u>				
741410	Monteren mastbeugel t.b.v. anker brons 35mm².	st	3,00V		
741420	Leverantie mastbeugels volgens post 721410.	st	3,00V		
741470	Monteren mastbeugel t.b.v. 2 uitleggers.	st	1,00V		
741480	Leverantie mastbeugels volgens post 721470.	st	1,00V		
7417	<u>Monteren mastbeugels ø170 mm</u>				
741710	Monteren mastbeugel t.b.v. anker brons 35mm².	st	2,00V		
741720	Leverantie mastbeugels volgens post 721710.	st	2,00V		
741770	Monteren mastbeugel t.b.v. 2 uitleggers.	st	1,00V		
741780	Leverantie mastbeugels volgens post 721770.	st	1,00V		
7420	<u>Monteren uitleggers A meervoudig systeem</u>				
742010	Samenstellen en monteren uitlegger type A.	st	1,00V		
7424	<u>Monteren uitleggers C meervoudig systeem.</u>				
742410	Samenstellen en monteren uitlegger type C.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7453	<u>Samenstellen en monteren afspanningen</u>				
745310	Samenstellen en monteren draagkabelanker.	st	4,00V		
745320	Leverantie draagkabelanker volgens post 725310.	st	4,00V		
7454	<u>Monteren afspanningen</u>				
745420	Samenstellen en monteren trekschoorconstructie.	st	1,00V		
745430	Leverantie trekschoor volgens post 725420.	st	1,00V		
7474	<u>Monteren geleiders</u>				
747470	Monteren hangdraad 10 mm².	st	20,00V		
747480	Leverantie hangdraad volgens post 747470.	st	20,00V		
7476	<u>SCHILDEREN BOVENLEIDINGMASTEN</u>				
747610	Schilderen bovenleidingmast inclusief mastkap.	st	9,00V		
747620	Leverantie schilderwerk volgens post 727610	st	9,00V		
747630	Schilderen bovenleiding opzetstuk t.b.v. OV.	st	4,00V		
747640	Leverantie schilderwerk volgens post 727630	st	4,00V		
747650	Schilderen mastbeugel.	st	26,00V		
747660	Leverantie schilderwerk volgens post 727650	st	26,00V		
747670	Schilderen bint.	st	V		
747680	Leverantie schilderwerk volgens post 747670	st	4,00V		
7477	<u>Schilderwerkzaamheden</u>				
747760	Schilderen stoel van overspanningsafleider.	st	1,00V		
747770	Leverantie schilderwerk volgens post 727760	st	1,00V		
747780	Schilderen trekschoor nacht.	st	4,00V		
747790	Leverantie schilderwerk volgens post 727780	st	4,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
82	WERKTERREIN				
821	WERKTERREIN EN DEPOT				
821010	Inrichten werkterrein en depot.	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8221	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
822160	Aanbrengen tijdelijke keerlus	EUR		N	
822170	Verwijderen tijdelijke keerlus	EUR		N	
822180	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	23,00V		
822190	Opbreken asfaltverharding.	m2	100,00V		
822210	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	9,00V		
822220	Frezen van asfalt. 90mm	m2	40,00V		
8223	<u>Toepassen tijdelijke openbare verlichting</u>				
822310	Toepassen tijdelijke verlichting	EUR		N	
8232	<u>Loopschotten</u>				
823210	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
8233	<u>Rijplaten</u>				
823310	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
8234	<u>Bouwhekken</u>				
823410	Aanbrengen, onderhouden en verwijderen bouwhek.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8235	<u>Boombescherming</u>				
823510	Toepassen stamommanteling.	st	10,00A		
83	HANDLANGERSDIENSTEN				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	160,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
832030	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
84	DIRECTIE BEHOEFTE				
841	DIRECTIE VERBLIJF				
841010	Gebruik van een directieverblijf.	EUR	N		
842	GEREEDSCHAPPEN				
842010	Gereedschappen.	EUR	N		
85	REVISIE				
851010	Maken revisietekeningen.	EUR	N		
86	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS RET				
8610	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
861010	Inzetten van een werknemer.(veiligheidsman)	EUR	N		
861050	Inzetten van een werknemer.(VOP/veiligheidspers.)	EUR	N		
864	WERKTERREIN				
8641	<u>Vervoer en opslag materiaal</u>				
864110	Vervoer en opslag materiaal.	EUR	N		
87	PLANNING, VERGUNNINGEN EN WERKPLANNEN R				
8731	<u>Werkplannen</u>				
873260	Werkplan spoorwegtechniek.	EUR	N		
88	METINGEN, INSPECTIE EN REVISIE RET				
8821	<u>Nulinspectie voorafgaande aan uitvoering</u>				
882110	Nulinspectie voorafgaande aan de uitvoering.	EUR	N		
8831	<u>Nulinspectie voorafgaande aan oplevering</u>				
883110	Nulinspectie voorafgaande aan de oplevering.	EUR	N		
8843	<u>Revisie RET</u>				
884340	Maken revisietekeningen Baan en BL.	EUR	N		
884350	Maken fotoreportage.	EUR	N		
89	OPLEVERING RET				
8912	<u>Oplevering RET</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
891210	Aanwezigheid aannemer bij proefrit.	keer	1,00V		
891220	Werkzaamheden 3 weken na ingebruikname.	keer	1,00N		
891290	Kosten m.b.t schakelen bovenleiding.	EUR	N		
891300	Verschuiven en reguleren van rijdraad.	m	710,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
915020	Opbrengst materiaal bovenlei	EUR			
915030	EUR			
915040	EUR			
915050	EUR			
915060	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten frontmuur	EUR	60,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten funderingsblokken	EUR	22,50V		
950030	Stelpost acceptatiekosten puin	EUR	6.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				