

Behoort bij bestek nr. 1-092-12

Parkstad
Herinrichting Laan op Zuid

Rotterdam, 29 januari 2013

3^e NOTA VAN INLICHTINGEN

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-092-12 en de 1^e en 2^e nota van inlichtingen, betreffende:

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van, het aanleggen van riolering in en het aanbrengen van een verkeersregelinstallatie op de Laan op Zuid in deelgemeente Feijenoord in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

Er zijn enkele vragen gesteld, welke in deze nota van inlichtingen worden beantwoord:

Vraag:

Bestekspostnrs. 411121, 412121

- In deze besteksposten beschrijft u enerzijds 'drukken' van stalen damwand maar geeft u vervolgens aan dat damwand trillingsarm aangebracht moet worden. Mogen wij 'trillingsarm' lezen als aanbrengen middels hoogfrequent trillen of is statisch drukken van damwand hier een verplichting.

Antwoord:

Statisch drukken.

Vraag:

Bestekspostnrs. 411122, 412122

- In deze besteksposten beschrijft u 'trillingsarm' verwijderen van damwand. Mag inschrijver dit lezen als verwijderen middels hoogfrequent trillen of is statisch trekken middels een drukstelling een verplichting?

Antwoord:

Statisch trekken.

Vraag:

Bestekspostnrs. 411122, 412122

- Van verschillende damwandheiers krijgen wij de opmerking dat trillingsvrij verwijderen van damwand op deze locaties erg lastig cq onmogelijk is. Hoe er mee om te gaan als trillingsvrij (statisch trekken) niet uitvoerbaar is?

Antwoord:

Zie Deel 3. Bepalingen Hoofdstuk 41

Conform richtlijn Stichting Bouw Research (SBR deel A uitgave 2002).

o.a.:

- *Plaatsing meetpunten*
- *Werkplan*
- *Monitoring enz.*



Vraag:

Bestekspostnrs. 411510, 412510, 412520

- *Is een waterdichte ontvangstsluis voor deze persingen een vereiste of mag hier ook een alternatieve doorvoering (zonder rubber manchet) worden toegepast?*

Antwoord:

Alternatief is toegestaan mits de stabiliteit van de ondergrond gegarandeerd wordt en boorproces niet wordt verstoord.

Vraag:

Bestekspostnrs. 411510, 412510, 412520

- *U beschrijft hier "Glasvezel versterkte kunststof boorbuis, type NS (of gelijkwaardig), op welke vlakken moet deze buis gelijkwaardig zijn? Is een buis van een ander buismateriaal, maar die wel voldoet aan de NS eisen, in deze gelijkwaardig te noemen?*

Antwoord:

Er wordt bedoeld: GVK boorbuis type Prorail/NS.

Vraag:

Bestekspostnrs. 411510, 412510, 412520

- *Is de nominale diameter 600mm een absolute minimale inwendige maat of mag deze ook iets kleiner zijn, de mediumvoerende buis is immers veel kleiner als deze 600mm.*

Antwoord:

Nee.

Vraag:

Bestekspostnr. 825120

- *Kunt u aangeven wat de eisen/specificaties van deze rapportage zijn?*

Antwoord:

Het verkrijgen van gegevens om Bepaling 41.23.02 uit te kunnen werken o.a.:

- Damwand berekening/tekeningen
- Stabiliteitsberekeningen
- Druk- en trekkrachten

Vraag:

Bestekspostnr. 412840

- *"Uitvoeren grondonderzoek ondergrondse obstakels, uitvoeren sonderingen langs boortracés om te bepalen of er ondergrondse obstakels aanwezig zijn, grondonderzoek ter keuze van de aannemer."*

Eenzijds beschrijft u hier dat de aannemer zelf de methode mag bepalen, anderzijds beschrijft u hier een onderzoek middels sonderingen, graag beschrijving éénduidig maken?

Antwoord:

Onderzoeksmethode ter keuze aannemer.



Vraag:

Bestekspostnr. 412840


- De kans dat je middels sonderingen een obstakel als bijvoorbeeld een oude damwand vind is vrijwel uitgesloten. Hoe er mee om te gaan als er ondanks zorgvuldig sonderen toch één of meerdere obstakels blijken te zitten? Onze mening is dat de ontwerpverantwoordelijkheid te allen tijde bij de besteksschrijver/ontwerpde partij blijft liggen, kunt u deze mening onderstrepen/bevestigen?

Antwoord:

Ja, tenzij nalatigheid kan worden aangetoond.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING
(voor deze)



Ing. B. Oosterom
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken