

Behoort bij: 1-091-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	DIVERSEN				
111010	Inmeten kanaal.	EUR		N	
111050	Verwijderen zinker.	EUR		N	
111100	Bomen broedvrijhouden.	EUR		N	
111150	Toepassen geluidswerende voorzieningen.	EUR		N	
12	RECHTER ROTTEKADE				
121	VERHARDINGEN, STRAAT MEUBILAIR, ETC.				
121010	Verwijderen afvalbakken.	st	2,00V		
121020	Verwijderen zitbanken.	st	4,00V		
121030	Verwijderen brievenbus.	st	1,00V		
121310	Opbreken bestratingen.	m2	2.000,00V		
121320	Vervoeren gebroken bestratingsmaterialen.	ton	17,00V		
122	GRONDWERK				
122010	Grondwerk t.b.v. slopen kademuur.	m	325,00V		
123	SLOOPWERK				
123010	Slopen metselwerk.	m3	141,00V		
123020	Verwijderen lamp.	st	1,00V		
123030	Verwijderen aanleggringen.	st	12,00V		
124	BOUWHEKKEN				
124010	Aanbrengen bouwhekken.	m	350,00V		
124020	T.b.s. en instandhouden bouwhekken.	week	25,00V		
125	BOOMBESCHERMING				
125010	Aanbrengen stamommanteling.	st	16,00V		
125020	T.b.s. en instandhouden stamommanteling.	week	37,00V		
129	DIVERSEN				
129010	Verplaatsen bestorting.	m	330,00V		
129020	Aanbrengen Dämmer.	m3	310,00V		
129030	Verplaatsen woonboot.	EUR	N		
13	LINKER ROTTEKADE				
131	VERHARDINGEN, STRAAT MEUBILAIR, ETC.				
131010	Verwijderen afvalbakken.	st	2,00V		
131020	Verwijderen zitbanken.	st	2,00V		
131110	Verwijderen lichtmasten.	st	3,00V		
131310	Opbreken bestratingen.	m2	900,00V		
131320	Vervoeren gebroken bestratingsmaterialen.	ton	13,00V		
132	GRONDWERK				
132010	Grondwerk t.b.v. slopen kademuur.	m	342,00V		
133	SLOOPWERK				
133010	Slopen metselwerk.	m3	132,00V		
133020	Verwijderen lamp.	st	1,00V		
133030	Verwijderen aanleggringen.	st	9,00V		
133040	Verplaatsen varens.	st	4,00V		
134	BOUWHEKKEN				
134010	Aanbrengen bouwhekken.	m	355,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134020	T.b.s. en instandhouden bouwhekken.	week	25,00V		
135	BOOMBESCHERMING				
135010	Aanbrengen stamommanteling.	st	17,00V		
135020	T.b.s. en instandhouden stamommanteling.	week	37,00V		
139	DIVERSEN				
139010	Verplaatsen bestorting.	m	342,00V		
139020	Aanbrengen Dämmer.	m3	450,00V		
2	FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN				
21	DIVERSEN				
211010	Uitv. uitgebreide trillingsmetingen (411 t/m 417).	EUR	N		
211020	Uitv. uitgebreide trillingsmetingen (Noorderbrug).	EUR	N		
211030	Bepalen positie palen.	st	12,00V		
211040	Ontgraven en aanvullen proefsleuven (achter kade).	st	6,00V		
211050	Ontgraven en aanvullen proefsleuven (voor kade).	st	6,00V		
22	RECHTER ROTTEKADE				
221	PALEN				
2211	<u>Leveren stalen palen in segmenten</u>				
221110	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,12 m).	st	62,00V		
221120	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,50 m).	st	2,00V		
221130	Leveren stalen palen (ø457.2x10mm, lang 17,30 m).	st	6,00V		
221140	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,00 m).	st	1,00V		
2212	<u>Leveren stalen palen in 1 stuk</u>				
221210	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,12 m).	st	23,00V		
221220	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,50 m).	st	5,00V		
2213	<u>Bewerken stalen palen</u>				
221310	Aanbrengen sloten.	m	647,00V		
2214	<u>Aanbrengen stalen palen in segmenten</u>				
221410	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 17,12 m).	st	62,00V		
221420	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 17,50 m).	st	2,00V		
221430	Inw. heien st. palen (ø457.2x10mm, lang 17,30 m).	st	6,00V		
221440	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 16,00 m).	st	1,00V		
2215	<u>Aanbrengen stalen palen in 1 stuk</u>				
221510	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 17,12 m)	st	23,00V		
221520	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 17,50 m)	st	5,00V		
2216	<u>Afwerken stalen palen</u>				
221610	Verwijderen stalen paalkoppen (ø323.9x10mm)	st	7,00V		
221620	Verwijderen stalen paalkoppen (ø457.2x10mm)	st	6,00V		
221630	Aanbrengen kraagconstructie.	st	1,00V		
221650	Aanbrengen ringen.	st	99,00V		
2217	<u>Betonprop in stalen buispalen</u>				
221710	Grond verwerken in buispalen.	m3	9,00V		
221720	Aanbrengen werkvloer.	m2	9,00V		
221750	Aanbrengen stekken.	st	792,00V		
221760	Aanbrengen beton in buispalen.	m3	16,00V		
222	DAMPLANKEN				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2221	<u>Leveren stalen damplanken in segmenten</u>				
222110	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 7,30 m).	st	6,00V		
2222	<u>Leveren stalen damplanken in 1 stuk</u>				
222210	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 3,12 m).	st	422,00V		
222220	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 3,60 m).	st	30,00V		
222230	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 5,30 m).	st	13,00V		
222290	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang variabel).	st	8,00V		
2224	<u>Aanbrengen stalen damplanken in segmenten</u>				
222410	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 7,30 m)	st	6,00V		
2225	<u>Aanbrengen stalen damplanken in 1 stuk</u>				
222510	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 3,12 m)	st	422,00V		
222520	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 3,60 m)	st	30,00V		
222530	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 5,30 m)	st	13,00V		
222590	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang variabel)	st	8,00V		
2226	<u>Afwerken stalen damplanken</u>				
222610	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	13,00V		
222620	Aanbrengen stekken.	st	1.450,00V		
222630	Aanbrengen lassen.	st	580,00V		
223	AANSLUITINGEN				
2231	<u>Rechter Rottekade - Noorderbrug</u>				
223110	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	98,00V		
223120	Aanbrengen stalen pasplank.	st	1,00V		
223130	Aanbrengen gROUTkolommen.	st	2,00V		
2232	<u>Rechter Rottekade - Vriendenbrug</u>				
223210	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	42,00V		
223220	Aanbrengen stalen pasplank.	st	1,00V		
223230	Aanbrengen gROUTkolommen.	st	2,00V		
23	LINKER ROTTEKADE KADEMUUR				
231	PALEN				
2311	<u>Leveren stalen palen in segmenten</u>				
231110	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,00 m).	st	2,00V		
231120	Leveren stalen palen (ø457.2x10mm, lang 17,30 m).	st	7,00V		
231130	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,12 m).	st	14,00V		
231140	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,62 m).	st	12,00V		
231150	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 18,12 m).	st	27,00V		
231160	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,62 m).	st	10,00V		
2312	<u>Leveren stalen palen in 1 stuk</u>				
231220	Leveren stalen palen (ø457.2x10mm, lang 17,30 m).	st	2,00V		
231230	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,12 m).	st	10,00V		
231240	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 16,62 m).	st	3,00V		
231250	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 18,12 m).	st	11,00V		
231260	Leveren stalen palen (ø323.9x10mm, lang 17,62 m).	st	3,00V		
2313	<u>Bewerken stalen palen</u>				
231310	Aanbrengen sloten.	m	646,00V		
2314	<u>Aanbrengen stalen palen in segmenten</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231410	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 16,00 m).	st	2,00V		
231420	Inw. heien st. palen (ø457.2x10mm, lang 17,30 m).	st	7,00V		
231430	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 16,12 m).	st	14,00V		
231440	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 16,62 m).	st	12,00V		
231450	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 18,12 m).	st	27,00V		
231460	Inw. heien st. palen (ø323.9x10mm, lang 17,62 m).	st	10,00V		
2315	<u>Aanbrengen stalen palen in 1 stuk</u>				
231520	Aanbrengen stalen palen (457.2x10mm, lang 17,30 m)	st	2,00V		
231530	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 16,12 m)	st	10,00V		
231540	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 16,62 m)	st	3,00V		
231550	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 18,12 m)	st	11,00V		
231560	Aanbrengen stalen palen (323.9x10mm, lang 17,62 m)	st	3,00V		
2316	<u>Afwerken stalen palen</u>				
231620	Verwijderen stalen paalkoppen (ø457.2x10mm)	st	9,00V		
231630	Aanbrengen kraagconstructie.	st	1,00V		
231640	Aanbrengen stalen krans.	st	1,00V		
231650	Aanbrengen ringen.	st	99,00V		
2317	<u>Betonprop in stalen buispalen</u>				
231710	Grond verwerken in buispalen.	m3	9,00V		
231720	Aanbrengen werkvloer.	m2	9,00V		
231750	Aanbrengen stekken.	st	792,00V		
231760	Aanbrengen beton in buispalen.	m3	17,00V		
232	DAMPLANKEN				
2321	<u>Leveren stalen damplanken in segmenten</u>				
232110	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 7,30 m).	st	9,00V		
2322	<u>Leveren stalen damplanken in 1 stuk</u>				
232210	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 5,30 m).	st	20,00V		
232220	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 4,30 m).	st	10,00V		
232230	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang 3,12 m).	st	411,00V		
232290	Leveren stalen damplanken (PU-12, lang variabel).	st	9,00V		
2324	<u>Aanbrengen stalen damplanken in segmenten</u>				
232410	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 7,30 m)	st	9,00V		
2325	<u>Aanbrengen stalen damplanken in 1 stuk</u>				
232510	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 5,30 m)	st	20,00V		
232520	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 4,30 m)	st	10,00V		
232530	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang 3,12 m)	st	411,00V		
232590	Aanbrengen stalen damplank (PU-12, lang variabel)	st	9,00V		
2326	<u>Afwerken stalen damplanken</u>				
232610	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	25,00V		
232620	Aanbrengen stekken.	st	1.400,00V		
232630	Aanbrengen lassen.	st	560,00V		
233	AANSLUITINGEN				
2331	<u>Linker Rottekade - Noorderbrug</u>				
233110	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	98,00V		
233120	Aanbrengen stalen pasplank.	st	1,00V		
233130	Aanbrengen gROUTkolommen.	st	2,00V		
2332	<u>Linker Rottekade - Admiraal de Ruyterbrug</u>				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233210	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	42,00V		
233220	Aanbrengen stalen pasplank.	st	1,00V		
233230	Aanbrengen groutkolommen.	st	2,00V		
24	MEERPALEN				
241	PALEN				
2411	<u>Leveren stalen palen in segmenten</u>				
241110	Leveren stalen palen (ø406.4x10mm, lang 11,50 m).	st	4,00V		
241190	Aanbrengen conservering op staal.	st	4,00V		
2414	<u>Aanbrengen stalen palen in segmenten</u>				
241410	Inw. heien st. palen (ø406.4x10mm, lang 11,50 m).	st	4,00V		
2416	<u>Afwerken stalen palen</u>				
241610	Aanbrengen deksel met bolder.	st	4,00V		
241620	Aanbrengen wrijfstijlen.	st	2,00V		
241690	Aanbrengen conservering op staal.	EUR	N		
3	BETON- EN METSELWERK				
31	DIVERSEN				
310010	Leveren stalen.	st	5,00V		
310020	Aanbrengen metselwerk (proefstuk).	st	2,00V		
32	RECHTER ROTTEKADE				
321	BEKISTING				
321010	Aanbrengen werkvloer.	m2	107,00V		
321020	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	107,00V		
321030	Toepassen bekisting deksloof.	m2	165,00V		
322	BETONSTAAL				
322030	Ontwerpen wapening.	EUR	N		
322040	Aanbrengen betonstaal.	EUR	N		
323	BETON				
323010	Aanbrengen beton in deksloof.	m3	107,00V		
324	IN TE BETONNEREN ONDERDELEN				
324010	Aanbrengen in te betonneren doken.	st	2,00V		
325	VOEGEN EN VOEGAFDICHTINGEN				
325010	Aanbrengen hardschuimplaten (dilatatievoeg).	m2	4,00V		
325020	Aanbrengen kitvulling.	m	19,00V		
325030	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	13,00V		
325080	Aanbrengen in te betonneren deuvels.	st	26,00V		
326	VOORHANGSCHORT				
3261	<u>Leveren vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
326110	Ontw. vooraf verv. betonelem. (ophangschorten).	EUR	N		
326120	Ontw. vooraf verv. betonelem. (bakcons.+deksel).	EUR	N		
326140	Leveren vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97m).	m	293,00V		
326150	Leveren vooraf verv. betonelem. (doorvoer).	st	1,00V		
326160	Leveren vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97-2,17m).	m	36,00V		
326170	Leveren vooraf verv. betonelem. (bakconstructie).	st	1,00V		
326180	Leveren vooraf verv. betonelem. (deksel).	st	1,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3262	<u>Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
326220	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97m).	m	293,00V		
326230	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (doorvoer).	st	1,00V		
326240	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (0,97m-2,17m).	m	36,00V		
326250	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (bakconstr.).	st	1,00V		
326260	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (deksel).	st	1,00V		
3263	<u>Metselwerk</u>				
326310	Aanbrengen spouwankers.	st	765,00V		
326320	Aanbrengen metselwerk (voorhangsch./bakcon).	m2	192,00V		
326330	Aanbrengen metselwerk (deksel).	m2	5,00V		
326340	Aanbrengen rollaag.	m	329,00V		
326350	Aanbrengen metselwerk wapening.	m	657,00V		
326360	Aanbrengen dilatatievoegen in metselwerk.	st	27,00V		
327	AANSLUITINGEN				
3272	<u>Rechter Rottekade - Vriendenbrug</u>				
327210	Aanbrengen voegafdichting.	st	1,00V		
33	LINKER ROTTEKADE				
331	BEKISTING				
331010	Aanbrengen werkvloer.	m2	111,00V		
331020	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	111,00V		
331030	Toepassen bekisting deksloof.	m2	170,00V		
332	BETONSTAAL				
332030	Ontwerpen wapening.	EUR	N		
332040	Aanbrengen betonstaal.	EUR	N		
333	BETON				
333010	Aanbrengen beton in deksloof.	m3	111,00V		
334	IN TE BETONNEREN ONDERDELEN				
334010	Aanbrengen in te betonneren doken.	st	4,00V		
335	VOEGEN EN VOEGAFDICHTINGEN				
335010	Aanbrengen hardschuimplaten (dilatatievoeg).	m2	4,00V		
335020	Aanbrengen kitvulling.	m	19,00V		
335030	Aanbrengen hardschuimplaten.	st	13,00V		
335080	Aanbrengen in te betonneren deuvels.	st	26,00V		
336	VOORHANGSCHORT				
3361	<u>Leveren vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
336110	Ontw. vooraf verv. betonelem. (ophangschorten).	EUR	N		
336120	Ontw. vooraf verv. betonelem. (bakcons.gr.+dek).	EUR	N		
336130	Ontw. vooraf verv. betonelem. (bakcons. klein).	EUR	N		
336140	Leveren vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97m).	m	304,00V		
336150	Leveren vooraf verv. betonelem. (doorvoer).	st	1,00V		
336160	Leveren vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97-2,18m).	m	37,00V		
336170	Lev. vooraf verv. betonelem. (bakconstr. groot).	st	1,00V		
336180	Leveren vooraf verv. betonelem. (deksel).	st	1,00V		
336190	Lev. vooraf verv. betonelem. (bakconstr. klein).	st	1,00V		
3362	<u>Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
336220	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (hoog 0,97m).	m	304,00V		
336230	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (doorvoer).	st	1,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336240	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (0,97m-2,18m).	m	37,00V		
336250	Aanbr. vooraf verv. betonelem. (bakconstr. groot).	st	1,00V		
336260	Aanbrengen vooraf verv. betonelem. (deksel).	st	1,00V		
336270	Aanbr. vooraf verv. betonelem. (bakconstr. klein).	st	1,00V		
3363	Metselwerk				
336310	Aanbrengen spouwankers.	st	790,00V		
336320	Aanbrengen metselwerk (voorhangsch./bakcon).	m2	197,00V		
336330	Aanbrengen metselwerk (deksel).	m2	5,00V		
336340	Aanbrengen rollaag.	m	340,00V		
336350	Aanbrengen metselwerk wapening.	m	680,00V		
336360	Aanbrengen dilatatievoegen in metselwerk.	st	28,00V		
3364	Kadesubstraat				
336410	Aanbrengen weefsel.	m2	390,00V		
336420	Leveren BVB capillaire prefab plaat.	st	315,00V		
336430	Aanbrengen spouwankers.	st	630,00V		
336440	Aanbrengen BVB capillaire prefab plaat.	st	315,00V		
336460	Leveren BVB ACCAP 7120 Rtd.	m3	12,00V		
336470	Aanbrengen BVB ACCAP 7120 Rtd.	m3	12,00V		
4	DIVERSEN				
41	DIVERSEN				
411010	Uitmeten kanaal.	EUR		N	
411030	Terugplaatsen woonboot.	EUR		N	
42	RECHTER ROTTEKADE				
421	VERHARDINGEN, STRAAT MEUBILAIR ETC.				
421010	Aanbrengen afvalbakken.	st	2,00V		
421020	Aanbrengen zitbanken.	st	4,00V		
421030	Aanbrengen brievenbus.	st	1,00V		
421310	Aanbrengen verhardingen (hergebruik).	m2	1.700,00V		
421320	Aanbrengen verhardingen (stelpost).	m2	490,00V		
421340	Vervoeren overtollige bestratingsmaterialen.	ton	30,00V		
422	GRONDWERK				
422010	Grondwerk t.p.v. gesloopte kademuur (hergebruik).	m3	135,00V		
422020	Grondwerk tussen kademuren.	ton	185,00V		
422030	Grondwerk t.p.v. gesloopte kademuur en ophoging.	ton	455,00V		
422040	Grondwerk t.p.v. bomen.	ton	24,00V		
423	DOORVOER SINGELVERBINDING				
423010	Aanbrengen doorvoer.	st	1,00V		
423030	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00V		
429	DIVERSEN				
429010	Aanbrengen bestorting.	ton	900,00V		
429030	Verwijderen bouwhekken.	m	350,00V		
429050	Verwijderen stamommanteling.	st	16,00V		
429060	Verlengen ontlufter riool.	st	1,00V		
43	LINKER ROTTEKADE				
431	VERHARDINGEN, STRAAT MEUBILAIR ETC.				
431010	Aanbrengen afvalbakken.	st	2,00V		
431020	Aanbrengen zitbanken.	st	4,00V		
431040	Aanbrengen kadebeugels.	st	31,00V		
431110	Aanbrengen lichtmasten.	st	3,00V		
431310	Aanbrengen verhardingen (hergebruik).	m2	765,00V		

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431320	Aanbrengen verhardingen (stelpost).	m2	324,00V		
431330	Aanbrengen boomspiegels.	st	5,00V		
431340	Vervoeren overtollige bestratingsmaterialen.	ton	30,00V		
432	GRONDWERK				
432010	Grondwerk t.p.v. gesloopte kademuur (hergebruik).	m3	125,00V		
432020	Grondwerk tussen kademuren.	ton	185,00V		
432030	Grondwerk t.p.v. gesloopte kademuur en ophoging.	ton	425,00V		
432040	Grondwerk t.p.v. bomen.	ton	6,00V		
433	DOORVOER SINGELVERBINDING				
433010	Aanbrengen doorvoer.	st	1,00V		
433030	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00V		
433040	Ontwerpen vuilvang.	EUR	N		
433050	Aanbrengen vuilvang.	st	1,00V		
439	DIVERSEN				
439010	Aanbrengen bestorting.	ton	755,00V		
439030	Verwijderen bouwhekken.	m	355,00V		
439050	Verwijderen stamommanteling.	st	17,00V		
5	RIOOL- EN NUTSVOORZIENINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	VOORBEREIDING RIOOLWERKZAAMHEDEN				
511010	Maken planning en werkplan rioolaansluiting.	EUR	N		
512	VOORBEREIDING NUTSWERKZAAMHEDEN				
512010	Maken planning en werkplan nutsvoorzieningen.	EUR	N		
52	AANBRENGEN RIOOLVOORZIENING				
521	BETREFT RIOOLAANSLUITING OP DWA-RIOOL				
5211	<u>Aanbrengen afvoerleiding</u>				
521110	Aanbrengen PE-buis ø 63 mm tbv persriool.	m	15,00A		
521120	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00A		
5212	<u>Aanbrengen doorvoeren</u>				
521210	Maken aansluiting op nieuwe kademuur.	st	1,00A		
521220	Maken aansluiting op rioolput. (bestaand)	st	1,00A		
53	AANBRENGEN TIJDELIJKE NUTSVOORZIENINGEN				
531	AANBRENGEN MANTELBUIS				
531010	Toepassen PVC-buis.	m	40,00A		
531020	Toepassen stalen buis.	m	80,00A		
532	GASAANSLUITING				
532010	Aanpassen huisaansluiting gas van woonboot.	EUR	N		
533	ELECTRICITEITS-AANSLUITING				
533010	Aanpassen huisaansluiting electra van woonboot.	EUR	N		
534	WATER-AANSLUITING				
534010	Aanpassen huisaansluiting water van woonboot.	EUR	N		

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	AANBRENGEN DEFINITIEVE NUTSVOORZIENINGEN				
541	GASAANSLUITING				
541010	Definitief maken huisaansluiting gas van woonboot.	EUR		N	
542	ELECTRICITEITS-AANSLUITING				
542010	Definitief maken huisaansluiting electra woonboot.	EUR		N	
543	WATER-AANSLUITING				
543010	Definitief maken huisaansluiting water woonboot.	EUR		N	
544	PLAATSEN WALKAST				
544010	Slopen (gebouw-/kunstwerk-)installaties (walkast).	st	1,00N		
544020	Plaatsen walkast combi.	st	1,00N		
545	PLAATSEN WATERMETERPUT				
545010	Slopen (gebouw-/kunstwerk-)installaties (water).	st	1,00N		
545020	Plaatsen watermeterput.	st	1,00N		
55	VERHARDING				
551	VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDING				
551010	Opbreken sleufverharding van bestrating.	m	9,00A		
551020	Opbreken trapelementen van beton.	st	1,00N		
552	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
552010	Aanbrengen sleufverharding van bestrating.	m	9,00A		
552020	Terug aanbrengen van trapelementen van beton.	st	1,00N		
6	WATERCOMPENSATIE				
612	GRONDWERK				
612010	Grondwerk t.b.v. watercompensatie (zand en klei).	ton	2.800,00V		
612020	Grondwerk t.b.v. watercompensatie (puin).	ton	2.400,00V		
613	BESCHOEIING				
613010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	7,50V		
613030	Aanbrengen beschoeiing.	m	115,00V		
614	BODEMBESCHERMING				
614020	Verwijderen bestorting.	m2	10,00V		
614030	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	175,00V		
614040	Aanbrengen bestorting.	ton	65,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
801	DIRECTIEBEHOEFTE				
801010	Gebruik keet.	EUR		N	
801030	Ter beschikking stellen handgereedschap.	EUR		N	
802	T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL				
802010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
802020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
802030	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
802040	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
803	STILSTANDPRIJZEN MATERIEEL				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8031	Funderingsmaterieel				
803110	Stilstandprijs funderingsmaterieel (segmenten)	uur	40,00V		
803120	Stilstandprijs funderingsmaterieel (1 stuk)	uur	40,00V		
803150	Stilstandprijs funderingsmaterieel (damplanken)	uur	40,00V		
805	WERKPLANNEN				
805010	Maken werkplan (algemeen tijdschema).	EUR		N	
805020	Maken werkplan (kwaliteitsplan).	EUR		N	
805040	Maken werkplan (uitv.plan grondwerk bouwputten).	EUR		N	
805050	Maken werkplan (straatwerkplan).	EUR		N	
805060	Maken werkplan (aanbrengen van palen).	EUR		N	
805070	Maken werkplan (aanbrengen van damwand).	EUR		N	
805090	Maken werkplan (stortplan).	EUR		N	
805100	Maken werkplan (transport- en montageplan).	EUR		N	
805130	Maken werkplan (uitvoeringsplan conservering).	EUR		N	
805140	Maken werkplan (omgaan met bomen).	EUR		N	
805150	Maken werkplan (groutkolommen).	EUR		N	
805160	Maken werkplan (verplaatsen varens).	EUR		N	
805170	Maken werkplan (verkeersmaatregelenplan).	EUR		N	
805180	Maken werkplan (betonelem/substraat/metselwerk).	EUR		N	
805190	Maken werkplan (broedvrijhouden).	EUR		N	
805200	Maken werkplan (geluidplan).	EUR		N	
806	BEREKENINGEN EN TEKENINGEN				
806010	Maken buigstaten en werktekeningen (betonelem.).	EUR		N	
806020	Maken buigstaten en werktekeningen (in-situ).	EUR		N	
806030	Maken revisie- en werktekeningen.	EUR		N	
806040	Samenstellen opleverdossier.	EUR		N	
809	DIVERSEN				
809010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen waterbodem.	EUR		N	
809020	Uitvoeren geluidsmetingen.	st	6,00V		
	SUBTOTAAL				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (metstelstenen).	EUR	30.000,00V		
950020	Stelpost (bestratingsmateriaal).	EUR	30.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				