

Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering en onderhoud van Tankautospuiten

Aanbesteding

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering en onderhoud van Tankautospuiten

Aanbestedende Dienst:

Veiligheidsregio IJsselland

Referentie:

p172001

Omschrijving:

Deze aanbesteding betreft de openbare Europese aanbesteding voor de levering en onderhoud van Tankautospuiten met toebehoren voor de Veiligheidsregio IJsselland.

Toelichting:

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft Vermogen voertuig (3.2.3 (Rijprestaties)

172

Vraag

De gevraagde prestaties resulteren in een voertuig met een vermogen van meer dan 400PK, is dat wenselijk?

Antwoord

Vrijgegeven: 04-07-2017

Eis 3.2.3 (Rijprestaties) wordt als volgt aangepast:

Het voertuig moet over de verharde weg een topsnelheid kunnen halen van minimaal 85 km/u bij een tegenwind van 13 m/s (6 bft, krachtige wind).

Toelichting: Berekeningen tonen inderdaad aan dat de nu gestelde eis in het PvE een overbemeten motorvermogen eist. Door het aanpassen van deze eis wordt minimaal een motorvermogen vereist van ca 240-250 pk. De acceleratie eis blijft staan, die een minimaal motorvermogen zal eisen tussen de 275 en 300 pk. In de praktijk zou dit voldoende motorvermogen moeten zijn om alle functies uit te kunnen voeren in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen in het PvE.

Nr:

Categorie nota van inlichtingen

Betreft plafondbedrag

173

Vraag

In een eerdere nota van inlichtingen is het volgende aangegeven: "Het plafondbedrag wordt bijgesteld naar €275.000 Exclusief btw. De definitieve vaststelling is afhankelijk van financiële bestuurlijke besluitvorming, welke in juni 2017 zal plaatsvinden."

Antwoord

Vrijgegeven: 04-07-2017

Het plafondbedrag wordt inderdaad vastgesteld op €275.000 Exclusief BTW.