



Situatie Schaal 1 : 500

#### Legenda

- BSS div formaten en kleuren  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Geb. Klinkers div formaten en kleuren  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Geb. Klinkers DF-PLAT  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Tegels div formaten en kleuren  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Asfalt teerhoudend d = ca 17 cm  
Opbreken en afvoeren
- Betonbanden div formaten  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Inritbanden div formaten  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Verlaagde banden div formaten incl 2 x verloop  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Invalideinrit perronbanden en BSS  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- Molgoat div afm. en materialen  
Opbreken (tbv herstr. of afvoeren)
- TK div afmetingen  
Opbreken (tbv opn. stellen of afvoeren)
- SK div afmetingen  
Opbreken (tbv opn. stellen of afvoeren)
- Putrand met deksel div afmetingen  
Opbreken (tbv opn. stellen of afvoeren)
- Betonriool opbreken en afvoeren
- PVC Riaal opn en afv  
afm 125 mm mits anders aangegeven
- Stobben Frezen
- Te Rooien Heesterplantsoen
- Werkgrens

#### OPMERKINGEN:

- Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.
- Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.
- Exacte lokatie uitlegges (HW en VM) nader in het werk te bepalen.
- Hoogtematen zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP.
- Exacte lokatie inritten in het werk te bepalen



#### AFDELING OPENBARE WERKEN

Herinrichting Ptr. Becanusstr,  
Otterweg en Nieuwstraat

Nieuwstraat  
Opbreken Gebied 3

schaal : 1:500	gewijzigd	gewijzigd	gewijzigd	gewijzigd	tekeningnummer:
datum : 30-10-2012	a 8-10-12	c	e	g	20120513
gef. : C. Scheepers	b 10-01-13	d	f	h	