

Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek met kenmerk: z-12015267

BESCHRIJVING**DEEL 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST**

geen wijzigingen

DEEL 1 ALGEMEEN

geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

geen wijzigingen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn vervallen:

960020

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

231310, 321810, 321900, 321910, 321990, 441210, 441220, 441230, 441250, 441280, 441390, 441410, 441930, 441940, 441950, 442210, 442230, 452120, 452130, 452140, 452150, 452160, 452320, 452330, 452340, 452350.

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

geen wijzigingen

TEKENINGEN

geen wijzigingen

BIJLAGEN:

geen wijzigingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
231310	220201	Grond vervoeren.	m3	1.865,00	V	
		Situering: hergebruik in riolsleuven				
		Betreft grond vrijgekomen conform				
		bestekpostnr(s). 221110, 221120, 221210, 271110,				
		271130, 271210 en 271310, vervoert naar depot				
		conform bestekpostnr(s). 231110, verwerkt in				
		depot conform bestekpostnr(s). 241310, ontgraven				
		uit depot conform bestekpostnr(s). 221310.				
		De exacte hoeveelheden van vervoer zijn				
		afhankelijk van de kwaliteit van het vrijkomende				
		zand in zandbed e.e.a. in het werk te bepalen in				
		overleg met directie.				
		Grondsoort: zand in zandbed				
		Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan post van herkomst				
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
321810	252602	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	N	
		Situering: te leggen GWA hoofdriolering				
		Betreft putnr(s). BD01847, BD01848 en BD01845.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			3,00 L
		Inwendige afmeting 1500x1500mm voorzien van de				
		benodigde prefabaansluitingen.				
		Totale hoogte inclusief stelringen ca. 2.15m				
		.	3.	.	.	.	Geprefabriceerd stroomprofiel				
		.	.	.	3.	.	Afdekplaat	st			3,00 L
		Mangat afdekken met				
		plaat	st			3,00 L
		tot moment van aanbrengen putrand met deksel				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
		bijbehorende rubberring				
321900	252602	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	N	
		Situering: Otterweg en Nieuwstraat				
		Betreft putnr(s). , BD02814, BD02815, BD02817 en				
		BD02818.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			4,00 L
		Inwendige afmeting 1500x1500mm voorzien van de				
		benodigde prefabaansluitingen.				
		Totale hoogte inclusief stelringen ca. 2.60m				
		Zandvang min. 250mm				
		.	2.	.	.	.	In het werk te maken				
		stroomprofiel van beton	m3			4,00 L
		op een zandbed van 0,15m	m3			1,40 L
		.	.	.	3.	.	Afdekplaat	st			4,00 L
		Mangat afdekken met				
		plaat	st			4,00 L
		tot moment van aanbrengen putrand met deksel				
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
		bijbehorende rubberring				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321910	252602	.	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	8,00	N	
		.	.	Situering: Pater Becanusstraat				
		.	.	Betreft putnr(s). BD02801, BD02802, BD02803,				
		.	.	BD02805, BD02806, BD02807 BD02809 en BD02810.				
		1.	.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			8,00 L
		.	.	Inwendige afmeting 1800x1800mm voorzien van de				
		.	.	benodigde prefabaansluitingen.				
		.	.	Totale hoogte inclusief stelringen ca. 2.60m				
		.	.	Zandvang min. 250mm				
		.	2.	In het werk te maken				
		.	.	stroomprofiel van beton	m3			8,00 L
		.	.	op een zandbed van 0,15m	m3			4,00 L
		.	3.	Afdekplaat	st			8,00 L
		.	.	Mangat afdekken met				
		.	.	plaat	st			5,00 L
		.	5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
		.	.	bijbehorende rubberring				
321990	252602	.	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	N	
		.	.	Situering: Nieuwstraat				
		.	.	Betreft kruisings putnr(s). BD002819.				
		1.	.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00 L
		.	.	GWA is doorgaande leiding door put.				
		.	.	Inwendige afmeting 1,80x1,80m voorzien van de				
		.	.	benodigde prefabaansluitingen.				
		.	.	Totale hoogte inclusief stelringen ca. 3,45m				
		.	3.	Afdekplaat	st			1,00 L
		.	.	Mangat afdekken met				
441210	314311	.	.	plaat	st			1,00 L
		.	.	tot moment van aanbrengen putrand met deksel				
		.	5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
		.	.	bijbehorende rubberring				
		.	.					
		.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	35,00	V	
		.	.	Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		.	.	Nieuwstraat				
		.	.	Betreft banden langs rijbaan met achterliggend				
		.	.	groenvak t.p.v. kruisingsvlak				
		6.	.	In				
		.	.	cementspecie	m3			2,10 L
		.	.	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug				
		.	.	van schraalbeton 0,06m3/m1				
		.	4.	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		.	.	betonstraatstenen	st			175,00 L
		.	.	in cementspecie aanbrengen				
		.	.	Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm				
		.	.	Fabriek: MBI, o.g.				
		.	.	Type: Geosilent				
		.	.	Afmetingen: 210 x 105 mm				
		.	.	Code: KCRM197				
		.	.	Kleur:197 grijs				
		.	.	Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		.	.	Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		.	.	Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		.	.	certificaat met keurmerk				
		.	3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			35,00 L
		.	.	recht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 1,00m				
		.	.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441220	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	95,00	V	
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		Nieuwstraat				
		Betreft bochtbanden langs rijbaan met				
		achterliggend groenvak t.p.v. kruisingsvlak				
		6.	In				
		cementspecie	m3			5,70 L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug				
		van schraalbeton, gerekend met 0,06m3/m1				
		.4. . . .	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			475,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm				
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM197				
		Kleur: 197 grijs				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			122,00 L
		bocht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 0,785m				
		Leveren op plaats van verwerking				
441230	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	245,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft banden langs doorgaande rijbaan met				
		achterliggend groenvak				
		6.	In				
		cementspecie	m3			14,70 L
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug				
		van schraalbeton, gerekend met 0,06m3/m1				
		.4. . . .	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			1.225,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			245,00 L
		recht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 1,00m				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
441250	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	80,00 V		
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		Nieuwstraat				
		Betreft bochtbanden langs rijbaan met				
		achterliggende verharding t.p.v. kruisingsvlak				
		5.	In				
		cementspecie	m3			3,20 L
		aanbrengen op fundering				
		.4.	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			400,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM197				
		Kleur:197 grijs				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			102,00 L
		bocht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 0,785m				
		Leveren op plaats van verwerking				
441280	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	185,00 V		
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat				
		Betreft banden langs doorgaande rijbaan met				
		achterliggende verharding				
		5.	In				
		cementspecie	m3			7,40 L
		aanbrengen op fundering				
		.4.	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			925,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			185,00 L
		recht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 1,00m				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
441390	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	28,00	V	
		Situering: Pater Becanusstraat t.h.v. huisnr(s).				
		41.				
		Betreft inritverloopbanden midden langs				
		doorgaande rijbaan met achterliggende verharding				
		5.	In				
		cementspecie	m3			1,12 L
		aanbrengen op fundering				
		.4.	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			140,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.9.	Profiel 150 x 130 mm	st			28,00 L
		inritverloopbanden midden				
		recht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 1,00m				
		Leveren op plaats van verwerking				
441410	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V	
		Situering: Pater Becanusstraat t.h.v. huisnr(s).				
		41.				
		Betreft inritverloopbanden midden langs				
		doorgaande rijbaan met achterliggende verharding				
		5.	In				
		cementspecie	m3			0,08 L
		aanbrengen op fundering				
		.4.	Langs de trottoirbanden 1 streklaag van				
		betonstraatstenen	st			10,00 L
		in cementspecie aanbrengen				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		.9.	Profiel 150 x 130 mm				
		inritverloopbanden links	st			1,00 L
		inritverloopbanden rechts	st			1,00 L
		recht, d.h.d., kleur grijs, werkende lengte 1,00m				
		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441930	314399	Aanbrengen streklagen bss kf grijs	m	40,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft aanbrengen streklaag voor inritten en				
		invalide opritten aansluitend op streklaag voor				
		trottoirbanden t.p.v. kruisingsvlak				
		Streklaag aanbrengen in cementspecie op zandbed	st			200,00 L
		Geluidreducerende bestonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM197				
		Kleur: 197 grijs				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
441940	314399	Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Leveren op plaats van verwerking				
		Aanbrengen streklagen bss df geel	m	95,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft aanbrengen streklaag voor inritten en				
		invalide opritten aansluitend op streklaag voor				
		trottoirbanden t.p.v. suggestiestroken				
		Streklaag aanbrengen in cementspecie op zandbed	st			475,00 L
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
441950	314399	Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Leveren op plaats van verwerking				
		Aanbrengen streklagen bss kf heide	m	5,00	V	
		Situering: Otterweg tegen over Nachtegaallaan				
		Betreft aanbrengen streklaag voor inritten en				
		invalide opritten aansluitend op streklaag voor				
		trottoirbanden				
		Streklaag aanbrengen in cementspecie op zandbed	st			25,00 L
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM496				
		Kleur: 496 rood				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Leveren op plaats van verwerking				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442210	314305	Aanbrengen molgoot.	m	28,00	V	
		Situering: Pater Becanusstraat t.h.v. huisnr(s).				
		41				
		Betreft molgoot in trottoir				
		9.	Bestaand uit 3 streklagen				
		. .3. . . .	In				
		cementspecie	m3			0,56 L
		aanbrengen op fundering				
	9.	Geluidreducerende bestonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabriek: MBI, o.g.	st			392,00 L
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM197				
		Kleur:197 grijs				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	3	Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)				
442230	314305	Aanbrengen molgoot.	m	350,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft molgoot langs parkeervakken grenzend aan				
		fietssuggestiestrook.				
		9.	Bestaand uit 4 streklagen waarvan 3 streklagen				
		antraciet en 1 streklaag dubbelformaat geel.				
		. .4. . . .	In				
		cementspecie	m3			7,00 L
		aanbrengen				
	9.	Betonstraatstenen				
		keiformaat kleur antraciet:	st			4.900,00 L
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Keiformaat Geocolor Excellent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KKG192				
		Kleur:192 antraciet				
		Deklaag: gewassen, opbouw slijtlaag: 80%				
		kleurechte mineralen 1-3mm zandfractie 0-1mm				
		Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm	st			1.750,00 L
		Fabriek: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	3	Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452120	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	760,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft kruisingsvlak				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.4. . . .	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	9.	Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm	st			34.200,00 L
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM197				
		Kleur:197 grijs				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
452130	3141125	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	700,00	V	
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		Lijsterlaan				
		Betreft parkeerstrook en vakken				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6. . . .	In elleboogverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			31.500,00 L
		mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Keiformaat Geocolor Excellent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KKG192				
		Kleur:192 antraciet				
		Deklaag: gewassen, opbouw slijtlaag: 80%				
452140	314112	kleurechte mineralen 1-3mm zandfractie 0-1mm				
		Uitvoering: velling 5x5 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	545,00	V	
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		Nieuwstraat				
		Betreft punaise				
		Markering meeleggen conform bestekspostnr(s).				
		452320.				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.9. . . .	In halfsteensverband in stroomlagen				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	9.	Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm	st			24.525,00 L
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM182				
		Kleur 182 antraciet				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452150	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	850,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft suggestiestroken				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1.	Op straatlaag				
		. . .1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	9.	Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm	st		19.550,00	L
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 210 mm				
		Code: KTRM395				
		Kleur: geel 395				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
452160	314112	Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.810,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft rijloper				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met				
		bisschopsmutsen	st		2.710,00	L
	9.	Geluidreducerende betonstraatstenen, dikte 80mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.	st		77.400,00	L
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM496				
452320	314199	Kleur: 496 rood				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
						
		Aanbrengen markering in bestrating punaise	m	375,00	V	
		Situering: Otterweg, Pater Becanusstraat en				
		Nieuwstraat				
		Betreft punainse, zie detail.				
		Verband halfsteensverband in stroomlagen				
		Ononderbrokenstreep				
		Breedte: 0,10m				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dik 80mm	st		1.875,00	L
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM 584				
		Kleur: 584 - wit				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Markering meeleggen met betonstraatstenen				
		antraciet conform bestekspostnr(s). 452140.				
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452330	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	24,00	V	
		Situering: Otterweg				
		Betreft witte banen van voetgangersoversteekplaats				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.6.	In elleboogverband				
		9.	Geluidreducerende betonstraatstenen, dik 80mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.	st			1.080,00 L
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM 584				
		Kleur: 584 - wit				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
452340	314112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	24,00	V	
		Situering: Otterweg				
		Betreft antraciet banen van				
		voetgangersoversteekplaats				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.6.	In elleboogverband				
		9.	Geluidreducerende bestonstraatstnen, dikte 80mm				
		Fabrikaat: MBI, o.g.	st			1.080,00 L
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM182				
		Kleur 182 antraciet				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
452350	314199	Aanbrengen markering suggestiestroken	m	835,00	V	
		Situering: Otterweg en Pater Becanusstraat				
		Betreft markering suggestiestroken				
		Verband halfsteensverband				
		Onderbroken streep 1-3 (0,21m-0,63m)				
		Breedte: 0,10m				
		Geluidreducerende betonstraatstenen, dik 80mm	st			1.253,00 L
		Fabrikaat: MBI, o.g.				
		Type: Geosilent				
		Afmetingen: 210 x 105 mm				
		Code: KCRM 584				
		Kleur: 584 - wit				
		Deklaag: gesloten (ongewassen)				
		Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
		Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder KOMO				
		certificaat met keurmerk				
		Markering meeleggen met betonstraatstenen				
		dubbelformaat kleur geel conform				
		bestekspostnr(s). 452150.				
						
						