

31132285 - Nvl 4 - Wijzigingen, toevoegingen en overige inlichtingen

Volgnr.	Document	Paragraaf/pagina/eis	Wijzigingen op/toevoegingen aan aanbestedingsstukken	Extra document (titel)
51	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00516	De volgende eis met eisnummer CE-00516 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: 'De twee ventilatieschachten die zich bevinden in de toekomstige operationele ruimte in gebouw B op de eerste etage en die thans dienen als ventilatiekanaal van de onderliggende traforuimten, dienen te worden verwijderd. Dit is inclusief de uitbouw op het dak. De dakconstructie, plafonds, binnenwanden en vloeropbouw (excl. constructievloer) dienen vervolgens zodanig te zijn hersteld dat de betreffende onderdelen voldoen aan de gestelde functionele en technische eisen in de VSE.' De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00018 als bovenliggende- en CE-00517, CE-00518 en CE-00519 als onderliggende contracteisen.	
52	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00517	De volgende eis met eisnummer CE-00517 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: 'De Opdrachtnemer dient bij de sloop van de ventilatieschachten de aandachtspunten in acht te nemen zoals vermeld in hoofdstuk 4 van de notitie 'Ventilatieschachten ten behoeve van traforuimtes.pdf' van Witteveen+Bos van 8 mei 2018.' De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00516 als bovenliggende contracteis.	'31132285 Ventilatieschachten ten behoeve van traforuimtes.pdf'
53	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00518	De volgende eis met eisnummer CE-00518 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: 'Met de sloop van de ventilatieschachten mag pas worden aangevangen nadat de onderliggende traforuimten door derden zijn voorzien van nieuwe deuren (gaasdeuren) en nadat de sparing in de constructievloer naar de onderliggende traforuimte door derden is aangebracht. Op zijn laatst is dit op 1 november 2018.' De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00516 als bovenliggende contracteis.	

54	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00519	De volgende eis met eisnummer CE-00519 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: 'Bij het slopen van de ventilatieschachten zijn de traforuimten (hoogspanningsruimten) een no go area. Bovendien kan het puin hierdoor niet in de traforuimten terecht komen. Het puin dient vanaf de eerste etage en / of het dak te worden afgevoerd.' De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00516 als bovenliggende contracteis. De eis heeft als toelichting: 'Aangezien de onderkant van de ventilatieschachten in het plafond van de traforuimte uitkomen, zijn de ventilatieschachten reeds aan de onderkant dichtgemaakt door derden. Hierdoor kunnen de ventilatieschachten van bovenaf worden weggehaald door de Opdrachtnemer zonder dat de Opdrachtnemer hiervoor in de traforuimte hoeft te komen.'	
----	-----	---	---	--