


Nota van inlichtingen 'Herinrichting diverse wegen te Nieuwstadt'

Onderwerp : Nota van inlichtingen
Opdrachtgever : Gemeente Echt-Susteren
Projectnummer : ECH-070-03
Projectomschrijving : Herinrichting diverse wegen te Nieuwstadt
Opgesteld door : F. Huyskens / R. Peeters
Gecontroleerd door : Ir. N. de Wit
Datum : 16 februari 2018

Paraaf: 

Van de vragen en opmerkingen die bij ons zijn binnen gekomen betreffende het bestek 17-017B Herinrichting diverse wegen te Nieuwstadt is onderstaand verslag opgemaakt. De wijzigingen t.o.v. het bestek zijn opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

Algemeen

De bij het bestek behorende aangepaste en toegevoegde tekeningen zullen digitaal (als PDF) met de Nota van Inlichtingen worden verstuurd.
Na opdrachtverlening zullen de tekeningen zowel analoog in enkelvoud als mede digitaal als autocadbestand aan de aannemer verstrekt worden.

De grondverbetering bij de nieuw aan te planten bomen is gewijzigd van 16m³ naar 20m³ per boom, en er zijn een aantal extra nieuwe bomen bijgekomen. Dit heeft betrekking op diverse besteksposten zoals grondwerk, aanplant, boomconstructies en nazorg, deze zijn allemaal aangepast.

Vraag: Is in het voortraject conform de Wionwet 2017 door de Opdrachtgever een Plan van Aanpak gemaakt? Zo ja; Gaarne dit Plan van Aanpak toe te voegen aan de nota van inlichtingen. Zo nee; Wie is er straks verantwoordelijk hiervoor?

Antwoord: Momenteel is de Wionwet nog niet van kracht. De verwachting is dat deze pas medio 2018 wordt aangenomen.

Dat neemt niet weg dat door de opdrachtgever en de aanbestedende dienst een KLIC-melding is uitgevoerd. Binnen het werkgebied dienen nutswerkzaamheden uitgevoerd te worden, welke ook reeds zijn gestart (Enexis) of vanaf week 6 van 2018 zijn ingepland (WML). Deze werkzaamheden zullen vooruitlopend aan de werkzaamheden vanuit dit bestek uitgevoerd worden. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de coördinatie van nutswerkzaamheden t.g.v. het verwijderen/verplaatsen/nieuw aanbrengen van lichtmasten.

Bovenstaand neemt niet weg dat de opdrachtnemer een graafmelding dient uit te voeren.

Vraag: Onze leverancier heeft afwijkende diameters van rioolbuizen in het assortiment. Mogen we van de voorgeschreven diameters afwijken? En mogen we afwijken van de voorgeschreven lichte kleur aan de binnenzijde?

Antwoord: De inwendige diameters van de riolering zoals gegeven in de diverse besteksposten zijn de minimale inwendige diameters. Indien een bepaalde leverancier een bepaalde diameter niet kan leveren, mag hiervoor een buis met een grotere diameter geleverd worden, die wel voldoet aan deze minimale eis. Eventuele ontwerpconsequenties met kruisende leidingen zijn in dat geval voor rekening van de inschrijver.

Voor het DWA mag ook roodbruin aan de binnenzijde worden gebruikt.

Aanbestedingsleidraad

Vraag: Inzake bovengenoemd project staat er in de aanbestedingsleidraad (hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 Tijdschema) dat de inschrijvingen uiterlijk maandag 23 februari 2018 tot 11:00 uur ingediend kunnen worden. Echter 23 februari a.s. valt niet op een maandag, maar op een vrijdag. Verderop in genoemd document (hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 Inschrijving) staat dat de aanbesteding wordt gehouden op maandag 26 februari a.s. om 11:00 uur. Kunt u aangeven wat de juiste dag / datum is voor het uiterlijk indienen van de inschrijving?

Antwoord: De juiste dag / datum voor het indienen van de inschrijving is maandag 26 februari 2018 om 11.00 uur. De aanbesteding zal plaatsvinden in de Raadszaal van het gemeentehuis te Echt, Nieuwe Markt 55.

Vraag: Aanbestedingsleidraad par. 2.4: Wat zijn de werkzaamheden aanpassen kabels en leidingen van de nutsbedrijven? Ondervindt de aannemer van dit bestek hier hinder van? Is er een planning beschikbaar? Zo ja, kan deze bij de nota toegevoegd worden?

Antwoord: De nutsbedrijven zijn reeds gestart met hun werkzaamheden (WML en Enexis). De overige nutsvoorzieningen hebben geen werkzaamheden voorzien. Een exacte planning is niet voorhanden. In principe zijn de nutsbedrijven klaar wanneer de werkzaamheden van de civiele aannemer starten. Hun werkzaamheden zullen in elk geval vooruitlopen op de werkzaamheden van de civiele aannemer.

Werkzaamheden die wel samenvallen zijn de werkzaamheden m.b.t. het verwijderen, verplaatsen en nieuw plaatsen van lichtmasten inclusief de bijkomende bekabeling.

Als aanvulling dient hier te worden toegevoegd: bouwwerkzaamheden voormalige schoollocatie.

Vraag: Bij hoofdstuk 3, paragraaf 3.2, lid 1 en 2 (blz. 5 & 6 van de aanbestedingsleidraad worden diverse bewijsstukken gevraagd / benoemd.

Dienen deze bewijsstukken gelijktijdig met de inschrijving aangeleverd te worden of na verzoek van de aanbestedende dienst?

Antwoord: De gevraagde / benoemde bewijsstukken dienen na verzoek van de opdrachtgever aangeleverd te worden.

Vraag: Bij hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 (blz. 6 van de aanbestedingsleidraad) wordt gevraagd om een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's te overleggen.

Welke verzekering wordt hier precies bedoeld?

Antwoord: Met de verzekering wordt de WA / WAM verzekering bedoeld.

Vraag: In de aanbestedingsleidraad staat bij paragraaf 3.3, blz 6 onder de in te dienen inschrijvingsdocumenten geen Model K vermeldt terwijl er bij de te downloaden stukken wel een bijlage Model K bij zit. Moet er nu wel of geen model K bij? Zo ja kunt u deze dan nog even in een bewerkbaar format (het liefst in Word) toe sturen?

Antwoord: Bijlage 5: Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving komt te vervallen.

Deel 1
Algemeen

Deel 2 Beschrijving
Deel 2.1 Algemene gegevens
Paragraaf 01

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

Teke- ningnr.	Omschrijving	Versie	Datum
- 17-37901	Nieuwe situatie	D	16-02-2018
17-37902	Nieuwe situatie	D	16-02-2018
17-37903	Nieuwe situatie	D	16-02-2018
17-37904	Nieuwe situatie	D	16-02-2018
17-433	Detail	D	16-02-2018

Vraag: In het bestek staat aangegeven: Bijlage 11: rapportage archeologisch onderzoek Econsultancy, deze bijlage ontbreekt. Kunt u bijlage 11 aanleveren?

Antwoord: Bijlage 11 is toegevoegd. De vermelding Rapportage archeologisch onderzoek Econsultancy wordt gewijzigd in Rapportage archeologisch onderzoek Raap.

Vraag: Kan een grondbalans ter beschikking worden gesteld?

Antwoord: Grondbalans wordt als bijlage 19 verstrekt bij de Nota van Inlichtingen.

Vraag: In bijlage 10A "Milieutechnisch onderzoek" wordt in bijlage 1 "Topografische situatie" staat weergegeven dat 1 gedeelte op de Beijerstraat (t.h.v. de huisnr. 7 t/m 19) niet is onderzocht middels een asfaltonderzoek. Wat is hiervan de reden en kunt u alsnog gegevens hierover verstrekken?

Antwoord: De gehele Beijerstraat is onderzocht en de betreffende gegevens zijn verwerkt in het milieutechnische onderzoek zoals dit als bijlage 10A is bijgesloten bij het bestek.

Vraag: Kunt u een horizontale en een verticale afbakening van het projectgebied toetsen. Er wordt namelijk vermeld in de projectanalyses dat de bestaande weg niet verdacht is op Conventionele Explosieven, maar hierbij zijn geen afstanden in horizontale en verticale richting vermeld. Kortom, op basis van de rapporten kunnen we niet terugvinden of de diepte & breedte waarop het nieuwe riool wordt aangelegd vrijgegeven is van CE.

Antwoord: Voor Nieuwstadt heeft een vooronderzoek CE plaatsgevonden (bijlage 12a). Op basis van dit vooronderzoek is zowel voor de Gouverneur Houbenstraat / Susterderweg (bijlage 12b) alsook voor de Beijerstraat (bijlage 12c) een Project-risico-analyse CE uitgevoerd.

Uit beide risicoanalyses volgt dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden geen tot minimaal risico aanwezig is dat men in aanraking komt met CE tijdens het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Hiermee is het onderdeel CE voldoende ingekaderd voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in het bestek.

Deel 2.2

Bestekspostnummer: algemeen

Vraag: Komt het te verwerken zand tijdig vrij gezien de vastgestelde faseringen in het bestek?

Antwoord: Ja, deze zijn gecheckt.

Bestekspostnummer: 116350/216360/216370

Vraag: Klopt het dat in deze posten 2 verschillende materialen worden gevraagd t.b.v. het vullen buitenwerking gestelde riool?

Antwoord: Het materiaal wat gebruikt wordt bij bestekspost 116350 dient ook bij besteksposten 216360 en 216370 toegepast te worden. De besteksposten 216360 en 216370 zijn aangepast.

Bestekspostnummer: 116350/216360/216370

Vraag: Is het toepassen van hardschuim toegestaan voor het vullen van vervallen rioolstrengen.

Antwoord: Ja het is toegestaan een alternatief materiaal te gebruiken voor het vullen van vervallen rioolstrengen, doch zal het alternatief door de directie goedgekeurd dienen te worden.

Bestekspostnummer: 137140

Vraag: Er moeten 10 stuks worden aangebracht, maar 20 stuks geleverd, waarmee rekening te houden?

Antwoord: De hoeveelheid te leveren is niet juist. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 145110

Vraag: Er wordt meermaals gesproken (bijvoorbeeld in post 145110 + 145120) over straatzand en brekerzand. Is het mogelijk om voor het gehele werk 1 soort straatlaag toe te passen, of brekerzand, of straatzand?

Antwoord: De straatlaag met brekerzand is voor de aan te brengen straatbakstenen en de straatlaag met straatzand is voor de betontegels.

Bestekspostnummer: 171410/271410

Vraag: boomverankering GreenMax GGB 120120. Volgens de leverancier zijn deze maar bruikbaar tot bomen met stamomtrek 20cm. Echter worden er bomen van 25/30 geplant. Graag andere verankering voorschrijven.

Antwoord: Er dient een ander type verankering te worden toegepast. De besteksposten zijn aangepast.

Bestekspostnummer: 173230/173240/273220

Vraag: De te leveren planten bevatten geen maten. Welke maat moet geplant worden?

Antwoord: Er dient maat 40-50 geplant te worden zoals aangegeven op tekening 17-379. De besteksposten zijn aangepast.

Bestekspostnummer: 175310/175320

Vraag: Besteksposten geven hoeveelheid 54 are aan. Moet dit niet 108 are zijn?

Antwoord: Dat is correct. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 219130

Vraag: Afkoppelen van de stroomvoorziening. Aan opdrachtgever vragen wij of hier bedoeld wordt een OVL aansluiting of een laagspanningsaansluiting?

Antwoord: Hier wordt een OVL aansluiting bedoeld. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 219310 t/m 219340

Vraag: Verwijderen verkeerslantaarns regeltoestel en voorwaarschuwingssignalen. Aan opdrachtgever vragen wij een installatie tekening te verstekken met daarop de kabelloop van de verkeersregelinstallatie?

Antwoord: Deze is niet beschikbaar.

Bestekspostnummer: 2200

Vraag: Wordt de milieukundige begeleiding verzorgd door de opdrachtgever of opdrachtnemer?

Antwoord: De milieukundige begeleiding wordt verzorgd door de opdrachtgever.

Bestekspostnummer: 220010

Vraag: T.b.v. "veiligheidsklasse 3T" is meer nodig dan in post 220010 genoemd (HVK'er, filters, PBM's). Dienen alle kosten voor de 3T sanering in deze post opgenomen te worden of alleen de 3 zaken die in de post beschreven zijn.

Antwoord: Alle kosten m.b.t. de 3T sanering dienen in deze post opgenomen te worden. De BUS-melding, de MKB en de uitkeuring worden door de opdrachtgever verzorgd.

Bestekspostnummer: 220010 t/m 220122

Vraag: Uit bijlage 10b asbestonderzoek blijkt dat sprake is van sterke bodemverontreiniging met asbest. De sanering hiervan is opgenomen in het bestek, posten 220010 t/m 220122. Daarbij is niet het opstellen van de BUS-melding, de MKB en uitkeuring opgenomen. Worden deze posten door/namens de opdrachtgever uitgevoerd?

Antwoord: Ja deze werkzaamheden worden allemaal door de opdrachtgever uitgevoerd.

Bestekspostnummer: 226010

Vraag: Wat is de milieukundige klasse van het vrijkomende materiaal?

Antwoord: Zie bijlage 10d behorende bij dit bestek.

Bestekspostnummer: 237040

Vraag: Er moeten 30 stuks worden aangebracht, maar 60 stuks geleverd, waarmee rekening te houden?

Antwoord: De hoeveelheid te leveren is niet juist. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 237140

Vraag: Er moeten 40 stuks worden aangebracht, maar 80 stuks geleverd, waarmee rekening te houden?

Antwoord: De hoeveelheid te leveren is niet juist. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 247250/247260

Vraag: In de bestekspost staat een profiel 110/220, in de inschrijfstaat staat profiel 110/200 opgenomen. Wat als correct aan te houden?

Antwoord: Het profiel 110/220 zoals in de bestekspost staat is de juiste. De tekst in de inschrijfstaat is aangepast.

Bestekspostnummer: 261030

Vraag: Aansluiten op de stroomvoorziening. Aan opdrachtgever vragen wij of hier bedoeld wordt een OVL aansluiting of een laagspanningsaansluiting??

Antwoord: Hier wordt een OVL aansluiting bedoeld. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 3

Vraag: Heeft u een exact adres van de voormalige schoollocatie aan de Susterderweg te Nieuwstadt?

Antwoord: Er wordt een situatieschets ter indicatie toegevoegd als bijlage (bijlage 20), aan deze situatieschets kunnen geen rechten worden verleend.

Bestekspostnummer: 321010

Vraag: In post 321010 wordt vermeld dat de grond die vrijkomt bij de ontgraving van de sleuf naast de sleuf gedeponeerd kan worden t.b.v. hergebruik in de rioolsleuf volgens post 321110. Echter staat in post 321110 dat er 570 m3 nieuw zand in aanvulling geleverd dient te worden en 130 m3 lava voor de rioolsleuf aan te vullen. Deze verwijzing klopt dus niet. Dient het uitkomende zand hergebruikt te worden of moet er nieuw zand geleverd worden? Wat is dan de bedoeling van het uitkomende zand?

Antwoord: Er dient nieuw zand geleverd te worden voor het aanvullen van de rioolsleuf. Het uitkomende zand dient afgevoerd te worden. Hiervoor is de bestekspost 321210 toegevoegd.

Bestekspostnummer: 324010

Vraag: In post 324010 wordt vermeld dat de vrijgekomen grond verwerkt dient te worden in het terrein. Betekend dit dat de vrijkomende grond naast het cunet verwerkt kan worden om de grondslag op die plekken te verhogen?

Antwoord: De vrijgekomen grond dient afgevoerd te worden. Hiervoor is bestekspost 324210 toegevoegd.

Bestekspostnummer: 324010

Vraag: "Vrijgekomen grond verwerken in terrein" Waar in het terrein dient deze grond verwerkt te worden?

Antwoord: De vrijgekomen grond dient afgevoerd te worden. Hiervoor is bestekspost 324210 toegevoegd.

Bestekspostnummer: 330210

Vraag: In de bestekspost staat een PP-buis ø400, in de inschrijfstaat staat profiel ø300 opgenomen. Wat als correct aan te houden?

Antwoord: Dit dient een PP-buis ø300 mm te zijn. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 336020

Vraag: De hoeveelheidsbepaling geeft 4 stuks aan terwijl in de post alleen putnummer 9745a genoemd staat. Moet er maar 1 put aangebracht worden of dienen er 4 putten aangebracht te worden overeenkomstig met put 9745a?

Antwoord: Er dienen 4 stuks putten aangebracht te worden. Het putnummer 9745a is hier niet van toepassing. De bestekspost is aangepast.

Bestekspostnummer: 375310/375320

Vraag: Besteksposten geven hoeveelheid 1 are aan. Moet dit niet 6 are zijn?

Antwoord: Dat is correct. De bestekspost is aangepast.

Deel 3 Bepalingen

Algemeen

Vraag: Zijn alle in deel 3 beschreven kostenverhogende zaken opgenomen als bestekpost in deel 2.2.? Zo niet, graag per activiteit een bestekpost hiervoor opnemen.

Antwoord: Er zijn extra posten opgenomen voor het zagen van bestratingsmateriaal. Besteksposten 145910 en 245910 zijn toegevoegd.

Vraag: Waar kunnen de kosten verrekend worden die omschreven worden in deel 3 van het bestek? Kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen in deel 2.2?

Antwoord: Er zijn extra posten opgenomen voor het zagen van bestratingsmateriaal. Besteksposten 145910 en 245910 zijn toegevoegd.

Bepaling: 01.01.12

Lid 07 Paragraaf 35 lid 05 van de UAV2012 wordt uitgesloten, wordt toegevoegd aan het bestek.

Bepaling: 01.01.15

Vraag: OG verlangt dat de aannemer van dit bestek 5% van de aanneemsom aan SROI verloont, Dit is een erg forse eis. Is ON bereidt deze eis aan te passen naar bijvoorbeeld 2% van de aanneemsom?

Antwoord: opdrachtnemer is verplicht om 5% van de totale waarde van deze opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Social return percentage is proportioneel en blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Bepaling: 01.01.15

Vraag: Is het toegestaan de SROI verplichting in te vullen d.m.v. een PSO (prestatieladder sociaalgericht ondernemen) certificering?

Antwoord: De social return verplichting dient ingevuld te worden door het opleiden van zij-instromers op speciaal in te richten leerling(bouw)plaatsen (conform voorschriften sociale paragraaf)

Bepaling: 01.09

Vraag: Is er in het ontwerp rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen? (i.v.m. praktische uitvoerbaarheid van de werkzaamheden). Er zijn namelijk nogal wat kabels en leidingen die gekruist gaan worden met de aanleg van het nieuwe rioolstelsel, waarbij we ons afvragen of dit mogelijk is i.v.m. de hoogte van de bestaande K&L?

Antwoord: Ja, er is rekening gehouden met de ligging van de kabels en leidingen bij het ontwerpen van de nieuwe riolering. Er wordt wel een extra bestekspost meegenomen voor het ondersteunen van kabels en leidingen bij kruisingen met het riool. Besteksposten 131610 en 231610 zijn toegevoegd.

Bepaling: 01.11.01

Vraag: Zijn er tekeningen en plannings bekend van de werkzaamheden die hier bedoeld worden? Zo ja, dan zouden wij deze graag ontvangen.

Antwoord: Het schetsontwerp van het bouwplan is toegevoegd, de planning hiervan is vooralsnog onbekend. De nutsbedrijven zijn reeds gestart met hun werkzaamheden en hebben hun werkzaamheden in principe afgerond bij de start van de civiele aannemer. En hun werkzaamheden lopen voorop bij de werkzaamheden van de civiele aannemer. De tekeningen van de OV zijn reeds bij het bestek bijgesloten. Bouwwerkzaamheden voormalige schoollocatie wordt toegevoegd aan de opsomming in bepaling 01.11.01 lid 1. De voormalige schoollocatie dient bereikbaar te blijven voor bouwverkeer.

Bepaling: 01.11.01

Vraag: Graag inzage in aard/tijd & locatie werkzaamheden van derden die beschreven staan in deel 3, (01-11: verband met andere werken).

Antwoord: Zie antwoord vorige vraag.

Bepaling: 83.13.02

Vraag: "het pasmaken van bestratingsmaterialen dient te geschieden door middel van zagen". Geldt dit alleen voor de betonbanden, aangezien daar bestekposten voor zijn opgenomen (147910 t/m 40, 247910 t/m 247960 en 347920/50). Of geldt dit tevens voor de elementenverhardingen? Indien dit ook voor de elementenverhardingen geldt, verzoekt ON aan OG om hiervoor bestekposten per m1 te zagen elementenverharding op te nemen.

Antwoord: Er zijn extra posten opgenomen voor het zagen van bestratingsmateriaal. Besteksposten 145910 en 245910 zijn toegevoegd.

Inschrijfstaat

Vraag: Zijn min bedragen toegestaan in de inschrijfstaat?

Antwoord: Uitgezonderd de post kortingen in hoofdstuk 9 van het bestek zijn negatieve bedragen niet toegestaan in de inschrijfstaat. Volledigheidshalve verwijzen wij ook naar bepaling 01.01.03 waarin de korting gemaximaliseerd is op 5% van het subtotaal van de inschrijvingsstaat.