

Bijlage A Programma van Eisen

	Prijs	EIS J/N
1.	Inschrijver dient bij zijn Inschrijving per perceel waarop hij inschrijft een inschrijfprijs te verstrekken door indiening van een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Prijsformulier (Bijlage E3)	J
	Plan van Aanpak	EIS J/N
2.	Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een Plan van Aanpak in te dienen	J
	Verftechnisch Advies	EIS J/N
3.	Inschrijver dient bij zijn Inschrijving per perceel een verftechnisch advies in te dienen.	J
4.	Het advies dient te zijn gebaseerd op inspectieresultaten die steekproefsgewijs per gebouw zijn uitgevoerd op de voorkomende gevelsituaties.	J
5.	De inspectie omvat een visuele beoordeling van de te behandelen bouwdelen.	J
6.	Inschrijver dient vochtmetingen te verrichten om eventuele vocht patronen te kunnen herkennen en dient hechtingsproeven uit te voeren.	J
7.	Inschrijver dient naast de conditie van de ondergrond en het verfsysteem in zijn advies rekening te houden met de bouwkundige omstandigheden die de duurzaamheid van het schilderwerk kunnen beïnvloeden.	J
	Uitvoering Opdracht	EIS J/N
8.	Opdrachtnemer dient de schildersproducten te verwerken conform de voorschriften van leveranciers van deze producten.	J
9.	Voor de kleurstelling van het schilderwerk, verwijst Opdrachtgever Opdrachtnemer naar de huidige kleurstelling zoals thans is aangebracht. Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de kleur van de afwerklaag bij het bijwerken de bestaande kleur van het gevelement zoveel mogelijk benadert.	J
10.	Tijdens applicatie van de verf dient de onderkant van de kozijnen zover mogelijk meegenomen te worden.	J
11.	De omkanten van de ramen en deuren dienen mee geschilderd te worden m.u.v. de scharnierzijde.	J
12.	Hoofdentreedeur, in dekkende verf, dienen eens per drie (3) jaar geheel geschilderd te worden.	J
13.	De door houtrot aangetaste delen dienen voor aanvang van de schilderwerkzaamheden te worden vervangen.	J
14.	Nieuw aan te brengen houten delen dienen voor het plaatsen te worden voorzien van twee (2) lagen grondverf.	J
15.	Opdrachtnemer dient de geleide rails van de zonweringschermen tijdelijk te verwijderen zodat ook achter deze rails geschilderd kan worden, waarna hij de schermen opnieuw monteert.	J
16.	De bestaande verflagen dienen bij overschilderen te voldoen aan de eisen van het schildersvak volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting AF-Erkenningregeling (handelend onder de naam OnderhoudNL	J

	Garantie). Van onderdelen waarvan het verfsysteem niet aan de zojuist gestelde eisen voldoet, dienen alle verflagen te worden verwijderd alsmede eventueel vergrijsde delen van houten onderdelen.	
17.	Bij het overschilderen van betonwerk, dienen slecht hechtende delen, inclusief cement-slikhuid te worden verwijderd.	J
	Garantie	EIS J/N
18.	Op de werkzaamheden wordt een garantiecontract verlangd voor de duur van minimaal drie (3) jaar tot de eerst volgende bewerking zoals dit is opgesteld door: * OnderhoudNL Garantie; * Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten; * Vereniging van Metaalbeschermingsbedrijven;	J
19.	Opdrachtnemer brengt de verffabrikant en/of leverancier op de hoogte van het aanvangstijdstip van de werkzaamheden.	J
20.	Een vertegenwoordiger van de verffabrikant en/of leverancier kan op verzoek van Opdrachtgever worden uitgenodigd bij de oplevering van het werk.	J