

Aanbesteding leveren minicontainers	
Programma van Eisen	
Algemene eisen	
E-1	Inschrijver gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in de concept raamovereenkomst.
E-2	De door inschrijver onder de raamovereenkomst te leveren producten en diensten worden enkel en alleen op afroep en naar behoefte van de aanbestedende dienst geleverd. Hierbij geldt geen enkele afnameverplichting. Inschrijver gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst geen enkele garantie geeft betreffende de verwachten af te nemen hoeveelheden.
E-3	Voor minicontainers met een percentage gerecycled kunststof granulaat (perceel 2) gelden dezelfde eisen als voor minicontainers van 100% virgin materiaal (perceel 1).
Minicontainer	
E-4	De romp en deksel van de kunststof containers zijn vervaardigd uit ingekleurde HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen).
E-5	De minicontainers zijn voorzien van een onuitwisbaar uniek productienummer (incl. jaartal). Via dit productienummer of een andere onuitwisbare aanduiding op de romp is de leverdatum traceerbaar.
E-6	De kleur en het exacte RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven. De Opdrachtgever dient de mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft. Veelgebruikte kleuren zijn voor de romp RAL 7016/7021 en een deksel in de kleuren: RAL 7016, RAL 6011, RAL2008, RAL 501, RAL 8024 en RAL 1018
E-7	De minicontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840.
E-8	De minicontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig zoals deze door de GGAWB wordt omschreven). Alleen de voorlopig gegunde partij levert een kopie van het geldige certificaat aan. Onderdeel van het certificaat dient een periodieke keuring door een onafhankelijk instituut te zijn, welke gedurende het jaar op onregelmatige en onaangekondigde tijdstippen plaatsvindt aan de hand van willekeurig gekozen kunststof containers rechtstreeks uit het productieproces.
E-9	De containers zijn geschikt voor de volgende container beladingsystemen: Kambelading en grabber, zonder aanpassingen aan het opname systeem. Het betreft met name, doch niet uitsluitend, de onderstaande de onderstaande voertuigen / beladingssystemen: - Haller grabber - Geesink GPM2-GCB split - Geesink GPM3-GCB split - Translift zijlader-E-MAXX Kam - Translift zijlader-E-MAXX Kam/grabber - Translift flexlift grabber - Zoeller Alpha 2403 split
E-10	De minicontainers bestaan uit een romp met een scharnierend deksel. De minicontainers zijn standaard uitgevoerd met een inhoud van 240 liter. Ander inhoudsmaten (120 , 140 en 180 l.) zijn ook mogelijk. Tevens dienen zelfde eisen te gelden voor verschillende formaten. De minicontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een slijtrand die er tevens voor zorgt dat de container stabiel blijft staan. Bij inschrijving dient inschrijver een duidelijke en gedetailleerde tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen.
E-11	De romp van de minicontainer is uit één stuk gespoten met gladde naadloze binnenzijde en een zo vlak mogelijke bodem voor een efficiënte en effectieve lediging. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de as bevestiging toegestaan.
E-12	In de minicontainers mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn. De handgrepen zijn dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 25 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en getransporteerd door een belader/gebruiker indien deze werkhandschoenen aan heeft.
E-13	De minicontainer beschikt over een volgens NEN-EN norm 840 gestandaardiseerde chipnest, welke onlosmakelijk met de minicontainer is verbonden. De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn (met verwijderde wielen), ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag.

E-14	Indien gewenst door Opdrachgever is op het deksel bijvoorbeeld de volgende tekst opgenomen op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier: "Naam opdrachtgever", "soort afval". De teksten voor de verschillende soorten afval bedragen: Restafval, Groente-, Fruit- en Tuinafval, Glas, Papier, PMD. De deksels dienen opvolgend te worden genummerd. De te hanteren nummer reeks wordt door Opdrachtgever opgegeven bij afroep. De exacte tekst wordt per gemeente afgestemd.
E-15	De nummering is onuitwisbaar in het deksel aangebracht. Op het deksel is de soort kunststof/ type kunststof onuitwisbaar aangebracht (i.v.m. recycling). Op het deksel is een vlak oppervlak aangebracht ten behoeve van plaatsing van een sticker (minimale afmeting 100 mm bij 100 mm). Het deksel is uitgevoerd met handgrepen. Het deksel is voorzien van minimaal één en maximaal twee handgrepen. Het deksel is qua vormgeving zoveel mogelijk glad uitgevoerd en zelf afwaterend. Tevens sluit het deksel de minicontainer dusdanig af dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.
E-16	Inschrijver dient aan te geven wat zijn prijs is voor containers bestaande uit 100% virgin material en een prijs waarbij de container voor een gedeelte bestaat gerecycled materiaal.
E-17	De scharnierpen(nen) kunnen eenvoudig worden vervangen. De as van de wielen is oxidatie bestendig gedurende de levensduur. De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak, die gedurende de levensduur geluid- en trillingsdempende eigenschappen behoudt. De wielen kunnen zonder speciaal gereedschap worden gedemonteerd. De container heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 10 jaar.
Praktijktest	
E-18	Ten behoeve van een beoordeling van de kwaliteit van de minicontainers wordt een praktijktest uitgevoerd. Voor de praktijktest zijn in totaal 4 minicontainers van 240 liter, te weten 2 minicontainers 100% virgin materiaal en 2 minicontainers met een percentage gerecycled kunststof granulaat, per inschrijver benodigd. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de 120, 140 en 180 liter minicontainers gelijkwaardig is aan de 240 liter minicontainer. De containers worden leeg, halfvol en vol getest. De minicontainers dienen te worden aangeleverd conform de specificaties van uw inschrijving. Tijdens de praktijktest worden de minicontainers op verschillende aspecten beoordeeld door het beoordelingsteam. Voor de beoordelingscriteria en de weging van de beoordeling verwijzen wij u naar het Programma van Wensen (zie separate bijlage). De praktijktest vindt plaats op donderdag 29 maart 2018 op het terrein van Area Reiniging, Columbusstraat 25, Emmen. Inschrijvers mogen hierbij niet aanwezig zijn. De inschrijver dient de minicontainers uiterlijk dinsdag 27 maart aan te leveren. U gaat ermee akkoord, dat een praktijktest onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding.
Duurzaamheid	
E-19	U verklaart dat u de door u te leveren minicontainers zelf vervaardigt onder de werking van een ISO-14001 certificaat, dan wel dat uw leverancier de minicontainers vervaardigt onder de werking van een ISO-14001 certificaat.
E-20	U gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer kapotte en te vervangen minicontainers retour neemt. In de inschrijvingsstaat geeft u uw vergoeding hiervoor op.
Garantie	
E-21	De garantietermijn bedraagt minimaal 84 maanden. Langer is wenselijk. De garantietermijnen vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van Opdrachtnemer. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken na melding opgelost. Bij onveilige situaties wordt direct actie ondernomen in overeenstemming met de Opdrachtgever. Nalevering van onderdelen is gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum.
E-22	Onderdelen en/of gehele containers worden binnen 4 weken na geleverd na bestelling via e-mail. De bestelling wordt bevestigd via e-mail.
Levering	
E-23	De levertijd bedraagt maximaal 6 weken na afroepdatum, voor afroepomvang tot circa 1000 stuks. Voor een grotere afroepomvang bedraagt de levertijd maximaal 6 weken. Deze levertijd is bindend. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de levertijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden in de levertijd betrokken.
E-24	De Inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de containers. Alle goederen zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op de opslaglocatie van Opdrachtgever. Het afleveradres voor de (mini)containers is per bestelling verschillend. Er geldt per vracht één losadres. Het afleveradres wordt bij de daadwerkelijke bestelling opgegeven en bevindt zich binnen het werkgebied van de Opdrachtgever

E-25	Eventuele verpakkingen van (mini)containers dienen door de leverancier retour te worden genomen. Inschrijver stemt het aflevermoment af met opdrachtgever. Aflevering maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur.
E-26	De levertermijn voor de opdracht van gemeente Borger-Odoorn bedraagt maximaal 6 weken na inwerkingtreding van de overeenkomst.