

Behoort bij: 1-067-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	INFRA VERLENGDE ZUIDERPARKWEG				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1001	<u>Opschonen terrein</u>				
100110	Schonen terrein	EUR		N	
100120	Opname wegdek Rhoonse Baan	EUR		N	
11	GRONDWERKEN				
110	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
1101	<u>Grond ontgraven</u>				
110110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantgaten	m3	65,00V		
110120	Ontgraven funderingslaag (zand/puin)	ton	9.275,00V		
110130	Grond ontgraven uit depot	m3	1.000,00V		
1102	<u>Grond afvoeren</u>				
110210	Grond vervoeren. (grond tot 35 km)	m3	850,00V		
110220	Grond vervoeren. (zand/puin)	ton	12.060,00V		
1103	<u>Grond aanvoeren</u>				
110310	Grond vervoeren (brekerzand)	ton	1.790,00V		
110320	Grond vervoeren (straatzaad)	ton	2.100,00V		
110330	Grond vervoeren. (teelaarde)	m3	700,00V		
110340	Grond vervoeren. (bomengrond)	m3	65,00V		
1104	<u>Grond vervoeren</u>				
110410	Grond vervoeren. (grond vanaf depot)	m3	1.350,00V		
110420	Grond vervoeren. (grond binnen de werkgrenzen)	m3	2.375,00V		
1105	<u>Grond verwerken</u>				
110510	Grond verwerken in cunet (zand)	m3	1.700,00V		
110520	Grond verwerken in ophoging (teelaarde berm)	m3	1.560,00V		
110530	Grond verwerken in ophoging (teelaarde talud)	m3	200,00V		
110540	Grond verwerken in plantgaten	m3	65,00V		
110550	Grond verwerken in tunnel (brekerzand)	m3	1.025,00V		
1106	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
110610	Afwerken zandbed.	m2	4.350,00V		
111	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
1111	<u>Spitten</u>				
111110	Diepspitten.	are	36,00V		
1113	<u>Egaliseren</u>				
111310	Profileren van oppervlakken.	m2	3.600,00V		
1114	<u>Eggen</u>				
111410	Eggen.	are	36,00V		
12	BEMALING				
121	BEMALING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1211	<u>Bronbemaling</u>				
121110	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling	m	265,00V		
121120	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
13	RIOLERINGEN/ DUKERS				
1301	<u>Verwijderen duiker</u>				
130110	Verwijderen duiker	m	50,00V		
1302	<u>Voorbereidingen verlengen duikers</u>				
130210	Toepassen voorzieningen werken in den droge.	EUR	N		
130230	Opnemen huidige situatie	EUR	N		
1303	<u>Verwijderen taludbak</u>				
130310	Verwijderen uitstroombak.	st	1,00A		
1304	<u>Verlengen duiker</u>				
130410	Verlengen singelverbinding 1000mm.	m	12,00V		
130420	Maken put van geprefab. betonelementen 1500x1500.	st	1,00V		
1305	<u>Aanbrengen taludbak</u>				
130510	Aanbrengen taludbak	st	1,00V		
1306	<u>Aanbrengen duiker</u>				
130610	Aanbrengen singelverbinding tot 1000mm.	m	12,00V		
1307	<u>Kolken en kolkaansluitingen</u>				
130710	Aanbrengen kolk in fundering	st	22,00V		
1308	<u>Inspectie duiker</u>				
130810	Reinigen en inspecteren duiker (1000 mm).	m	40,00V		
1309	<u>Revisie</u>				
130910	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
15	VERHARDINGEN				
151	ELEMENTVERHARDINGEN				
1511	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
151110	Aanbrengen trottoirbanden van beton (trottoirband)	m	280,00V		
151120	Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoge tb)	m	185,00V		
151130	Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspadband)	m	250,00V		
151140	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00V		
151150	Aanbrengen trottoirbanden van beton (RWS-band)	m	20,00V		
151160	Aanbrengen trottoirbanden van beton (fietspadband)	m	220,00V		
1512	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
151210	Aanbrengen betontegels 50mm tot 3,0 m.	m2	892,00V		
151220	Aanbrengen betontegels 50mm tot 3,0 m.	m2	68,00V		
152	FUNDERINGEN				
1522	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152210	Vervoeren steenmengsel 0/31,5	ton	1.279,00V		
1523	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
152310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. (rijbaan)	m2	1.090,00V		
152320	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(fietspad)	m2	440,00V		
152330	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.(fietsp.tun)	m2	810,00V		
153	ASFALTVERHARDINGEN				
1531	<u>Voorbereidingen asfalt</u>				
153110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.000,00V		
153120	Ter beschikking stellen betonreparatieploeg.	uur	8,00V		
153130	Aanbrengen voorbereidingen beton rijweg	m2	2.000,00V		
153140	Aanbrengen onderlaag fietspad/voetpad	m2	1.330,00V		
1532	<u>Aanbrengen asfalt rijwegen</u>				
153210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.(onderdoorg.)	ton	490,00V		
153220	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.(onderdoorg)	ton	260,00V		
153230	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. (onderdoorg.)	ton	260,00V		
153240	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	192,00V		
153250	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	192,00V		
153260	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	59,00V		
1533	<u>Aanbrengen gootlagen rijwegen en fietspad</u>				
153310	Aanbrengen gietasfaltstrook.	m	500,00V		
153320	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	675,00V		
153330	Aanbrengen gootlaag van tegels.	m	250,00V		
1534	<u>Aanbrengen voegconstructies / overgangen</u>				
153410	Aanbrengen dwarsvoegen. (verkeersbruggen)	m	32,00V		
153420	Aanbrengen voegconstructie onderdoorgang	m	54,00V		
153430	Aanbrengen dwarsvoegen. (fietspad)	m	28,00V		
153440	Aanbrengen dwarsvoegen. (rijweg)	m	18,00V		
153450	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.-rotonde	m3	6,00V		
153460	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.-tunnel	m3	5,00V		
1535	<u>Aanbrengen asfalt fietspad</u>				
153510	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00V		
153520	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	60,00V		
153530	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	55,00V		
153540	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	27,00V		
1536	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
153620	Aanbrengen kleeflaag. (polymeer gemodificeerd)	m2	1.040,00V		
153630	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.952,00V		
153640	Aanbrengen kleeflaag.(tpv aansluiting onderdoorg.)	m2	110,00V		
153660	Aanbrengen kleeflaag. (fietspad)	m2	1.194,00V		
1537	<u>Aanbrengen glasnet</u>				
153710	Aanbrengen gecoat glasnet	m2	54,00V		
154	MARKERINGEN				
1541	<u>Verwijderen markeringen</u>				
154110	Volledig verwijderen markering.	m2	10,00V		
1542	<u>Aanbrengen markeringen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	3,00V		
154220	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,75V		
154230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	6,30V		
16	BEPLANTING EN CULTUURTECHNIEK				
1601	<u>Planten bomen</u>				
160110	Planten bomen	st	9,00V		
1602	<u>Onderhoud bomen</u>				
160210	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	90,00V		
160220	Controleren van bomen.	EUR	N		
160230	Watergeven bomen.	st	27,00V		
1603	<u>Inboet bomen</u>				
160310	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
1604	<u>Aanbrengen gras</u>				
160410	Zaaien. (vlak)	are	39,00V		
160420	Zaaien. (talud)	are	5,50V		
1605	<u>Gras onderhouden</u>				
160510	Maaien grasveld. (vlak)	are	39,00V		
160520	Maaien grasveld. (talud)	are	5,50V		
160530	Verwerken maaisel vrijgek. maaien grasveld.(berm)	are	39,00V		
160540	Verwerken maaisel vrijgek. maaien grasveld.(talud)	are	5,50V		
160550	Water geven gazon	keer	5,00V		
1607	<u>Bollen planten</u>				
160710	Planten van bol- of knol gewassen.	st	23.500,00V		
17	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
170010	Uitdrijven fauna	EUR	N		
171	BAGGER				
1710	<u>Bagger/ grond ontgraven</u>				
171010	Opschonen watergang.	m	20,00V		
171020	Opschonen watergang.	m	30,00V		
171030	Opschonen duiker.	m	160,00V		
1711	<u>Bagger vervoeren</u>				
171110	Bagger vervoeren.	ton	500,00V		
172	BESCHOEIING				
1720	<u>Verwijderen beschoeiing</u>				
172010	Verwijderen beschoeiing	m	30,00V		
1721	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
172110	Aanbrengen beschoeiing	m	230,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173	WATERGANG				
1730	<u>Ontgraven watergang</u>				
173010	Grond ontgraven uit watergang.	m3	2.200,00V		
1731	<u>Dempen watergang</u>				
173120	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00V		
174	VERKEERSBORDEN				
1740	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
174010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	4,00V		
1741	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
174110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
18	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
1801	<u>Maken verkeersplan</u>				
180110	Maken tekeningen verkeersmaatregelen.	EUR	N		
1802	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
180210	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
1803	<u>Extra voorzieningen</u>				
180310	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
180320	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
180330	Toepassen tijdelijke bebording.	EUR	N		
180340	Toepassen stamommanteling	EUR	N		
1804	<u>Afzethekken</u>				
180410	Toepassen afzetting. (afzethek)	EUR	N		
1805	<u>Detailmaatvoering</u>				
180510	Detailmaatvoering	EUR	N		
1806	<u>Schoonhouden openbare weg</u>				
180610	Schoonhouden openbare weg	EUR	N		
1808	<u>Directiebehoeften</u>				
180810	Gebruik van een directieverblijf	EUR	N		
180820	Gebruik gereedschap.	EUR	N		
180830	T.b.s. van een dienstfiets.	EUR	N		
19	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
1901	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
190110	T.b.s. werknemer: werknemer gww sector C.	uur	80,00V		
190120	T.b.s. werknemer: opperman.	uur	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
190130	T.b.s. werknemer: uitvoerder.	uur	80,00V		
190140	T.b.s. werknemer: vakman groen.	uur	80,00V		
190150	T.b.s. werknemer: landmeter.	uur	80,00V		
1902	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
190210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00V		
190220	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00V		
190230	T.b.s. wiellader.	uur	100,00V		
190240	T.b.s. mobiele kraan.	uur	100,00V		
190250	T.b.s. Veeg-zuigwagen	uur	16,00V		
2	ONTSLUITINGSWEG CHARLOISSE LAGEDIJK				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2001	<u>Opschonen terrein</u>				
200110	Schonen terrein	EUR		N	
2002	<u>Waterleiding</u>				
200210	Lokaliseren en markeren waterleiding	EUR		N	
200220	Toepassen brugconstructie	EUR		N	
21	GRONDWERKEN				
210	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
2101	<u>Grond ontgraven</u>				
210110	Grond ontgraven uit wegcunet	m3	828,00V		
210120	Grond ontgraven uit wegcunet	m3	1.300,00V		
210130	Grond ontgraven uit ophoging. (zand)	m3	450,00V		
210140	Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00V		
2102	<u>Grond afvoeren</u>				
210210	Grond vervoeren. (grond tot 35 km)	m3	2.340,00V		
2103	<u>Grond aanvoeren</u>				
210310	Grond vervoeren (straatzaad)	ton	775,00V		
210320	Grond vervoeren	ton	180,00V		
2104	<u>Grond vervoeren</u>				
210410	Grond vervoeren. (zand binnen de werkgrenzen)	m3	560,00V		
210420	Grond vervoeren. (grond binnen de werkgrenzen)	m3	1.120,00V		
2105	<u>Grond verwerken</u>				
210510	Grond verwerken in cunet (zand)	m3	700,00V		
210520	Grond verwerken in ophoging (teelaarde)	m3	700,00V		
210530	Grond verwerken in terrein	m3	150,00V		
2106	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
210610	Afwerken zandbed.	m2	2.000,00V		
211	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
2111	<u>Frezen</u>				
211110	Frezen	are	21,00V		
2112	<u>Spitten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211210	Diepspitten.	are	27,00V		
2113	<u>Egaliseren</u>				
211310	Profileren van oppervlakken.	m2	2.700,00V		
2114	<u>Eggen</u>				
211410	Eggen.	are	27,00V		
22	BEMALING				
221	BEMALING				
2211	<u>Bronbemaling</u>				
221110	Aanbrengen en verwijderen bronbemaling	m	60,00V		
221120	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
23	RIOLERINGEN / DUIKERS				
231	VRIJVERVALRIOLERING				
2311	<u>Verwijderen riool</u>				
231110	Verwijderen riolering PVC 250mm.	m	20,00V		
2312	<u>Aanbrengen riool</u>				
231210	Aanbrengen riolering 250 mm van PVC	m	30,00V		
2313	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
231310	Maken aansluiting op rioolput.(bestaand)	st	1,00A		
231320	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00A		
231330	Aanbrengen afdichting van beton	st	1,00A		
232	DUIKERS				
2321	<u>Verwijderen tijdelijke duiker</u>				
232110	Verwijderen tijdelijke duiker	m	17,90V		
2322	<u>Voorbereidingen verlengen duikers</u>				
232210	Toepassen voorzieningen werken in den droge.800mm	EUR	N		
232220	Toepassen voorzieningen werken in den droge.600mm	EUR	N		
232230	Opnemen huidige situatie	EUR	N		
2323	<u>Verwijderen taludbak</u>				
232310	Verwijderen uitstroombak.	st	1,00A		
2324	<u>Verlengen duiker</u>				
232410	Verlengen singelverbinding 800mm.	m	10,00V		
232420	Verlengen singelverbinding 600mm.	m	20,00V		
232430	Maken put van geprefab. betonelementen 1250x1250.	st	1,00V		
232440	Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000.	st	1,00V		
2325	<u>Aanbrengen taludbak</u>				
232510	Aanbrengen taludbak	st	2,00A		
2326	<u>Inspectie duiker</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232610	Reinigen en inspecteren duiker (800 mm).	m	40,00V		
232620	Reinigen en inspecteren duiker (600 mm).	m	60,00V		
233	REVISIE				
233010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
25	VERHARDINGEN				
251	ELEMENTVERHARDINGEN				
2511	<u>Aanbrengen tegels</u>				
251110	Aanbrengen betontegels. (gras)	m2	250,00V		
252	FUNDERINGEN				
2521	<u>Vervoeren steenmengsel</u>				
252110	Vervoeren steenmengsel 0/31,5	ton	1.080,00V		
2522	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
252210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. (rijbaan)	m2	1.800,00V		
2523	<u>Aanbrengen bims</u>				
252310	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	350,00V		
252320	Aanbrengen van een laag Bims	m2	350,00V		
253	ASFALTVERHARDINGEN				
2531	<u>Verwijderen asfalt</u>				
253110	Zagen verharding.	m	40,00V		
253120	Opbreken asfaltverharding.	m2	140,00V		
2532	<u>Aanbrengen asfalt</u>				
253210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	315,00V		
253220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	90,00V		
2533	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
253310	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.800,00V		
2534	<u>Aanbrengen overgangen</u>				
253410	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	9,00V		
254	MARKERINGEN				
2541	<u>Verwijderen markeringen</u>				
254110	Volledig verwijderen markering.	m2	1,00V		
2542	<u>Aanbrengen markeringen</u>				
254210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,19V		
254230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	5,00V		
26	BEPLANTING EN CULTUURTECHNIEK				
2604	<u>Aanbrengen gras</u>				
260410	Zaaien.	are	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2605	<u>Gras onderhouden</u>				
260510	Maaian grasveld.	are	27,00V		
260520	Verwerken maaisel vrijgek. maaian grasveld.(berm)	are	27,00V		
260530	Water geven gazon	keer	5,00V		
27	TERREININRICHTING EN OEVERWERKEN				
270	Vorbereidende werkzaamheden				
270010	Uitdrijven fauna	m	25,00V		
271	Bagger				
2710	<u>Bagger/ grond ontgraven</u>				
271010	Opschonen duiker.	m	30,00V		
273	WATERGANG				
2731	<u>Dempen watergang</u>				
273110	Opschonen watergang.	m3	25,00V		
273120	Grond verwerken in ophoging (grond demping)	m3	180,00V		
274	VERKEERSBORDEN				
2740	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
274010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	2,00V		
2741	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
274110	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00V		
274120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00V		
275	BESCHOEIING				
2751	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
275110	Aanbrengen beschoeiing.	m	55,00V		
28	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
2801	<u>Maken verkeersplan</u>				
280110	Maken tekeningen verkeersmaatregelen.	EUR	N		
2802	<u>Verkeersvoorzieningen</u>				
280210	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
2803	<u>Extra voorzieningen</u>				
280310	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
280320	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
280330	Toepassen tijdelijke bebording.	EUR	N		
280340	Toepassen stamommanteling	EUR	N		
2805	<u>Detailmaatvoering</u>				
280510	Detailmaatvoering	EUR	N		
2806	<u>Schoonhouden openbare weg</u>				
280610	Schoonhouden openbare weg	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
29	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
2901	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
290110	T.b.s. werknemer: werknemer gww sector C.	uur	80,00V		
290120	T.b.s. werknemer: opperman.	uur	80,00V		
2902	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
290210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00V		
290220	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00V		
290230	T.b.s. wiellader.	uur	100,00V		
290240	T.b.s. mobiele kraan.	uur	100,00V		
290250	T.b.s. Veeg-zuigwagen	uur	16,00V		
3	AFBOUW TUNNELBAK				
31	WESTELIJKE WAND				
311	BEVESTIGINGSPUNTEN STREKMETAAL				
3111	<u>Bovenbevestiging</u>				
311110	Aanbrengen boven bevestigingsbalk (L= 350 mm).	st	287,00V		
311120	Aanbrengen boven bevestigingsbalk (L= 125 mm).	st	2,00V		
311130	Aanbrengen bevestigingskolom boven op wand (<1 m).	st	14,00V		
311140	Aanbrengen bevestigingskolom boven op wand (>1 m).	st	44,00V		
311150	Aanbrengen HEB100-profiel.	m	84,00V		
3112	<u>Bevestiging dwarsdoorsnede 1</u>				
311210	Aanbrengen bevestiging type dwarsdoorsnede 1	st	1.250,00V		
3113	<u>Bevestiging dwarsdoorsnede 3</u>				
311310	Aanbrengen bevestiging type dwarsdoorsnede 3	st	1.250,00V		
3114	<u>Strekmetaal</u>				
311410	Aanbrengen strekmetaal (4,0-5,0 m).	m2	620,00V		
311420	Aanbrengen strekmetaal (2,5-4,0 m).	m2	25,00V		
311430	Aanbrengen strekmetaal (<2,5 m).	m2	130,00V		
312	COATEN KOLOMMEN				
312010	Aanbrengen coating.	m2	65,00V		
32	OOSTELIJKE WAND				
321	BEVESTIGINGSPUNTEN STREKMETAAL				
3211	<u>Bovenbevestiging</u>				
321110	Aanbrengen boven bevestigingsbalk (L= 350 mm).	st	287,00V		
321120	Aanbrengen boven bevestigingsbalk (L= 125 mm).	st	2,00V		
321130	Aanbrengen bevestigingskolom boven op wand (<1 m).	st	7,00V		
321140	Aanbrengen bevestigingskolom boven op wand (>1 m).	st	24,00V		
321150	Aanbrengen HEB100-profiel.	m	46,50V		
3212	<u>Bevestiging dwarsdoorsnede 1</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321210	Aanbrengen bevestiging type dwarsdoorsnede 1	st	1.000,00V		
3213	<u>Bevestiging dwarsdoorsnede 3</u>				
321310	Aanbrengen bevestiging type dwarsdoorsnede 3	st	1.000,00V		
3214	<u>Strekmetaal</u>				
321420	Aanbrengen strekmetaal (2,5-4,0 m).	m2	520,00V		
321430	Aanbrengen strekmetaal (<2,5 m).	m2	85,00V		
322	COATEN KOLOMMEN				
322010	Aanbrengen coating.	m2	65,00V		
33	LEUNINGCONSTRUCTIE				
331010	Aanbrengen leuningconstructie in onderdoorgang.	m	160,00V		
34	HEKWERK OP WAND				
341010	Aanbrengen hekwerk op westelijke wand.	m	26,30V		
341020	Aanbrengen hekwerk op oostelijke wand.	m	36,20V		
35	CASCADE				
351	MOOT 1				
351010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	152,80V		
351020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	2,20V		
351030	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	10,00V		
351040	Aanbrengen krimwapening.	kg	750,00V		
351050	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	10,00V		
351060	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	5,00V		
351070	Aanbrengen vulbeton.	m3	30,60V		
352	MOOT 2				
352010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	139,10V		
352020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,10V		
352030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10V		
352040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	16,00V		
352050	Aanbrengen krimwapening.	kg	680,00V		
352060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	16,00V		
352070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	8,00V		
352080	Aanbrengen vulbeton.	m3	27,80V		
352090	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,50V		
353	BESTAANDE MOOT				
353010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	217,50V		
353020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,10V		
353030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10V		
353040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	22,00V		
353050	Aanbrengen krimwapening.	kg	1.060,00V		
353060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	22,00V		
353070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353080	Aanbrengen vulbeton.	m3	43,50V		
353090	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,50V		
354	MOOT 3				
354010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	42,40V		
354020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,10V		
354030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10V		
354040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	6,00V		
354050	Aanbrengen krimwapening.	kg	210,00V		
354060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	6,00V		
354070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	3,00V		
354080	Aanbrengen vulbeton.	m3	8,50V		
354090	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,50V		
355	MOOT 4				
355010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	166,40V		
355020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	2,20V		
355030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	V		
355040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	26,00V		
355050	Aanbrengen krimwapening.	kg	810,00V		
355060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	26,00V		
355070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	13,00V		
355080	Aanbrengen vulbeton.	m3	33,30V		
356	MOOT 5				
356010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	112,70V		
356020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,10V		
356030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10V		
356040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	18,00V		
356050	Aanbrengen krimwapening.	kg	550,00V		
356060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	18,00V		
356070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	9,00V		
356080	Aanbrengen vulbeton.	m3	22,50V		
356090	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,50V		
357	MOOT 6				
357010	Bewerken oppervlakken van verhard beton.	m2	115,40V		
357020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,10V		
357030	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10V		
357040	Toepassen bekisting t.b.v. inkassingen.	st	20,00V		
357050	Aanbrengen krimwapening.	kg	560,00V		
357060	Aanbrengen inkassingen in beton schamprand.	st	20,00V		
357070	Aanbrengen in te betonneren RVS-strip.	st	10,00V		
357080	Aanbrengen vulbeton.	m3	23,10V		
357090	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,50V		
39	ENGINEERING				
391010	Inmeten bestaande wanden onderdoorgang.	EUR	N		
391020	Vervaardigen berekeningen en tekeningen.	EUR	N		
391030	Vervaardigen berekeningen en tekeningen leuning.	EUR	N		
5	BRUGGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Slopen duiker met betonnen uitstroommonden.	m	40,00V		
510020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	42,00V		
510030	Aanbrengen stalen buis.	m	42,00V		
510040	Aanvullen sleuf.	m	42,00V		
52	GRONDWERK				
521	GRONDWERK T.B.V. LANDHOOFD ZUID				
5211	<u>Autobrug 1</u>				
521110	Grond ontgraven zuidelijk landhoofd	EUR	N		
521120	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
5212	<u>Autobrug 2</u>				
521210	Grond ontgraven zuidelijk landhoofd	EUR	N		
521220	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
5213	<u>Voetgangers- en fietsbrug</u>				
521310	Grond ontgraven zuidelijk landhoofd	EUR	N		
521320	Grond aanvullen zuidelijk landhoofd	EUR	N		
522	GRONDWERK TBV LANDHOOFD NOORD INCL DEK				
522110	Grond ontgraven noordelijk landhoofd incl deksloof	EUR	N		
522120	Grond aanvullen noordelijk landhoofd incl deksloof	EUR	N		
529	AANBRENGEN BEMALING				
529010	Aanbrengen, instandhouden verwijderen bemaling	EUR	N		
53	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
531	COMBI WAND LANDHOOFD ZUID				
5311	<u>Autobrug 1</u>				
531110	Aanbrengen stalen palen (2 sloten).	st	3,00A		
531120	Aanbrengen stalen palen (1 slot).	st	2,00A		
531130	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00A		
531140	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	st	8,00A		
531150	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	5,00A		
531160	Dichtlassen combiwand.	EUR	N		
531170	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
531180	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
531190	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5312	<u>Autobrug 2</u>				
531210	Aanbrengen stalen palen (2 sloten).	st	3,00A		
531220	Aanbrengen stalen palen (1 slot).	st	2,00A		
531230	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00A		
531240	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	st	8,00A		
531250	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	5,00A		
531260	Dichtlassen combiwand.	EUR	N		
531270	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
531280	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
531290	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5313	<u>Voetgangers- en fietsbrug</u>				
531310	Aanbrengen stalen palen (2 sloten).	st	3,00A		
531320	Aanbrengen stalen palen (1 slot).	st	2,00A		
531330	Aanbrengen stalen damplank.	st	8,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531340	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	st	8,00A		
531350	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	5,00A		
531360	Dichtlassen combiwand.	EUR	N		
531370	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
531380	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
531390	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5314	<u>Aanbrengen stekken</u>				
531410	Aanbrengen stekken aan damwand.	st	48,00A		
532	COMBI WAND LANDHOOFD NOORD				
5321	<u>Aanbrengen combiwand</u>				
532110	Aanbrengen stalen palen (2 sloten).	st	23,00A		
532120	Aanbrengen stalen palen (1 slot).	st	2,00A		
532130	Aanbrengen stalen palen (2 sloten).	st	2,00A		
532140	Aanbrengen stalen damplank.	st	42,00A		
532150	Aanbrengen stalen damplank.	st	12,00A		
532160	Aanbrengen stalen pasplank.	st	3,00A		
5322	<u>Bewerken combiwand</u>				
532210	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	st	57,00A		
532220	Verwijderen stalen paalkoppen.	st	27,00A		
532230	Dichtlassen combiwand.	EUR	N		
532240	Aanbrengen stekken aan damwand.	st	108,00A		
5323	<u>Vulling combiwand t.p.v. autobrug 1</u>				
532310	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
532320	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
532330	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5324	<u>Vulling combiwand t.p.v. autobrug 2</u>				
532410	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
532420	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
532430	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5325	<u>Vulling combiwand t.p.v. voetgangers- en fietsbrug</u>				
532510	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	5,00A		
532520	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	5,00A		
532530	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	2,30A		
5326	<u>Vulling combiwand t.p.v. deksloof</u>				
532610	Aanbrengen zandvulling in stalen palen.	st	12,00A		
532620	Aanbrengen wapeningskorf stalen funderingspalen.	st	12,00A		
532630	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	1,80A		
54	BETONCONSTRUCTIES				
541	LANDHOOFD ZUID				
5411	<u>Autobrug 1</u>				
541110	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
541120	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
541130	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	13,60V		
541140	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
541150	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
541170	Aanbrengen beton landhoofd	m3	5,60V		
541190	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
5412	<u>Autobrug 2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541210	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
541220	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
541230	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	13,60V		
541240	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
541250	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
541270	Aanbrengen beton landhoofd	m3	5,60V		
541290	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
5413	<u>Voetgangers- en fietsbrug</u>				
541310	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
541320	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
541330	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	13,60V		
541340	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
541350	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
541370	Aanbrengen beton landhoofd	m3	5,60V		
541390	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
542	LANDHOOFD NOORD				
5421	<u>Autobrug 1</u>				
542110	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
542120	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
542130	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	11,80V		
542140	Toepassen bekisting t.b.v. randen (stortkist).	m2	1,80V		
542150	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
542160	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
542170	Aanbrengen beton landhoofd	m3	5,60V		
542190	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
5422	<u>Autobrug 2</u>				
542210	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
542220	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
542230	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	11,80V		
542240	Toepassen bekisting t.b.v. randen (stortkist).	m2	1,80V		
542250	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
542260	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
542270	Aanbrengen beton landhoofd.	m3	5,60V		
542290	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
5423	<u>Voetgangers- en fietsbrug</u>				
542310	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,40V		
542320	Aanbrengen werkvloer (vleugelwand).	m2	2,00V		
542330	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	11,80V		
542340	Toepassen bekisting t.b.v. randen (stortkist).	m2	1,80V		
542350	Toepassen bekisting vloer (vleugelwand).	m2	0,30V		
542360	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	10,70V		
542370	Aanbrengen beton landhoofd.	m3	5,60V		
542390	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,00V		
5424	<u>Deksloof</u>				
542410	Aanbrengen werkvloer.	m2	32,00V		
542420	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	39,70V		
542490	Aanbrengen beton deksloof.	m3	15,90V		
5425	<u>Balk onder schanskorf</u>				
542510	Aanbrengen werkvloer.	m2	22,00V		
542520	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	18,50V		
542530	Aanbrengen stiftdeuvels t.b.v. betonnen balk.	st	336,00V		
542540	Reinigen contactvlak t.b.v. aanbrengen balk.	EUR	N		
542590	Aanbrengen beton ligger.	m3	9,90V		
543	BRUGDEK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5431	<u>Autobrug 1</u>				
543110	Aanbrengen betonnen dekconstructie	m2	63,00V		
543120	Aanbrengen slijtlaag	m2	45,00V		
543130	Aanbrengen coating (wanden en zijkant brugdek).	m2	15,70V		
543140	Aanbrengen coating op proefstuk	m2	1,00V		
5432	<u>Autobrug 2</u>				
543210	Aanbrengen betonnen dekconstructie	m2	63,00V		
543220	Aanbrengen slijtlaag	m2	45,00V		
543230	Aanbrengen coating (wanden en zijkant brug).	m2	15,70V		
5433	<u>Voetgangers- en fietsbrug</u>				
543310	Aanbrengen betonnen dekconstructie	m2	63,00V		
543320	Aanbrengen slijtlaag	m2	53,50V		
543330	Aanbrengen coating (wanden en zijkant brugdek).	m2	15,70V		
544	STOOTPLATEN				
5441	<u>Autobrug 1</u>				
544110	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	13,00V		
544120	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	16,00V		
5442	<u>Autobrug 2</u>				
544210	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	13,00V		
544220	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	16,00V		
5443	<u>Voetgangers- en fietsbrug 1</u>				
544310	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	15,30V		
544320	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	18,00V		
549	WAPENING				
5491	<u>Landhoofd</u>				
549110	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	8.500,00V		
5492	<u>Deksloof</u>				
549210	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	3.000,00V		
5493	<u>Balk schanskorf</u>				
549310	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	2.000,00V		
55	STAALCONSTRUCTIES				
551	LEUNING				
551010	Aanbrengen leuningconstructie (autobrug 1).	m	15,00V		
551020	Aanbrengen leuningconstructie (autobrug 2).	m	15,00V		
551030	Aanbrengen leuningconstructie (voetgangers-fietsb)	m	15,00V		
56	WATERGANG				
561	VERWIJDEREN DUIKER				
561020	Verwijderen plaatstalen duiker.	m	42,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE WATERGANG				
5622	<u>Grondwerk</u>				
562210	Grond ontgraven t.b.v. watergang	m3	1.000,00V		
562220	Grond vervoeren.	m3	1.000,00V		
562230	Grond verwerken in depot	m3	1.000,00V		
562240	Herstellen talud van watergang.	m	100,00V		
563	BESCHOEIINGEN				
563010	Aanbrengen beschoeiing normale oeverinrichting.	m	100,00V		
564	TALUDBEKLEDING ONDER BRUGGEN				
564010	Aanbrengen straatlaag.	m2	100,00V		
564020	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00V		
57	SCHANSKORF				
571010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	45,00V		
571020	Aanbrengen metselwerkankers.	st	140,00V		
571030	Aanbrengen schanskorf.	m	40,00V		
571040	Aanbrengen vulmateriaal schanskorf.	m3	40,00V		
58	VERLICHTING BRUGGEN				
580110	Aanbrengen verlichtingsarmaturen in wand brug.	st	6,00V		
580120	Aanbrengen voedingskabels verlichtingsarmaturen	EUR	N		
59	ENGINEERING				
591120	Reken- en tekenwerk betonnen dekconstructie	EUR	N		
591130	Vormtekeningen betonconstructie	EUR	N		
591140	Wapeningstekeningen betonconstructie	EUR	N		
591150	Maken tekeningen leuningconstructies	EUR	N		
6	GEMALEN INCL. KABELS EN LEIDINGEN				
61	GRONDWERK				
611	GROND VERVOEREN				
611010	Grond aanvoeren graafwerkzaamheden.	ton	30,00V		
612	GROND ONTGRAVEN / AANVULLEN SLEUF				
612010	Ontgraven en aanvullen sleuf (0,40/1,20m).	m	200,00V		
612020	Ontgraven en aanvullen sleuf (1,00/1,20m).	m	165,00V		
62	RIOOLWERKZAAMHEDEN				
621	AANBRENGEN RIOOLPERSLEIDING				
6211	<u>Aanbrengen PE-leiding</u>				
621110	Aanbrengen PE-buis diam 160 mm.	m	200,00V		
621120	Aanbrengen mantelbuis, PVC-buis 200mm.	m	12,00V		
6212	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
621210	Aanbrengen bochtstuk(ken) 160mm.	st	5,00V		
621220	Aanbrengen hulpstuk materiaal overgang 160mm.	st	3,00V		
6213	<u>Aanbrengen flexibele aansluitingen</u>				
621320	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) DN150.	st	1,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622	AANSLUITING OP VRIJVERVALSTELSEL				
6221	<u>Aanbrengen polyesterput</u>				
622110	Aanbrengen polyester put Verlengde Zuiderparkweg.	st	1,00A		
6222	<u>Aanbrengen aansluitingen op polyesterput</u>				
622210	Aanbr. aansluiting PE-leiding160 mm op PP-put.	st	1,00A		
6224	<u>Tijdelijke voorzieningen rioolwerkzaamheden.</u>				
622410	Tijdelijke voorzien. t.b.v afsluiten 800mm riool.	EUR	N		
6225	<u>Inbreken aansluiting betonnen rioolput excl.grondw</u>				
622510	Inbreken aansluiting putwand PVC-buis Verlengde Z.	st	1,00V		
63	LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
631	AANBRENGEN WATERLEIDING				
6311	<u>Aanbrengen PE-leiding</u>				
631110	Aanbrengen PE-buis diam 90 mm.	m	95,00V		
6312	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
631210	Aanbrengen bochtstuk(ken) 90 mm.	st	5,00V		
631220	Aanbrengen hulpstuk materiaalovergang.	st	3,00V		
6313	<u>Aanbrengen flexibele aansluitingen</u>				
631310	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) DN80.	st	1,00A		
632	AANBRENGEN CASCADE LEIDINGSYSTEEM				
6321	<u>Aanbrengen PE-leiding</u>				
632110	Aanbrengen PE-buis diam 125 mm.	m	20,00V		
632120	Aanbrengen PE-buis diam 160 mm.	m	360,00V		
6322	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
632210	Aanbrengen bochtstuk(ken) 125mm.	st	2,00V		
632220	Aanbrengen bochtstuk(ken) 160mm.	st	12,00V		
632230	Aanbrengen PE-hulpstuk (T-stuk) 125 mm.	st	2,00A		
632240	Aanbrengen PE-hulpstuk (verloopstuk) 160 mm.	st	2,00A		
632250	Aanbrengen hulpstuk materiaal overgang 125mm.	st	4,00V		
632260	Aanbrengen hulpstuk materiaal overgang 160mm.	st	2,00V		
6323	<u>Aanbrengen flexibele aansluitingen</u>				
632310	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) DN100.	st	4,00A		
632320	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) DN150.	st	2,00A		
64	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
641	LASVERBINDINGEN LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
6411	<u>Lasverbindingen PE</u>				
641110	Aanbr. elektrolasverbinding in PE-buis 90 mm.	st	12,00V		
641120	Aanbr. elektrolasverbinding in PE-buis 125 mm.	st	8,00V		
641130	Aanbr. elektrolasverbinding in PE-buis 160 mm.	st	34,00V		
642	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6421	<u>Reiniging leiding</u>				
642110	Reinigen waterleiding 90mm.	m	95,00V		
642120	Reinigen rioolpersleiding(en) 160mm.	m	200,00V		
642130	Reinigen cascadeleidingsysteem 125/160mm.	m	360,00V		
642140	Reinigen put vrijvervalriool 800mm.	st	1,00A		
6422	<u>Beproeven drukleiding</u>				
642210	Beproeven waterleiding PE-buis 90 mm.	EUR	N		
642220	Beproeuv. rioolpersleiding PE-buis 160 mm.	EUR	N		
642230	Beproeuv. cascadeleidingsyst. PE-buis 125/160 mm.	EUR	N		
6423	<u>Conservering flens/boutverbindingen.</u>				
642310	Conservering flens/boutverbindingen.	st	20,00V		
6424	<u>Treffen voorzieningen</u>				
642410	Treffen voorzieningen t.b.v. opvangen K&L.	EUR	N		
65	KABELWERKZAAMHEDEN				
651	MUURDOORVOERINGEN				
651010	Maken gat t.b.v. geveldoorvoering.	st	4,00V		
651020	Aanbrengen en bevestigen beschermbuis.	m	4,00V		
651030	Aanbrengen waterdichte muurdoorvoeringen.	st	4,00V		
651110	Maken gat t.b.v. geveldoorvoering.	st	2,00V		
651120	Aanbrengen en bevestigen beschermbuis.	m	2,00V		
651130	Aanbrengen waterdichte muurdoorvoeringen.	st	2,00V		
6521	<u>Aanbrengen mantelbuis</u>				
652110	Aanbrengen PE-buis diam 75 mm.	m	95,00V		
652120	Aanbrengen PE-buis diam 315 mm.	m	70,00V		
652130	Aanbrengen bochtstuk(ken) 315mm.	st	1,00V		
652140	Aanbrengen T-stuk(ken) 315mm (trekput)..	st	2,00V		
6523	<u>Lasverbindingen PE</u>				
652310	Aanbr. elektrolasverbinding in PE-buis 75 mm.	st	6,00V		
652320	Aanbr. elektrolasverbinding in PE-buis 315 mm.	st	6,00V		
66	KWALITEITSBORGING				
6652	<u>Vergunningen</u>				
665210	Aanvragen (omgevings)vergunning(en).	EUR	N		
6653	<u>Rapportage</u>				
665310	Opstellen rapportage beproeven.	EUR	N		
6656	<u>Detailmaatvoering leidingtracés</u>				
665610	Detailmaatvoering leidingtracés.	EUR	N		
6657	<u>Revisiegegevens verwerken</u>				
665710	Inmeten en verwerken revisiegegevens (leidingen).	EUR	N		
67	GEMALEN INCLUSIEF BIJBEHORENDE INSTALLATI				
671	POMPEN EN CONSTRUCTIEWERK				
671110	Aanbrengen RWA-pompinstallatie.	st	1,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
671120	Aanbrengen Cascade-pompinstallatie	st	1,00A		
671130	Aanbrengen constructiewerk.	EUR	N		
672	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES				
672110	Aanbrengen elektrotechnische installaties.	EUR	N		
675	BEKABELING				
675110	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. kabels	EUR	N		
675120	Aanbrengen bekabeling	EUR	N		
676	VEILIGHEIDSAARDING				
676110	Aanbrengen veiligheidsaarding	st	2,00A		
677	CE-MARKERING				
677110	Aanbrengen CE-markering	EUR	N		
678	BEPROEVING				
678110	Opstellen testprotocol	EUR	N		
678120	Uitvoeren FAT	EUR	N		
678130	Uitvoeren SAT c.a.	EUR	N		
678140	Beproeven aardingsinstallatie		V		
678150	Uitvoeren In bedrijfstelling	EUR	N		
679	ENGINEERING				
679110	Engineering mechanische installatie	EUR	N		
679120	Engineering elektrische installatie	EUR	N		
679130	Engineering civiele constructie	EUR	N		
679140	Verzorgen conformiteitsverklaring c.a.	EUR	N		
679170	Opstellen gebruikershandleiding	EUR	N		
679180	Opstellen opleveringsdossier	EUR	N		
7	OPENBARE VERLICHTING				
700010	Engineering OV installatie	EUR	N		
71	VERLICHTING BUITEN DE ONDERDOORGANG				
711	VOORBEREIDEND WERK				
711010	Aanbrengen chemische boorankers.	st	24,00V		
711020	Grondboor werkzaamheden.	st	8,00V		
712	AANBRENGEN COMPONENTEN				
712010	Aanbr. dubbele OV masten op beton, Driemansteeg.	st	2,00V		
712020	Aanbr. enkele OV masten op beton, Driemansteeg.	st	2,00V		
712030	Aanbr. dubbele OV mast in de grond, Driemansteeg.	st	1,00V		
712040	Aanbr. enkele OV mast in de grond, Driemansteeg.	st	1,00V		
712050	Aanbr. dubbele OV mast op beton, Rhoonse Baan.	st	1,00V		
712060	Aanbr. enkele OV mast op beton, Rhoonse Baan.	st	1,00V		
712070	Aanbr. dubbele OV masten in de grond, Rhoonse Baan	st	3,00V		
712080	Aanbr. enkele OV masten in de grond, Rhoonse Baan.	st	3,00V		
712090	Aanbrengen fotocel op mast..	st	1,00V		
72	VERLICHTING IN ONDERDOORGANG				
721	VOORBEREIDEND WERK				
721010	Aanbrengen chemische boorankers.	st	144,00V		
722	AANBRENGEN COMPONENTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
722010	Aanbrengen stalen spanmasten.	st	12,00V		
722020	Aanbrengen ankerplaten.	st	4,00V		
722030	Aanbrengen spaninrichting.	m1	300,00V		
722040	Aanbrengen armaturen lijnverlichting.	st	312,00V		
722050	Aanbrengen drivers op de spanmasten.	st	92,00V		
723	AANBRENGEN BEKABELING				
723010	Aanbr. en aansl. voedingskabel tussen spanmasten.	m1	360,00V		
723020	Aanbr. en aansl. voedingskabels naar spanmasten.	m	650,00V		
723030	Aanbr. en aansl. stuurkabels naar spanmasten.	m	650,00V		
73	CENTRALE SCHAKELKAST				
731	VOORBEREIDEND WERK				
731010	Plaatsen RVS fundatievoet.	st	1,00V		
732	AANBRENGEN COMPONENTEN				
732010	Aanbrengen centrale schakelkast	st	1,00V		
733	AFWERKEN BEKABELING				
733010	Aanbrengen voedingskabels lijnverlichting	st	4,00V		
733020	Aanbrengen stuurkabels lijnverlichting.	st	4,00V		
733030	Nabewerking na afmonteren bekabeling..	st	1,00V		
734	AFWERKEN BEKABELING				
734010	Aanbrengen netaansluiting	st	1,00V		
74	SIERVERLICHTING ACHTER STREKMETAAL				
740010	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	124,00V		
740020	Aanbrengen bekabeling achter strekmetaal.	m	600,00V		
740030	Aanbr. waterdichte kabelovergangsdooz strekmetaal.	st	6,00V		
740040	Aanbrengen kabel achter strekmetaal.	m	220,00V		
740050	Aanbrengen kabel achter strekmetaal	EUR	N		
740060	Aanbrengen waterdichte kabeldooz strekmetaal	st	124,00V		
75	REVISIE				
750010	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
76	BEPROEVING				
760010	Uitvoeren SAT c.a.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
910030	Inrichten depot zuidzijde A15	EUR			
910040	Opruimen depot zuidzijde A15	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
951	VERLENGDE ZUIDERPARKWEG INFRA				
951010	Stelpost. (acceptatiekosten Verlengde Zuiderp.weg)	EUR	12.500,00V		
951020	Stelpost. (stortkosten groen Verl. Zuiderp.weg)	EUR	500,00V		
951030	Stelpost. (stortkosten slib Verl. Zuiderp.weg)	EUR	2.500,00V		
951040	Stelpost (betonreparatie) VZPW.	EUR	2.500,00V		
951050	Stelpost (verhuur depot).	EUR	10.000,00V		
951060	Stelpost pvc-leidingen kolk.	EUR	10.000,00V		
952	CHARLOISSE LAGEDIJK				
952010	Stelpost. (acceptatiekosten Charl. Lagedijk)	EUR	1.500,00V		
952020	Stelpost. (stortkosten groen Charl. Lagedijk)	EUR	1.000,00V		
956	GEMALEN INCL. KABELS EN LEIDINGEN				
956010	Stelpost. (bagger/slib)	EUR	1.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				