

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130310		. . . . .	Wijziging "verrekening"			
130310	252699	. . . . .	Verwijderen uitstroombak.	st	1,00 V	
		. . . . .	Betreft uitstroombak te verlengen			
		. . . . .	duikerverbinding.			
		. . . . .	- Verwijderen bestorting			
		. . . . .	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf			
		. . . . .	- Verwijderen uitstroombak			
		. . . . .	- Verwijderen kunststofinlage			
		. . . . .	- Verwijderen palen			
		. . . . .	- Aanvullen sleuf			
130311	527111	. . . . .	Verwijderen bestorting.			
		. . . . .	Bestortingsmateriaal: steenmengsel 15/40			
		.2. . . .	Laagdikte van 0,20 tot 0,40 m			
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker			
		. . . . .	aan de Vondelingenplaat			
130312	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei/veen			
		2. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .3. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m			
		. . . . .2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge-			
		. . . . .	lijk naast de sleuf deponeren			
130313	255199	. . . . .	Verwijderen uitstroombak.			
		. . . . .	Uitstroombak van prefab-beton			
		. . . . .	Inclusief vis-/vuilrooster			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en slib			
		. . . . .	en vervoeren naar:			
		. . . . .	- De breker aan de Vondelingenplaat voor betonnen			
		. . . . .	onderdelen			
		. . . . .	- het gemeentelijk opslagterrein aan de			
		. . . . .	Melanchtonweg voor stalen onderdelen			
130314	300199	. . . . .	Verwijderen kunststofinlage.			
		. . . . .	Geotextiel			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		. . . . .	verwerkingsbedrijf			
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend volgens			
		. . . . .	bestekpostnr. 951010			
130315	412121	. . . . .	Verwijderen houten palen.			
		. . . . .	Inclusief baddingen			
		. . . . .	Palen: Lengte 4,00 en diameter 160 mm			
		4. . . . .	De paalkop ligt onder de waterspiegel			
		.1. . . .	Helling paal: verticaal			
		. .1. . .	Paallengte tot 5 m			
		. . .1. .	Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
		. . . . .2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
		. . . . .	verwerkingsbedrijf			
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend volgens			
		. . . . .	bestekpostnr. 951010.			
130316	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.			
		3. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m			
		.4. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met grond			
		. . . . .	vrijgekomen bij het ontgraven en overige grond			
		. . . . .	aangevoerd volgens bestekspostnr..110320			
		. . . .1.	De aanvulling verdichten			
151110		. . . . .	Wijziging "hoeveelheid" en "tekst"			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151110	314311	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	265,00 V		
		. . . . .	Betreft: trottoirbanden langs gefundeerde				
		. . . . .	rijbanen..				
		6. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-	m3		3,00 L	
		. . . . .	zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m1	m3		11,00 L	
		. .9. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs, l = 1,00 m.	st		265,00 T	
151150		. . . . .	Wijziging "hoeveelheid" en "tekst"				
151150	314311	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	35,00 V		
		. . . . .	Betreft: RWS-band rotonde Rhoonsebaan.				
		6. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering en voor-	m3		0,40 L	
		. . . . .	zien van steunrug van schraalbeton 0,04 m3/m1	m3		1,40 L	
		. .9. . . .	Profiel 225 x 250 mm kleur: grijs, l = 1,00 m.	st		2,00 T	
		. . . . .	r = 0,5	st		2,00 T	
		. . . . .	r = 17 (binnenbocht)	st		8,00 T	
		. . . . .	r = 12 (binnenbocht)	st		8,00 T	
		. . . . .	r = 10 (buitenbocht)	st		15,00 T	
355030		. . . . .	Wijziging "hoeveelheid" en "levering"				
355030	421101	. . . . .	Aanbrengen verloren bekisting.	m2	1,10 V		
		. . . . .	Betreft de bekisting tussen moot 3 en moot 4				
		.2. . . . .	Bekisting met geëxpandeerd polystyreen	m2		1,10 L	
678140		. . . . .	Wijziging "verrekening"				
678140	489999	. . . . .	eproeven aardingsinstallatie	EUR		N	
		. . . . .	Betreft : beproeven aardingsinstallatie conform				
		. . . . .	NEN 1010.				
		. . . . .	Benodigde leveringen en het tijdelijk				
		. . . . .	terbeschikking stellen van materiaal en materieel				
		. . . . .	wordt geacht te zijn begrepen in de prijs van				
		. . . . .	eenheid.				
		. . . . .					
		. . . . .					

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN****02 TEERHOUDENDE MATERIALEN**

De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden afgevoerd naar Recycling Combinatie v.o.f. voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

**03 Wachtijden bij de depots geven geen recht op verrekening.**