

Behoort bij: 1-005-13

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERVANGEN BESTAANDE VOEGOVERGANGEN				
100	VOEG T.P.V. AS-0				
1001	<u>Sloop</u>				
100110	Opbreken betontegels.	m2	5,00N		
100120	Zagen verharding.	m	5,00N		
100130	Opbreken asfaltverharding.	m2	5,00V		
100140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
100150	Grond ontgraven uit voetpad	m3	1,00N		
100160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	5,00N		
100190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	20,70N		
1002	<u>Aanbrengen</u>				
100210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	20,70N		
100220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
100230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	10,00N		
100240	Grond verwerken in voetpad	m3	0,50N		
100250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3,40N		
100260	Aanbrengen betontegels.	m2	3,50N		
100270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	0,45N		
100290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1003	<u>Staalconstructie</u>				
100310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
100320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
100330	Aanbrengen slijtlaag	m2	3,50N		
100340	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton.	st	40,00N		
100350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
103	VOEG T.P.V. AS BIJ DE DRIEHOEKSPIJLER				
1031	<u>Sloop</u>				
103120	Zagen verharding.	m	12,00N		
103130	Opbreken asfaltverharding.	m2	12,00N		
103140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
103160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	12,00N		
103190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	18,00N		
1032	<u>Aanbrengen</u>				
103210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	18,00N		
103220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
103230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00N		
103250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,10N		
103270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	1,10N		
103290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1033	<u>Staalconstructie</u>				
103310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
103320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
103330	Aanbrengen slijtlaag	m2	4,00N		
103340	Aanbrengen korte lijmkanten in verhard beton.	st	48,00N		
103350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
107	VOEG T.P.V. AS 7				
1071	<u>Sloop</u>				
107120	Zagen verharding.	m	12,00N		
107130	Opbreken asfaltverharding.	m2	12,00N		
107140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
107160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	12,00N		
107190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	18,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1072	<u>Aanbrengen</u>				
107210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	18,00N		
107220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
107230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00N		
107250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,10N		
107270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	1,10N		
107290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1073	<u>Staalconstructie</u>				
107310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
107320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
107330	Aanbrengen slijtlaag	m2	4,00N		
107340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00N		
107350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
108	VOEG T.P.V. AS 8				
1081	<u>Sloop</u>				
108120	Zagen verharding.	m	12,00N		
108130	Opbreken asfaltverharding.	m2	12,00N		
108140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
108160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	12,00N		
108190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	18,00N		
1082	<u>Aanbrengen</u>				
108210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	18,00N		
108220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
108230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00N		
108250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,10N		
108270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	1,10N		
108290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1083	<u>Staalconstructie</u>				
108310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
108320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
108330	Aanbrengen slijtlaag	m2	4,00N		
108340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00N		
108350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
109	VOEG T.P.V. AS 9				
1091	<u>Sloop</u>				
109120	Zagen verharding.	m	12,00N		
109130	Opbreken asfaltverharding.	m2	12,00N		
109140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
109160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	12,00N		
109190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	18,00N		
1092	<u>Aanbrengen</u>				
109210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	18,00N		
109220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
109230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	12,00N		
109250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	8,10N		
109270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	1,10N		
109290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1093	<u>Staalconstructie</u>				
109310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
109320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
109330	Aanbrengen slijtlaag	m2	4,00N		
109340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
109350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
110	VOEG T.P.V. AS 10				
1101	<u>Sloop</u>				
110120	Zagen verharding.	m	3,50N		
110130	Opbreken asfaltverharding.	m2	3,50N		
110140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
110160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	3,50N		
110190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	13,50N		
1102	<u>Aanbrengen</u>				
110210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	13,50N		
110220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
110230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,50N		
110250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	2,30N		
110270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	0,30N		
110290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1103	<u>Staalconstructie</u>				
110310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
110320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
110330	Aanbrengen slijtlaag	m2	1,10N		
110340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	14,00N		
110350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
116	VOEG T.P.V. AS 16				
1161	<u>Sloop</u>				
116120	Zagen verharding.	m	5,80N		
116130	Opbreken asfaltverharding.	m2	5,80N		
116140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
116160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	5,80N		
116190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	14,70N		
1162	<u>Aanbrengen</u>				
116210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	14,70N		
116220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
116230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	5,80N		
116250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3,90N		
116270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	0,50N		
116290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1163	<u>Staalconstructie</u>				
116310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
116320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
116330	Aanbrengen slijtlaag	m2	2,00N		
116340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	24,00N		
116350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
122	VOEG T.P.V. AS 22				
1221	<u>Sloop</u>				
122120	Zagen verharding.	m	3,50N		
122130	Opbreken asfaltverharding.	m2	3,50N		
122140	Opbreken betonbanden.	m	4,00N		
122160	Verwijderen funderingslaag - voetpad	m2	3,50N		
122190	Slopen bestaande Thorma-joint	m	13,50N		
1222	<u>Aanbrengen</u>				
122210	Aanbrengen Algaflex-voegovergang	m	13,50N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	3,00N		
122230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3,50N		
122250	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	2,30N		
122270	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton (voetpad)	ton	0,30N		
122290	Afvoeren resterende materialen	EUR	N		
1223	<u>Staalconstructie</u>				
122310	Leveren staal t.b.v. afdekplaat	st	2,00N		
122320	Fabriceren van afdekplaten.	st	2,00N		
122330	Aanbrengen slijtlaag	m2	1,10N		
122340	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	14,00N		
122350	Transporteren en monteren afdekplaten	st	2,00N		
2	BETONREPARATIES				
200110	Verwijderen van beton.	m2	4,00V		
200120	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	4,00V		
200210	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	4,00V		
3	REINIGEN CONSTRUCTIE				
303110	Reinigen beton/metselwerk	m2	30,00V		
316110	Reinigen beton	m2	40,00V		
322110	Reinigen beton/metselwerk	m2	20,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	ENGINEERING				
811110	Inmeten bestaande situatie	EUR	N		
811210	Opstellen werkplan	EUR	N		
811310	Engineering afdekplaten	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
8201	<u>Algemeen</u>				
820110	Opstellen van verkeersmaatregelenplan-uitvoering.	EUR	N		
8202	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
820210	Toepassen vooraankondiging	EUR	N		
820220	Toepassen omleidingsroutes	EUR	N		
820230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	STELPOSTEN				
950110	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				