

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
100250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
100250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	3,40 N		
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 100160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			0,90 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
100340		Diameter en boordiepte wijzigt				
100340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	40,00 N		
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			40,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			40,00 L
		- stalen volgringen;	st			20,00 L
		- teflon volgringen:	st			20,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			40,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
103140		Verwijzing wijzigt				
103140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00 N		
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		. .4. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 103220				
103160		Verwijzing wijzigt				
103160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	12,00 N		
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 103250.				
103250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
103250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	8,10 N		
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 103160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			2,20 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
103340		Diameter en boordiepte wijzigt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			48,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			48,00 L
		- stalen volgringen;	st			24,00 L
		- teflon volgringen:	st			24,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			48,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
107140		Verwijzing wijzigt				
107140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		. .4. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 107220				
107160		Verwijzing wijzigt				
107160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	12,00	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 107250.				
107250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
107250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	8,10	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 107160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			2,20 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
107340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
107340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			48,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			48,00 L
		- stalen volgringen;	st			24,00 L
		- teflon volgringen:	st			24,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			48,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
108140		Verwijzing wijzigt				
108140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		. .4. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 108220				
108160		Verwijzing wijzigt				
108160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	12,00	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 108250.				
108250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
108250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	8,10	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 108160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			2,20 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	5.	Op een kunststofinlage, aangebracht volgens				
		122120				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
108340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
108340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			48,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			48,00 L
		- stalen volgringen;	st			24,00 L
		- teflon volgringen:	st			24,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			48,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
109140		Verwijzing wijzigt				
109140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		. .4. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 109220				
109160		Verwijzing wijzigt				
109160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	12,00	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 109250.				
109250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
109250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	8,10	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 109160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			2,20 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
109340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
109340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	48,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			48,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			48,00 L
		- stalen volgringen;	st			24,00 L
		- teflon volgringen:	st			24,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			48,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
110140		Verwijzing wijzigt				
110140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		. .4. . . .	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 110220				
110160		Verwijzing wijzigt				
110160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	3,50	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		. .1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 110250.				
110250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
110250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	2,30	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 110160.				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	Menggranulaat	ton			0,60 L
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
110340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	14,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	.	.	.	Capsule-lijmanker:	st			14,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			14,00 L
		- stalen volgringen;	st			7,00 L
		- teflon volgringen:	st			7,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	.	.	.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		.	.1.	.	.	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
		.	.	.9.	.	Lijmen met chemische ampullen	st			14,00 L
		.	.	.2.	.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
116140		Verwijzing wijzigt				
116140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	.	.	.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		.	.4.	.	.	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		.	.	.1.	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 116220				
116160		Verwijzing wijzigt				
116160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	5,80	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	.	.	.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	.	.	.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		.	.1.	.	.	Ongebonden funderingsmateriaal				
		.	.	.1.	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 116250.				
116250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
116250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	3,90	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 116160.				
		1.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			1,10 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.	.	.1.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
116340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
116340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	24,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	.	.	.	Capsule-lijmanker:	st			24,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			24,00 L
		- stalen volgringen;	st			12,00 L
		- teflon volgringen:	st			12,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	.	.	.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		.	.1.	.	.	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
		.	.	.9.	.	Lijmen met chemische ampullen	st			24,00 L
		.	.	.2.	.	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
122140		Verwijzing wijzigt				
122140	307351	Opbreken betonbanden.	m	4,00	N	
		Betreft : opbreken trottoirbanden t.b.v.				
		verwijderen en aanbrengen voegovergang				
		3.	.	.	.	Inclusief steunrug				
		Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm				
		.	.4.	.	.	Trottoirbanden 180/200 x 160 mm				
		.	.	.1.	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 122220				
122160		Verwijzing wijzigt				
122160	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	3,50	N	
		Betreft het verwijderen van de funderingslaag				
		onder de asfaltlaag van het voetpad op de brug				
		2.	.	.	.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5.	.	.	.	Gemiddelde dikte 160 mm				
		.	.1.	.	.	Ongebonden funderingsmateriaal				
		.	.	.1.	.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 122250.				
122250		Tekst m.b.t. kunststofinlaag vervalt				
122250	280201	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-	m2	2,30	N	
		mengsel.				
		Betreft : steenmengsel vrijgekomen bij				
		bestekspost 122160.				
		1.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-				
		dikte 0,15 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			0,60 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.	.	.1.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
122340		Diameter en boordiepte wijzigt				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122340	425203	Aanbrengen van korte lijmmankers in verhard beton.	st	14,00	N	
		Betreft : ankers t.b.v. bevestiging afdekplaten.				
		1.	Capsule-lijmanker:	st			14,00 L
		Materiaal: thermisch verzinkte draadeinden				
		voorzien van :				
		- moeren	st			14,00 L
		- stalen volgringen;	st			7,00 L
		- teflon volgringen:	st			7,00 L
		Kenmiddellijn: 12 mm				
		Lengte: 300 mm				
		.3.	In gewapend beton				
		Gaten maken met behulp van een hamerboor				
		. .1. . . .	Diameter boorgat: 14 mm				
		Gemiddelde diepte boorgat: 110 mm				
		Boorgat loodrecht op horizontaal vlak				
	9.	Lijmen met chemische ampullen	st			14,00 L
	2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-				
		drachtgever geen waarde te hebben				
						
						