

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
144020								Post gewijzigd				
144020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in toegangsweg. Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met bisschopsmutsen Op zandbed	m2	655,00	N	
		3							st			2.210,00 L
			5					Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen				
				2				Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st			29.475,00 I
					1			Kleur: grijs				
						3		- leverantie volgens bestekspostnr. 144030				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00 L
146010												
146010	831403							Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van betontegels 400x600 aan binnenzijde hekwerk langs kunstgrasveld. Totale breedte tot 1,50 m In stroomlaag	m2	290,00	V	
		1										
			9					Betontegels 400 x 600 x 60 mm, inclusief pastegels				
					6			Afstrooien en invegen met brekerzand				
						4						
146020												
146020	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen opsluitbanden aan binnenzijde hekwerk langs kunstgrasveld. Te kort komende banden volgens post 115050 Profiel 100 x 200 mm	m	650,00	V	
		5						Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
				1								
160070								Post toegevoegd				
160070	610399							Omdraaien enkele poorten. Betreft: het omdraaien van enkele poorten. - opnemen en herplaatsen betontegels - opnemen en herplaatsen staanders - staanders aanstorten met beton ca.: 125 kg/ staander - opnemen en herplaatsen poorten. - incl. verwijderen van betonfundering. - incl. benodigd grondwerk. Vrijkomende onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	4,00	V	
160080								Post toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
160080	610399							Omdraaien dubbele poorten. Betreft: het omdraaien van dubbele poorten. - opnemen en herplaatsen betontegels - opnemen en herplaatsen staanders - staanders aanstorten met beton ca.: 250 kg/ staander - opnemen en herplaatsen poorten. - incl. verwijderen van betonfundering. - incl. benodigd grondwerk. Vrijkomende onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	2,00	V
220020								Post gewijzigd			
220020	220101							Grond ontgraven uit cunet sportveld Betreft: het ontgraven van toplaag t.b.v. aanleg kunstgrasveld. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnrs 221020 en 221030 Grondsoort: humeus zand (klasse achtergrondwaarde) - toplaag tot 0,10m-mv Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 69 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	680,00	V
220030								Post gewijzigd			
220030	220101							Grond ontgraven uit cunet sportveld. Betreft: het ontgraven van gemengde grond t.b.v. aanleg kunstgrasveld. Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpostnrs 221040 Grondsoort: humeus zand (klasse achtergrondwaarde) - gemengde grond van 0,10m tot 0,50m-mv Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 69 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	2.720,00	V
221020								Post gewijzigd			
221020	220201							Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van toplaag naar Stroe. Vrijkomend bij bestekpostnr. 220020 Incl. verwerken in depot Grondsoort: toplaag (humeus zand (klasse achtergrondwaarde) Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnrs. ontgraven. Vervoeren naar: VV Stroe Tolnegenweg 34 te Stroe.	m3	280,00	V
221030								Post tekstueel gewijzigd			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6	
221030	220201							Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van toplaag naar Barneveld. Vrijkomend bij bestekpostnr. 220020 Incl. verwerken in depot Grondsoort: toplaag (humeus zand (klasse achtergrondwaarde) Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnrs. ontgraven. Vervoeren naar: Fa. Waaijenberg Hessenweg 8 te Barneveld.	m3	400,00	V		
221040								Post gewijzigd					
221040	220201							Grond vervoeren. Betreft: afvoeren van gemengde grond Vrijkomend bij bestekpostnr. 220030, 220040, 230021 en 230041 Grondsoort: gemengde grond, (humeus zand (klasse achtergrondwaarde) Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnrs. ontgraven. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3	2.912,00	V		
230021								Post tekstueel gewijzigd					
230021	230101							Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Grondsoort: zandgrond Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,55 m Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste 0,60 m Breedte sleuf 0,20 m Gemiddelde lengte per drain 100 m Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. - 121040 (ca. 35 m3)	m			1.755,00	I
230041								Post tekstueel gewijzigd					
230041	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: zandgrond Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). - 121040 (ca. 21 m3)	m			75,00	I
242120								Post tekstueel gewijzigd					
242120	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Hoekstuk 90 graden kleur grijs Behorend bij profiel 100 x 300 mm Werkende lengte 0,5 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1,00	N	1,00	L
243210								Post tekstueel gewijzigd					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
243210	831113	1						Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen rollaag rondom kunstgrasveld. Totale breedte tot 1,50 m In rollaag Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN- EN 1339) Kleur: grijs - levering volgens bestekspostnr. 243220	m2	189,00	N	
		9	2	6				1 Afstrooien met brekerzand	st m3			788,00 I 0,95 L