

Behoort bij: 2018-103

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1: RENOVATIE KUNSTGRASVELDEN				
10	PROEFSLEUVEN				
100010	Graven proefsleuf.	m	16,00	V	
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	KUNSTGRASVELDEN				
111010	Verwijderen zand/rubber ingestrooide kunstgrasmat.	m2	15.200,00	N	
111020	Opnemen sporttechnische laag - E-bodemas	m2	16,50	N	
111030	Verwerken sporttechnische laag - E-bodemas	m2	16,50	N	
112	VELD BENODIGDHEDEN				
112010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	8,00	N	
112020	Opnemen voetbaldoelen.	st	4,00	N	
112030	Opnemen wegdraaiende voetbaldoelen.	st	8,00	N	
113	HEKWERKEN				
113010	Opnemen leunhekwerk aan lange zijden.	m	44,00	N	
113020	Opnemen terreinhekwerk aan zwembad zijde.	m	5,00	N	
114	TERREININRICHTING				
114010	Opnemen afvalbakken.	st	2,00	N	
114020	Verwijderen schoonloopmatten	st	6,00	N	
115	VERHARDING				
115010	Opnemen betontegels.	m2	730,00	N	
115020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	360,00	N	
115050	Opnemen betonbanden, afm. 100 x 200 mm.	m	590,00	N	
116	KABELS EN LEIDING				
1160	<u>Drainage putten</u>				
116010	Verwijderen drainage putten incl. grondwerk	st	18,00	V	
1161	<u>Aanpassen drainage</u>				
116110	Aanpassen bestaande drainage.	m	130,00	V	
1162	<u>Verwijderen verzamelleiding</u>				
116210	Verwijderen verzamelleiding drainage.	m	145,00	V	
117	GROENVOORZIENING				
117010	Frezen.	are	28,60	N	
117020	Verwijderen begroeiing.	are	5,90	N	
12	GRONDWERK				
120010	Grond ontgraven uit cunet toegangsweg.	m3	262,00	N	
120020	Zand voor zandbed verwerken en verdichten.	m3	66,00	N	
120030	Grond ontgraven uit cunet nieuwe verharding.	m3	72,00	N	
120040	Zand voor zandbed verwerken en verdichten.	m3	72,00	N	
120050	Grond verwerken in terrein	m3	141,00	V	
121	GROND VERVOEREN				
121040	Afvoeren humeus zand	m3	193,00	V	
13	KABELS EN LEIDINGEN				
130010	Aanbrengen drainage putten.	st	18,00	N	
130020	Aanbrengen verzamelleiding incl. grondwerk.	m	145,00	N	
130030	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	3.710,00	N	
14	VERHARDINGEN				
141	AFWERKING EN FUNDERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1410	<u>Afwerking</u>				
141020	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	625,00	V	
141030	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	655,00	V	
1411	<u>Fundering</u>				
141110	Leveren en aanbrengen van menggranulaat.	m2	655,00	N	
142	OPSLUITBANDEN				
1420	<u>Opsluitbanden, afm. 100 x 200mm</u>				
142010	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100 x 200mm.	m	686,00	N	
142020	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100 x 200mm - bocht.	m	41,00	N	
142030	Leveren rechte opsluitband van beton - recht.	st	156,00	N	
142040	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	32,00	V	
142050	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	V	
143	BETONTEGELS				
1431	<u>Betontegels, afm. 300 x 300 mm</u>				
143110	Aanbrengen betontegels, 45/50mm (vrijkomend).	m2	360,00	N	
143120	Aanbrengen betontegels, 60mm.	m2	124,00	N	
143130	Leveren betontegels.	st	1.378,00	N	
1432	<u>Betontegels, afm. 400 x 600 mm</u>				
143210	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	N	
143220	Leveren betontegels.	st	209,00	N	
1433	<u>Betontegels, afm. 500 x 500 mm</u>				
143310	Aanbrengen betontegels.	m2	72,00	N	
143320	Leveren betontegels.	st	288,00	N	
1434	<u>Pasmaken</u>				
143410	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	25,00	V	
143420	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00	V	
144	BETONSTRAATSTENEN				
144010	Aanbrengen betonstraatstenen onder hekwerk.	m	144,00	N	
144020	Aanbrengen betonstraatstenen toegangsweg.	m2	655,00	N	
144030	Leveren betonstraatstenen.	st	30.161,00	N	
144040	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen hoeken.	m2	16,50	N	
144050	Leveren en aanbrengen epoxy voegmortel	m	230,00	N	
145	GATEN T.B.V. HEKWERKEN				
145010	Boren gaten in betontegels (leunhekwerk)	st	27,00	V	
145040	Dichten gaten rondom standers leunhek.	st	27,00	V	
146	HERSTRATEN				
146010	Herstraten betontegels (400x600).	m2	290,00	V	
146020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	650,00	V	
15	SPORTCONSTRUCTIE				
151	FUNDERINGSLAAG				
151010	Schoonmaken sporttechnische laag.	m2	15.200,00	N	
151020	Profileren bestaande sporttechnische laag.	m2	15.200,00	N	
151030	Stabiliseren bestaande sporttechnische laag.	m2	15.200,00	N	
152	KUNSTGRAS				
152010	Aanleggen kunstgras sportveld voetbal.	st	2,00	N	
16	TERREININRICHTING				
160	HEKWERKEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160010	Opnieuw richten hekwerk rondom veld.	EUR		N	
160020	Verwijderen punten onderzijde panelen hekwerk	m	710,00	N	
160030	Vervangen PE-net ballenvangers	m	240,00	N	
160040	Aanbrengen leunhekwerk, hoogte 1,10m	m	68,00	N	
160050	Lev. en aanbr. kettingdoorgang	st	4,00	N	
160060	Aanbrengen hekwerk 2,0 (vrijkomend)	m	5,00	N	
160070	Omdraaien enkele poorten.	st	4,00	V	
160080	Omdraaien dubbele poorten.	st	2,00	V	
161	VELD BENODIGDHEDEN				
161010	Leveren en aanbrengen voetbaldoelen veld 2 en 3	st	4,00	N	
161020	Leveren en aanbrengen voetbaldoelen veld 1	st	2,00	N	
161030	Aanbrengen wegdraaibare voetbaldoelen	st	8,00	N	
161040	Leveren en aanbrengen hoekvlagstok met grondbuis.	st	8,00	N	
162	TERREINMEUBILAIR				
162010	Aanbrengen afvalbakken. (vrijkomend)	st	2,00	N	
163	SCHOONLOOPROOSTER				
163010	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm nieuw)	m	24,00	N	
163020	Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend.	m2	3,60	N	
163030	Aanbrengen schoonlooprooster 1500 x 600 m	st	4,00	N	
163040	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm nieuw)	m	20,00	N	
163050	Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend.	m2	4,20	N	
163060	Aanbrengen schoonlooprooster 3500 x 600 m	st	2,00	N	
17	GROENVOORZIENING				
170	GRONDBEWERKING				
170010	Loswerken van bovengrond.	are	28,50	V	
170020	Bemesten terrein.	are	4,50	V	
171	AFWERKEN BERM				
171010	Zaaïen randstroken	are	24,00	N	
172	AANBRENGEN SIERPLANTSOEN				
1720	<u>Planten sierplantsoen</u>				
172010	Planten van sierplantsoen met kluit	st	1.800,00	N	
1721	<u>Leverantie sierplantsoen</u>				
172110	Leverantie, Cotoneaster suecus 'Coral B' , 25-30	st	1.800,00	N	
2	PERCEEL 2: OMVORMING VELD 4				
20	PROEFSLEUVEN				
200010	Graven proefsleuf.	m	40,00	V	
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
212	VELD BENODIGDHEDEN				
212010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	4,00	N	
212020	Opnemen voetbaldoelen.	st	2,00	N	
213	HEKWERKEN				
213010	Opnemen leunhekwerk aan lange zijden.	m	100,00	N	
213020	Verwijderen terreinhekwerk met klimop.	m	105,00	N	
213030	Verwijderen terreinhekwerk zonder klimop.	m	40,00	N	
213040	Verwijderen ballenvanger, 5,00m	m	30,00	N	
214	TERREININRICHTING				
214010	Opnemen afvalbakken.	st	3,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215	VERHARDING				
215010	Opnemen betontegels.	m2	275,00	N	
215020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	245,00	N	
215050	Opnemen betonbanden, afm. 100 x 200 mm.	m	125,00	N	
215060	Opnemen betonstraatstenen.	m2	10,00	N	
215070	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	5,00	N	
216	KABELS EN LEIDING				
2160	<u>Drainage putten</u>				
216010	Verwijderen drainage putten incl. grondwerk	st	32,00	V	
2161	<u>verwijderen drainage</u>				
216110	Verwijderen bestaande drainage.	m	3.226,00	V	
2162	<u>Verwijderen verzamelleiding</u>				
216210	Verwijderen verzamelleiding drainage.	m	65,00	V	
217	BEREGENING				
217010	Verwijderen beregeningsleiding 90 mm	m	410,00	V	
217030	Verwijderen afsluiter	st	3,00	V	
218	GROENVOORZIENING				
218010	Frezen.	are	71,35	N	
22	GRONDWERK				
220	GROND ONTGRAVEN				
220020	Ontgraven toplaag	m3	680,00	V	
220030	Ontgraven gemengde grond.	m3	2.720,00	V	
220040	Ontgraven gemengde grond.	m3	136,00	V	
221	GROND VERVOEREN				
221020	Vervoeren toplaag naar Stroe.	m3	280,00	V	
221030	Vervoeren toplaag naar Barneveld.	m3	400,00	V	
221040	Afvoeren gemengde grond	m3	2.912,00	V	
222	GROND VERWERKEN				
222010	Grond verwerken in cunet verhardingen.	m3	136,00	V	
223	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
2230	<u>Profileren</u>				
223010	Profileren van oppervlakken - zand.	m2	272,00	V	
2231	<u>Verdichten</u>				
223110	Verdichten zand - verhardingen.	m2	272,00	V	
23	KABELS EN LEIDINGEN				
230	DRAINAGE				
230010	Leveren en aanbrengen drainage putten.	st	9,00	N	
230020	Leveren en aanbrengen drainage (nieuw).	m	1.755,00	N	
230040	Leveren en aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	75,00	N	
230050	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.755,00	N	
231	WATERLEIDING				
231010	Leveren en aanbrengen HDPE drukleiding, 90mm.	m	125,00	N	
231030	Leveren en aanbrengen van hydrant beregening.	st	1,00	V	
24	VERHARDINGEN				
241	AFWERKING EN FUNDERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2410	<u>Afwerking</u>				
241020	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	566,00	V	
242	OPSLUITBANDEN				
2420	<u>Opsluitbanden, afm. 100 x 200mm</u>				
242010	Lev. en aanbr. opsluitb. afm. 100 x 200mm.	m	512,00	N	
242020	Lev. en aanbr. opsluitb. afm. 100 x 200mm - bocht.	m	19,00	N	
242030	Leveren hulpstuk opsluitb. van beton.(100x200)	st	6,00	N	
242050	Pasmaken van betonbanden.	st	18,00	V	
2421	<u>Opsluitbanden, afm. 100 x 300mm</u>				
242110	Lev. en aanbr. opsluitb. 100x300mm - recht.	m	171,00	N	
242120	Leveren hulpstuk opsluitb. van beton.(100x300)	st	1,00	N	
242140	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00	V	
243	BETONTEGELS				
2431	<u>Betontegels, afm. 300 x 300 mm</u>				
243110	Aanbrengen betontegels.	m2	335,00	N	
243120	Leveren betontegels.	st	1.122,00	N	
2432	<u>Betontegels, afm. 400 x 600 mm</u>				
243210	Aanbrengen betontegels.	m2	189,00	N	
243220	Leveren betontegels.	st	788,00	N	
2433	<u>Betontegels, afm. 500 x 500 mm</u>				
243310	Aanbrengen betontegels.	m2	33,00	N	
243320	Leveren betontegels.	st	132,00	N	
2434	<u>Pasmaken</u>				
243410	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	50,00	V	
243420	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	15,00	V	
244	BETONSTRAATSTENEN				
244020	Aanbrengen betonstraatstenen vrijkomend	m2	5,00	N	
244040	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen hoeken.	m2	8,25	N	
244050	Leveren en aanbrengen epoxy voegmortel	m	115,00	N	
245	GATEN T.B.V. HEKWERKEN				
245010	Boren gaten in betontegels (leunhekwerk)	st	21,00	N	
245020	Boren gaten in betontegels hekwerken - hoog	st	78,00	N	
245030	Zagen gaten in betonplaten t.b.v. poortstaanders	st	10,00	N	
245040	Dichten gaten rondom staanders leun/terreinhek.	st	21,00	N	
245050	Dichten gaten rondom staanders (ballenvangers)	st	78,00	N	
245060	Dichten gaten rondom staanders poorten.	st	10,00	N	
25	SPORTVELD INCL SPORTCONSTRUCTIE				
250	ONDERLAAG				
250010	Aanbrengen sportspecifieke fundering - M3d	m2	6.650,00	N	
250020	Profileren zandfundering.	m2	340,00	N	
251	SPORTTECHNISCHE LAAG				
251010	Aanbrengen sporttechnische laag - lava.	m2	6.650,00	N	
251020	Profileren sporttechnische laag.	m2	6.650,00	N	
252	KUNSTGRAS				
252010	Aanleggen kunstgras sportveld voetbal.	st	1,00	N	
26	TERREININRICHTING				
260	HEKWERKEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260010	Vervangen PE-net ballenvangers	m	30,00	N	
260020	Lev. en aanbr. leunhekwerk, hoogte 1,10m	m	53,00	N	
260030	Lev. en aanbr. hekwerk 2,0 hoog	m	70,00	N	
260040	Lev. en aanbr. ballenvanger 5,0 hoog	m	62,00	N	
260050	Lev. en aanbr. jeugd ballenvanger 4,0 hoog.	m	80,00	N	
260060	Lev. en aanbr. enkele toegangspoort.	st	2,00	N	
260070	Lev. en aanbr. dubbele toegangspoort.	st	2,00	N	
260080	Lev. en aanbr. dubbele toegangspoort - Oranjeter.	st	1,00	N	
260090	Aanbrengen enkele toegangspoort 2,00 m hoog	st	1,00	N	
261	VELD BENODIGDHEDEN				
261010	Leveren en aanbrengen voetbaldoelen	st	2,00	N	
261020	Leveren en aanbrengen hoekvlagstok met grondbuis.	st	4,00	N	
261030	Aanbrengen dug-out. 3m breed - voetbal.	st	2,00	V	
261040	Leveren verplaatsbaar doel 5x2m	st	4,00	N	
262	TERREINMEUBILAIR				
262010	Aanbrengen afvalbakken. (vrijkomend)	st	3,00	N	
263	SCHOONLOOPROOSTER				
263010	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm nieuw)	m	12,00	N	
263020	Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend.	m2	1,80	N	
263030	Aanbrengen schoonlooprooster 1500 x 600 m	st	2,00	N	
263040	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm nieuw)	m	20,00	N	
263050	Aanbrengen betonstraatstenen waterpasserend.	m2	4,20	N	
263060	Aanbrengen schoonlooprooster 3500 x 600 m	st	2,00	N	
27	GROENVOORZIENING				
270	GRONDBEWERKING				
270010	Loswerken van bovengrond.	are	1,85	V	
271	AFWERKEN BERM				
271010	Zaaïen randstroken	are	0,25	N	
272	AANBRENGEN BOSPLANTSOEN				
2720	<u>Planten bosplantsoen</u>				
272010	Planten van bosplantsoen.	st	160,00	N	
2721	<u>Leverantie bosplantsoen</u>				
272110	Leverantie, Quercus robur, 80-100	st	16,00	N	
272120	Leverantie, Tilia cordata, 80-100	st	8,00	N	
272130	Leverantie, Prunus avium, 80-100	st	8,00	N	
272140	Leverantie, Corylus avellana, 80-100	st	32,00	N	
272150	Leverantie, Crataegus monogyna, 80-100	st	32,00	N	
272160	Leverantie, Viburnum Opulus, 80-100	st	16,00	N	
272170	Leverantie, Amelanchier lamarckii, 80-100	st	32,00	N	
272180	Leverantie, Ilex aquifolium, 80-100	st	16,00	N	
273	WORTELSCHERM				
273010	Leveren en aanbrengen wortelscherm.	m	105,00	N	
7	PERCEEL 3: BEHEER EN ONDERHOUD				
70	DEEL A: JAARLIJKSE INSPECTIE T.B.V. GARANTIE				
700010	Inspecteren kunstgrasveld 2, 3 en 4.	keer	20,00	N	
700020	Uitvoeren sporttechnische keuringen voetbalveld.	EUR		N	
700030	Opstellen onderhoudsschema / advies kunstgrasveld.	EUR		N	
700040	Voorlichting onderhoudsadvies.	EUR		N	
71	DEEL B: STANDAARD ONDERHOUD				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710010	Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.	m2	436.200,00	N	
710020	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	436.200,00	V	
710030	Herstellen naden en belijning.	EUR		N	
710040	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	436.200,00	N	
710050	Leveren Zand/rubber infill	EUR		N	
710060	Aanvullend onderhoud op hoofdstuk 71	EUR		N	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
80	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
800010	T.b.s. stratenmaker	uur	32,00	V	
800020	T.b.s. Opperman	uur	32,00	V	
800030	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	16,00	V	
81	OVERIGE MATERIALEN				
810010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
810020	Toepassen bouwhek.	EUR		N	
810030	Aanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit	EUR		N	
82	REVISIE				
820010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Opnemen bestaande toestand EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveranties.	EUR	15.000,00	V	
950020	Stelpost omleggen electrakabel van pompput	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost verplaatsen lichtmasten	EUR	8.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				