

31132285 - Nvl 2 - Wijzigingen en toevoegingen

Volgnr.	Document	Paragraaf/pagina/eis	Wijzigingen op/toevoegingen aan aanbestedingsstukken	Extra document (titel)
24	VSE	Nvl 1 volgnr. 20	Het bij de nota van inlichtingen 1 toegevoegde document 'Calamiteitenruimte WNZ' is vervallen.	
25	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 pag. 33 Eis CE-00453	Aan het eind van deze eis is de volgende tekst toegevoegd: "Het indicatorlampje dient bedienbaar (aan- en uitschakelen) te zijn vanuit de calamiteitenruimte."	
26	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00506	De volgende eis met eisnummer CE-00506 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: "De calamiteiten/ vergaderruimte dient langs de gevelwand ten minste 8 datapunten (CAT 6) te bevatten, exacte locatie te bepalen in afstemming met de Opdrachtgever." De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00042 als bovenliggende contracteis.	
27	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis Eis CE-00507	De volgende eis met eisnummer CE-00507 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: "De calamiteiten/ vergaderruimte dient conform de opstelling in het vlekkenplan 8 tweepersoonstafels te bevatten (geschikt voor 16 personen). Op elke tafel dienen 2 port-replicators bevestigd te zijn (voor elke werkplek 1). Elke de port-replicator is voorzien van 2 elektrapunten en 1 datapunt. De port-replicators dienen te zijn aangesloten op de vloerput, en de bakebeling dient netjes, uit het zicht, te zijn weggewerkt." Toelichting op eistekst: "Ter indicatie is de afbeelding [voorbeeld tafel en port-replicator calamiteiten/ vergaderruimte] bij deze vraagspecificatie gevoegd." De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00042 als bovenliggende- en CE-00508 als onderliggende contracteis.	
28	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 pag. 33 Eis CE-00454	De eistekst van Eis CE-00454 is gewijzigd in: "De calamiteiten/ vergaderruimte dient voorzien te zijn van een vloerput ten behoeve van elektrische aansluiting geschikt voor ten minste 32 elektrische apparaten en aansluiting van ten minste 16 internetaansluitingen. De vloerput dient zich midden tussen de tafels te bevinden zoals aangegeven in het [Vlekkenplan]. De precieze locatie en uitvoering dient afgestemd te worden met de opdrachtgever."	

29	VSE	Hoofdstuk SBS-0009 Nieuwe eis CE-00508	<p>De volgende eis met eisnummer CE-00508 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0009: "De port-replicators dienen voorzien te zijn van magnetisch verwisselbare bordjes waarop de rollen van de deelnemers zijn weergegeven. De volgende bordjes met rollen dienen te zijn geleverd (tussen haakjes staan de aantallen):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VZ RCT (2 stuks) 2. Informatiecoördinator (2 stuks) 3. Adviseur Crisisbeheersing (2 stuks) 4. Adviseur Communicatie (2 stuks) 5. Liaison (2 stuks) 6. Inhoudelijk adviseur (8 stuks) 7. Verslaglegger (2 stuks) 8. Facility manager (2 stuks)" <p>Toelichting eistekst: "Ter indicatie is de afbeelding [voorbeeld tafel en port-replicator calamiteiten/ vergaderruimte] bij deze vraagspecificatie gevoegd."</p> <p>De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00507 als bovenliggende contracteis.</p>	'Voorbeeld tafel en port-replicator calamiteitenruimte.jpg'
30	VSP	Bijlage B "Risicolijs" pag. 65 Risiko id. 125	Voor het risico met id 125 is de tekst onder "Gevolg" gewijzigd in: "1. Belangrijke processen, waaronder verifiëren en valideren, planningsmanagement, risicomanagement, en Integrale Veiligheid worden niet door de Opdrachtnemer beheerst met ongewenste gevolgen voor kwaliteit en planning."	
31	VSE	Hoofdstuk SBS-0033 pag. 60 Eis CE-00199	De eistekst van Eis CE-00199 is gewijzigd in: "De systeemkasten in de technische ruimte en de consoles in de operationele ruimte dienen te zijn voorzien van resopal plaatjes met nummering. De resopal plaatjes dienen op de objecten te zijn geplakt. Het format, lettertype en de nummering van kasten en consoles dienen te zijn afgestemd met de Opdrachtgever."	
32	VSE	Hoofdstuk SBS-0021 Nieuwe eis Eis CE-00505	<p>De volgende eis met eisnummer CE-00505 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0021: "Data kabels dienen te zijn gelabeld conform gangbare en logische systematiek."</p> <p>De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00200 als bovenliggende contracteis.</p>	
33	VSE	Hoofdstuk SBS-0046 Nieuwe eis Eis CE-00505	<p>De volgende eis met eisnummer CE-00505 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0046: "Data kabels dienen te zijn gelabeld conform gangbare en logische systematiek."</p> <p>De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00200 als bovenliggende contracteis.</p>	

34	VSE	Hoofdstuk SBS-0005 pag. 29 Eis CE-00364	VSE pag. 30 eis CE-00364: tekst wijzigt naar "Er dient - voor het geval zich een brand voordoet - ten behoeve van de toegankelijkheid van het gebouw door de brandweer, naast het toegangshek een sleutelkluisje aangebracht te zijn welke voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de veiligheidsregio/brandweer. De exacte locatie van het sleutelkluisje dient nader te worden afgestemd met de Opdrachtgever."	
35	VSE	SBS-0016 pag. 37 Eis CE-00323	De eistekst van eis CE-00323 is gewijzigd in: "Van de volgende gebouw gebonden systemen dienen de storings te worden gesignaleerd: - liftinstallatie - toegangscontrolesysteem - inbraaksysteem - brandmeld- en ontruimingssysteem - klimaatinstallatie"	
36	VSP	Nieuw document	Aanbesteder heeft een nieuwe versie van de Vraagspecificatie Proces gepubliceerd met daarin een aantal wijzigingen. Het betreft de volgende wijzigingen: - Colofon: versienummer gewijzigd (pag. 2) - FM200: aangepast format termijnstaat (pag. 18) - B-FM300: Tekstuele aanpassing (pag. 20) - B-FM310: Tekstuele aanpassing (pag. 20) - B-FM380: Nieuwe eis (pag. 20) - MO120: Tekstuele aanpassing (pag. 48) - MO150: Tekstuele aanpassing (pag. 49) - MO160: Tekstuele aanpassing (pag. 49) - MO170: Tekstuele aanpassing (pag. 49) - MO210: Tekstuele aanpassing (pag. 50) - MO220: Tekstuele aanpassing (pag. 50) - MO230: Eis is vervallen - MO270: Tekstuele aanpassing (pag. 50) - MO330: Tekstuele aanpassing (pag. 51) - Bijlage B: risico 125 aangepast (pag. 65) De wijzigingen ten opzichte van de originele Vraagspecificatie Proces zijn in het rood aangegeven.	'31134786 Vraagspecificatie Proces v2.0.pdf'