Schoolstraat

Verwijderen zitelementen van houten bielzen

Doel

Opbreken trap van opsluitbanden en betontegels

Zagen asfalt

Opbreken trap van houten bielzen / opsluitbanden en betontegels

Bestaand bosplantsoen

Dug-out

Te verwijderen natuurgras voetbalveld 2

Bestaand bosplantsoen

Opbreken grasbetontegels t.p.v. uitstroompunt

Te dempen wadi

Dug-out

Zagen asfalt

Bestaand natuurgras trainingsveld
(Niet toegangkelijk voor de aannemer)

Te verwijderen natuurgras voetbalveld 1

Opnemen sponsorbord

Bestaand terras

Bestaand clubgebouw

Dug-out

Zagen asfalt

Zagen asfalt

Opbreken asfalt t.b.v. aan te brengen HWA

Qr 25 cm

Qr 30 cm

Ap 20cm

Ap 20cm

Ap 20cm

Ap 20 cm

Ap 30 cm

Ap 55 cm

Ap 30 cm

Cb 40 cm

Pa 20 cm

Fe 45 cm

Opnemen stalen mast
(locatie indicatief)

Qr 25 cm

Doel

Bestaand bosplantsoen

Bestaand bosplantsoen

Bestaand bosplantsoen

Legenda

- Werkgrens
- Opbreken betontegels 300x300x45 mm
- Opbreken betonstraatstenen keiformaat
- Opbreken opsluitbanden 60x200x1000
- Opbreken goot van betonelementen
- Zaaglijn asfaltverharding
- Opnemen ballenvanger hoogte 5,00 m
- Opnemen terreinafrastering hoogte 2,00 m
- Opnemen leunhekwerk hoogte 1,10 m
- Opnemen terreinafrastering houten palen met puntdraden hoogte 1,25 m
- Opbreken inspectieput
- Opbreken straatkolk
- Opnemen doel
- Opnemen veldverlichting (door derden)
- Opnemen lichtmast
- Opnemen bank van houten bielzen
- Opnemen dug-out
- Aanvullen bestaande wadi
- Frezen en maaien natuurgras
- Te rooien stobben (door derden afgezet bosplantsoen)
- Te rooien stobbe (boom afgezaagd door derden), met boomsoort en diameter
  - Ap Acer pseudoplatanus
  - Cb Carpinus betulus
  - Fe Fraxinus excelsior
  - Pa Prunus avium
  - Qr Quercus robur

0 2.5 5 7.5 10m

DEFINITIEF

Versie	Datum	Omschrijving	Tekenaar
001	14 maart 2018	EERSTE UITGAVE	M. Kapteijns

OPDRACHTGEVER
Gemeente Voerendaal

PROJECT
Aanleg voetbalvelden
VV Hellas / Open Club Klimmen

OMSCHRIJVING
Opruimtekening

ONDERDEEL
Bestek

PROJECTNUMMER
T1338HA1

TEKENINGNUMMER
T01-01

SCHAAL
1:250

FORMAAT
A0

TEKENAAR
M. Kapteijns

PROJECTLEIDER
B. Bongers

Vestiging Beek:
Postbus 371
6369 AJ Beek

Vestiging Heerlerheide
Havenweg 115
2135 MG Heerlerheide

info@kybys.nl
www.kybys.nl

KYBYS Ingenieurs en adviseurs

P:\T1338HA1\Tekeningen\01 Tek\T1338HA1_001_Bestekstekening.dwg