

Projectnaam	Aanleg voetbalvelden VV Hellas / Open Club Klimmen	Opdrachtgever	Gemeente Voerendaal
Projectnummer	T1338HA1	Auteur(s)	dhr. Van Boekel
Besteknummer	T1338HA1_S01	Vrijgave	dhr. Bongers
Datum	14 maart 2018		



Grondbalans

Bestek - Aanleg voetbalvelden VV Hellas / Open Club Klimmen

Ontgraven			Vervoeren						Afvoeren			Verwerken			Leveren			Ter Beschikking		
			werk --> depot op werk			depot op werk --> werk			werk --> werk											
Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type	Post	Aantal	Type
211			222						223						24					
211110	10	GL	222010	6.916	GZ				223010	40	GZ				231110	63	ZiZ	240010	145	ZiZ
211120	9	GZ	222020	5.305	GL				223010	100	GZ				231120	9	GZ			
211120	36	GL	222030	83	ZL										231120	36	GL	520		
211310	22	GL													231310	66	ZiZ	520210	1.750	TOL
211410	16	GL													231410	16	ZiZ	520310	1.520	TWE
212															233					
212010	2.721	GZ													233010	40	GZ			
212010	1.555	GL													233020	100	GZ			
212020	1.900	GZ																		
212020	2.280	GL													261					
212110	350	GZ													261010	6.916	GZ			
212110	490	GL													261020	5.305	GL			
212120	250	GZ													261030	83	ZL			
212120	300	GL																		
212130	459	GZ																		
212130	551	GL													520					
212140	23	GZ													520210	1.750	TOL			
212140	18	GL													520310	1.520	TWE			
212150	83	ZL																		
212210	60	GZ																		
212210	60	GL																		
212220	4	GZ																		
212220	4	GL																		
213																				
213010	250	GZ																		
213110	700	GZ																		
213210	340	GZ																		
m3	12.489		m3	12.304		m3	-		m3	140		m3	-		m3	15.904		m3	3.415	

Ontgraven			Vervoeren op werk			hoeveelheid af te voeren			Verwerken			Leveren			Ter Beschikking		
12.489			12.444			-			15.904			3.415			-		

Type grond	Ontgraven	Code	werk --> depot op werk			depot op werk --> werk			werk --> werk			Afvoeren			Verwerken			Leveren			Ter Beschikking		
Zandgrond	7.066	GZ		6.916			-			140			-		7.066				-			-	
Leemgrond	5.340	GL		5.305			-			-			-		5.340				-			-	
Zand met lava (toplaag)	83	ZL		83			-			-			-		83				-			-	
Zand in zandbed	-	ZiZ		-			-			-			-		145				-			-	
Toplaag WETRA	-	TWE		-			-			-			-		1.520				-			-	
Onderlaag WETRA	-	TOL		-			-			-			-		1.750				-			-	
				-			-			-			-		-				-			-	

	12.489			12.304			-			140			-		15.904				3.415			-	
--	--------	--	--	--------	--	--	---	--	--	-----	--	--	---	--	--------	--	--	--	-------	--	--	---	--

Balans totaal		Balans vervoeren	
Zandgrond	-	werk --> depot op werk	12.304
Leemgrond	-	depot op werk --> werk	-
Zand met lava (toplaag)	-	werk --> werk	140
Zand in zandbed	-	Afvoeren	-
Toplaag WETRA	-		
Onderlaag WETRA	-		
Totaal	-	Totaal	12.444