

## Specificaties beregeningsinstallatie

**Datum:** 09-03-2018

**Betreft:** Sportpark Klimmen versie V3.2

### Omschrijving

#### Overzicht

| Aantal | Omschrijving                                  | Eenheid |
|--------|---|---------|
|        | Hoofdleiding, wedstrijd- en trainingsveld     |         |
| 8      | Rain Bird 8005-SS: Pop-Up sproeier            | Stuks   |
| 8      | VDL swingjoint 1" 40cm                        | Stuks   |
| 8      | Aanboorzadel 63x1" inw. + RVS B+M Eagles      | Stuks   |
| 22     | Rain Bird Eagle 950-E-ACME                    | Stuks   |
| 22     | Rain Bird Swingjoint 1½" 18" BSP/ACME         | Stuks   |
| 22     | Aanboorzadel 63x1 1/2" inw. + RVS B+M         | Stuks   |
|        | Aansluiten op bestaande onderwaterpomp        |         |
| 1      | Aanpassen pomppaneel voor externe start       | Stuks   |
|        | Regenautomaat 24 stations                     |         |
| 1      | Rain Bird ESP12LXME: 12 stat. controller Rain | Stuks   |
| 1      | Bird ESPLXMSM12: 12 stat. module              | Stuks   |
|        | Hoofdleiding & stuurstroombekabeling          |         |
| 280    | PE100 110x6,6mm PN10 SDR-17 (L=10m) PE        | Meter   |
| 30     | Rechte Klemkoppeling 110x110mm PN 16          | Stuks   |
| 400    | Mtr stuurstroombekabel 12 x 1mm <sup>2</sup>  | Meter   |
| 600    | Mtr stuurstroombekabel 25 x 1mm <sup>2</sup>  | Meter   |
| 26     | Scotch Gietmof 92NBA-1 10-24mm                | Stuks   |
|        | Semileiding                                   |         |
| 700    | PE100 63x3,8mm PN10 SDR-17                    | Meter   |

## Overzicht

| Aantal | Omschrijving                                 | Eenheid |
|--------|--|---------|
| 6      | PE eindkap / eindstop 63mm                   | Stuks   |
|        | Klepaansluiting                              |         |
| 1      | Plasson klem eindkopp. 110mm<br>64992050SGAL | Stuks   |
| 4      | Aanboorzadel 110x2" inw. + RVS B+M           | Stuks   |
| 4      | Rain Bird 200-PGA 2" magneetklep             | Stuks   |
| 8      | PVC Draadeind 75/90x2" achtk. 16 bar         | Stuks   |
| 2      | Meter PVC Lijmbuis 75mm 16 bar BB            | Meter   |
| 4      | PE Knie 75 KL x 2"uitw.                      | Stuks   |
| 4      | PE Knie 75x75 klem                           | Stuks   |
| 4      | PE Verloopkoppeling 75x63 klem               | Stuks   |
| 4      | Rain Bird VB-STD-H Beschermput               | Stuks   |
| 4      | Betontegel 30x15x4,0 grijs                   | Stuks   |
| 4      | mtr gronddoek/anti worteldoek                | Meter   |
|        | Installatie                                  |         |
| 1      | "Handover" map samenstellen                  | Stuks   |
| 16     | Aanbrengen hoofdleiding en bekabeling        | Stuks   |
| 24     | Aanbrengen semileiding                       | Stuks   |
| 22     | Aanbrengen elektrische sproeiers Aanbrengen  | Stuks   |
| 8      | rotor sproeiers                              | Stuks   |
| 4      | Aanbrengen magneetkleppen en beschermput     | Stuks   |
| 26     | Aanbrengen gietmoffen                        | Stuks   |
| 2      | Spoelen/opstarten/inregelen installatie      | Stuks   |
| 2      | Opleveren en instructie installatie          | Stuks   |