Schoolstraat

Kunstgras voetbalveld

Natuurgras wedstrijd- en trainingsveld

Bestaand natuurgras trainingsveld
(Niet toegangkelijk voor de aannemer)

Bestaand bosplantsoen

Trafo

Bestaand clubgebouw

Bestaand terras

Bestaand bosplantsoen

Bestaand bosplantsoen

Bestaand bosplantsoen

Bestaand bosplantsoen

Bestaand akkerland

Aansluiten op bestaande beregeningspomp / voedingspunt

Aansluiten aan de onderzijde van de roostergoot (prefab aansluiting)

Ontluchtingsput

Ontluchtingsput

Ontluchtingsput

Ontluchtingsput

Drain PP450 Ø 100 mm

Overstortvoorziening aansluiten op bestaande betonnen blinde inspectieput 5366 (locatie indicatief). Exacte b.o.b. n.t.b. tijdens het werk. Uitgangspunt minimaal 120 m dekking.

Infiltratievoorziening

PP Ø160 mm

PP Ø315 mm

PP Ø450 mm

PP Ø500 mm

Hellingbaan 5%

Hellingbaan 10%

Legenda

- Werkgrens
- Drainage, drain PP450 Ø65 mm, h.o.h. 2,00 m
- Controleput, met straatkolkkop
- PP Ø315 mm — HWA afvoerleiding, PP, incl. diameter, stroomrichting en b.o.b.
- PVC Ø315 mm — HWA afvoerleiding t.p.v. overstort, PVC, incl. diameter, stroomrichting en b.o.b.
- H01 — Inspectieput inclusief putnummer en hoogte putdeksel
- H02 — Overstortput met waaierprofiel inclusief putnummer en hoogte putdeksel
- Uitstroomvoorziening
- Vuilvangelement in roostergoot inclusief aansluiting
- Nutstracé breedte 0,30 m
- Hoofdleiding beregening, PE, Ø110 mm
- Semi-leiding beregening, PE, Ø63 mm
- Stuurstroomkabel 16x1
- Stuurstroomkabel 8x1
- Rain Bird sproeier 950
- Rain Bird pop-up sproeier 8005
- Magneetklep
- 113.45 — Bestaande hoogte t.o.v. NAP
- 111.82+ — Nieuwe hoogte voetbalveld t.o.v. NAP
- 111.58+ — Nieuwe hoogte overig terein t.o.v. NAP

0 2,5 5 7,5 10m

DEFINITIEF

Versie	Datum	Omschrijving	Tekenaar
D02	4 april 2018	TWEEDE UITGAVE (NVI)	M. van Boekel
D01	14 maart 2018	EERSTE UITGAVE	M. Kapteijns

OPDRACHTGEVER
Gemeente Voerendaal

PROJECT
Aanleg voetbalvelden
VV Hellas / Open Club Klimmen

OMSCHRIJVING
Ondergrondse infrastructuur

ONDERDEEL
Bestek

PROJECTNUMMER
T1338HA1

TEKENINGNUMMER
T02-01

SCHAAL
1:250

FORMAAT
A0

TEKENAAR
M. Kapteijns

PROJECTLEIDER
B. Bongers

Vestiging Boxtel
Kruisstraat 2
5281 RJ Boxtel

Vestiging Heerenveen
Havenweg 115
2135 MG Heerenveen

info@kybys.nl
www.kybys.nl

Kybys Ingenieurs en adviseurs

P:\T1338HA1\Tekeningen\01 Tek\T1338HA1_D01_Besteksteken ing.dwg