

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek: P09-58-04-34-12-BS01R0
Meerstad, Park inrichting en Groenewei
1e NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.

Dossier nr. : P09-58-04-34-12-BS01R0
Datum : 13-04-2018
Status : Definitief
Rev.nr. : R0

Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

260010 - Aanbrengen beschoeiing van wiepen en palen
260020 - Planten van rietwortelstokken
445010 - Aanbrengen trottoirbanden van beton
445030 - Aanbrengen trottoirbanden van beton
454010 - Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
514030 - Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt

De volgende bestekpost is komen te vervallen:

810080 - Nakomen voorwaarden Flora en Fauna vergunning

De volgende besteksposten zijn toegevoegd

830040 - Ter beschikking stellen van een bulldozer
830050 - Ter beschikking stellen van een auto

De volgende tekening is gewijzigd

P09-58-04-34-09-T301-01 - Park Fase III - Situering

d.d. 13-04-18

Alle wijzigingen zijn door de aanbestedende dienst verwerkt in een "bestek incl 1e nota". Het digitale bestand (.RSX) is bijgevoegd aan deze nota van inlichting.

Door de inschrijvers zijn de volgende vragen gesteld

Door de inschrijvers zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag 1

Naar aanleiding van de documenten behorende bij de aanbesteding "Grondwerk Park en Groenwei" de volgende vraag:

- Inschrijvingsleidraad Technische bekwaamheid pagina 8
- o De technische bekwaamheid dient te worden aangetoond middels een referentieproject uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar.

Graag vragen we u om de eis voor het referentie project in plaats van uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar te wijzigen in de afgelopen 5 jaar.

Afgelopen jaren zijn weinig projecten van deze omvang (lees 275.000 m3 of meer) op de markt geweest. Door te kiezen voor 3 jaar i.p.v. 5 jaar beperkt u de concurrentie sterk.

Antwoord 1

De eis blijft gehandhaafd.

Vraag 2

Tekening genoemd P09-58-04-34-09-T102-02 in het bestek staat op tekening als P09-58-04-34-09-T101-02. Wat is juist?

Antwoord 2

De correcte benaming is P09-58-04-34-09-T101-02. De tekeninglijst horende bij dit bestek is hierop aangepast.

Vraag 3

Tekening genoemd P09-58-04-34-09-T301-02 in het bestek staat op tekening als P09-58-04-34-09-T302-02. Wat is juist?

Antwoord 3

De correcte benaming is P09-58-04-34-09-T302-02. De tekeninglijst horende bij dit bestek is hierop aangepast.

Vraag 4

Bestekspost 445010: Wat is de kleur c.q. uitvoering van de band 70/200x200mm?

Antwoord 4:

Het uitvoering van de band heeft de kleur grijs, de betreffende bestekspost is aangepast.

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De volgende tekeningen maken deel uit van dit bestek:

P09-58-04-34-09-T101-01 - Park Fase I - Situatie ontgraving	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T101-02 - Park Fase I - Situatie ophoging	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T201-01 - Park Fase II - Situering	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-02 - Park Fase II - Profielen 1 t/m 4	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-03 - Park Fase II - Profielen 5 t/m 6	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-04 - Park Fase II - Profielen 7 t/m 8	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-05 - Park Fase II - Profiel 9	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-06 - Park Fase II - Profiel 10	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-07 - Park Fase II - Profielen 11 t/m 12	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-08 - Park Fase II - Profielen 13 t/m 15	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-09 - Park Fase II - Profielen 16 t/m 17	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-10 - Park Fase II - Profielen 18 t/m 20	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T202-11 - Park Fase II - Profielen 21 t/m 22	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T203-12 - Details	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T301-01 - Park Fase III - Situering	d.d. 13-04-18
P09-58-04-34-09-T302-02 - Park Fase III - Dwarsprofielen	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T401-01 - Situatie Groenewei deel I	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T401-02 - Situatie Groenewei deel II	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T401-03 - Situatie Groenewei deel III	d.d. 23-03-18
P09-58-04-34-09-T402-04 - Boring en zonering per boring	d.d. 23-03-18

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260010			Wijziging(en): Hoeveelheid aangepast				
260010	522199		Aanbrengen beschoeiing van wiepen en palen. Situering: zie tekening P09-58-04-34-09-T101-02. Betreft: aanbrengen beschoeiing van wiepen en palen. Bovenzijde: N.A.P. - 2,00 m Verlaging van de waterstand is niet toegestaan	m	170,00	V	
260011	522101		Aanbrengen palen. Grondslag: zand Grondslag:	st			682,00 I
		2.	Palen van hout: Houtsoort: Europees Naaldhout Afmeting: ø 80 mm, lang 1800 mm Palen 2 rijen	st			682,00 L
		.1.	Richting paal: verticaal				
		.1.	Spuiten is niet toegestaan				
		.2.	Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,00 m				
		.2.	Afstand palen 0,50 m h.o.h.				
		.9	Afwerking palen: afzagen				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
260012	522201		Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ.	m			510,00 I
		9.	Tuin van bleeslatten 3 bossen van ø 250 mm	m			510,00 L
		.9.	Hoogte vlechttuin ca. 0,75 m				
			Breedte ca. 0,25 m				
			Wiepen voorzien van touw t.b.v. het voorkomen van verzakking bij uitspoeling. Toepassen van kunststof touw is niet toegestaan				
			Touw bevestigen aan palen op N.A.P. - 2,80 m				
260020			Wijziging(en): Hoeveelheid aangepast				
260020	511599		Planten van rietwortelstokken Situering: t.p.v. de paal - wiepen beschoeiing Betreft: aanbrengen rietwortelstokken Totale lengte: 272 m Gerekend met 2 st/m Tijdstip van planten: in overleg met directie	st	340,00	V	
				st			340,00 L
445010			Wijziging(en): kleur band toegevoegd				
445010	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: langs trottoir / fietspad tussen betonnen fietspad en Oeverpad, zie tekening P09-58-04-34-09-T301-01 Rijwielpadband 70/200x200mm Betreft: rechte banden	m	35,00	V	
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			0,35 L
		.9.	Profiel 70/200x200mm, kleur grijs	st			35,00 L
445030			Wijziging(en): kleur band toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
445030	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00 V		
		Situering: langs trottoir / fietspad tussen				
		betonnen fietspad en Oeverpad, zie tekening				
		P09-58-04-34-09-T301-01				
		Betreft: verloopband 70/200x200 - 180/200x200				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en	m3		0,02 L	
		voorzien van steunrug van stampbeton				
		Verloopband 70/200x200 - 180/200x200, kleur grijs	st		1,00 L	
		Verloopband 180/200x200 - 70/200x200, kleur grijs	st		1,00 L	
454010		Wijziging(en):				
		Flespaal gewijzigd in buispaal				
454010	321303	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	1,00 V		
		Betreft: aanbrengen van verkeersborden met				
		verkeersbordpaal.				
		Situering: nabij Zijlkade, zie tekening				
		P09-58-04-34-09-T301-01				
		1.	In het maaiveld				
		.9.	Uitgevoerd als buispaal, verzinkt	st		1,00 L	
		diameter 76mm, met grondpennen Ø18x300				
		Buislengte 4,0m				
		Verkeersbord, afmetingen volgens type I				
		G11, Ø600	st		1,00 L	
		OB505, 450x200	st		1,00 L	
		Retroflecterend, klasse III				
		Langs een fietspad				
514030		Wijziging(en):				
		Asfalt is teervrij				
514030	810301	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	725,00 V		
		Betreft: op te breken rijwegverharding				
		Situering: van voormalige boerderij tot				
		Kwelvaart, zie tekening P09-58-04-34-09-T401-02				
		Teervrij asfalt:				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.2.	Dikte gemiddeld 0,08 m				
		Op een niet gebonden funderingslaag				
		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		materialen				
810080		Post vervallen				
830040	611201	Ter beschikking stellen van een bulldozer.	uur	100,00 V		
		t.b.v. werkzaamheden shaping van het park				
		Betreft: Bulldozen D5 o.g.				
830050	611305	Ter beschikking stellen van een terreinvoertuig.	week	52,00 V		
		In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de				
		kosten van :				
		Brandstof (diesel)				
		verzekeringen				
		onderhoud				
		1.	Specificatie terreinvoertuig:				
		4x4, 5 zitplaatsen				
		APK gekeurd				
		type Toyota Land Cruiser o.g.				
		Voertuig ter goedkeuring voorleggen aan de				
		directie.				
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5
01 Opdrachtgever	7
02 Directie	7
03 Locatie	7
04 Algemene beschrijving	7
05 Tijdsbepaling	7
06 Onderhoudstermijn	7
07 Kwaliteitsborging	7
2. Beschrijving	9
2.1 Algemene gegevens	9
01 Tekeningen	11
02 Peilen en hoofdafmetingen	11
03 Kwaliteitsborging	11
04 Bijlagen	11
2.2 Nadere beschrijving	13
3. Bepalingen	17