

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Titel : Reinigingsbestek 2018-2019 gemeente Wijk bij Duurstede
Besteknummer : 2018-001
Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede
Datum : 3 april 2018
Status : Definitief

Gemeente Wijk bij Duurstede

Postadres: Postbus 83
3960 BB WIJK BIJ DUURSTED E

Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL WIJK BIJ DUURSTED E

T. 0343 - 595 595
E. info@wijkbijduurstede.nl
I. www.wijkbijduurstede.nl

Greenengineers bv

Postadres: Postbus 765
6710 BT EDE

Bezoekadres: Kauwenhoven 76a
LUNTEREN

T. 0318 - 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onkruidbeheersing verhardingen Wijk bij Duurstede	8
10 Kernen	8
100 Klinkerverhardingen	8
101 Tegelverhardingen	8
102 Halfverhardingen	9
103 Onkruid rondom obstakels in verharding	9
2 Natuurlijk afval verhardingen	11
200 Verhardingen	11
3 Onderhoud gazons en grasvelden	13
300 Afsteken graskanten	13
301 Verwijderen natuurlijk afval van gazons	13
8 Algemene werkzaamheden	14
8000 <u>Ter beschikking stellen van werknemers</u>	14
8001 <u>Ter beschikking stellen van materieel</u>	14
8030 <u>Opstellen plannen</u>	14
9 Staartposten	15
91 Eenmalige kosten	15
95 Stelposten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom	18
01 03 Social return	19
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	19
01 05 Betalingsregelingen: Declaraties	19
01 07 Zekerheidstelling	19
01 08 Bijdragen	19
01 11 Verband met andere werken	19
01 18 Bescherming te handhaven beplanting	20
01 19 Arbeidsomstandigheden	21
01 24 Beeldkwaliteit	21
01 26 Inzet personen gemeente Wijk bij Duurstede	21
01 27 Onderaanneming	21
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	22
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	22

51 01	Begrippen	22
51 02	Eisen en uitvoering	22
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	22
51 82	Onkruid op verharding: eisen en uitvoering	22
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	23
62 0	Algemeen	23
62 02	EISEN EN UITVOERING	23
63	AANVULLEND	24
63 0	Algemeen	24
63 01	EISEN AAN UITVOERING	24
64	BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN	25
64 0	Calamiteiten	25
64 01	Inzet bij calamiteiten	25

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoek adres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL WIJK BIJ DUURSTEDEPostadres: Postbus 83
3960 BB WIJK BIJ DUURSTEDET. 0343 - 595 595
E. info@wijkbijduurstede.nl**02 Directie**

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Wijk bij Duurstede, te weten: Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Het uit te voeren werk ligt voornamelijk binnen de bebouwde kom.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onkruidbeheersing verhardingen.
- b. beheersen natuurlijk afval op verhardingen.
- c. beheersen natuurlijk afval op gazons.
- d. steken graskanten hard.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 21 mei 2018 tot en met 31 december 2019. Nadat bovenstaande periode is beëindigd bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever, indien er naar tevredenheid en voldoende prestatie is gewerkt, het bestek voor een periode van tweemaal 1 jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen worden na gunning ter beschikking gesteld aan de aannemer.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet;
- Inschrijfstaat;
- Aanbestedingsdocument;
- Model K;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V & G plan.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1					Onkruidbeheersing verhardingen Wijk bij Duurstede Betreft niet-chemische onkruidbeheersing. Technieken/methoden die uitgesloten worden zijn: geen				
10					Kernen Betreft onkruidbeheersing in de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Inclusief centra en hotspots.				
100					Klinkerverhardingen				
100020	518801				Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing klinkerverhardingen inclusief goten (diverse maten). Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V		
						are			550,79 L
100030	518801				Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing klinkerverhardingen inclusief goten (diverse maten). Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V		
						are			4.673,19 L
101					Tegelverhardingen				
101010	518801				Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing tegelverhardingen inclusief goten (diverse maten). Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V		
						are			78,87 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing tegelverhardingen inclusief goten (diverse maten) Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V	
102			Halfverhardingen			
102010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing halfverhardingen (gebroken puin, schelpen, zand en overige diverse materialen). Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V	
102020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing halfverhardingen (gebroken puin, schelpen, zand en overige diverse materialen). Situering conform tekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	84,00 V	
103			Onkruid rondom obstakels in verharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103010	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	84,00	V	
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		KOR-schaalbalk: Verharding-onkruid rondom				
		obstakels				
		1.	Te onderhouden aantal	st			4.050,00 L
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.2.	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		. . .9.	Verhardingstype: divers				
	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		inrichting met een door het bevoegd gezag				
		verleende omgevingsvergunning				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Natuurlijk afval verhardingen				
200			Verhardingen				
200010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval verhardingen buiten de bladvalperiode (gedurende week 6 tot en met 43 van elk kalenderjaar). 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen9. Verhardingstype: gesloten verharding, open verharding - tegels - straatstenen en ongebonden verhardingen2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende (eind)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	56,00 V		
				are		12.783,10	L
200020	501704		Beheersen veegvuil in goten van verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-veegvuil goten Betreft het beheersen van veegvuil in goten buiten de bladvalperiode (gedurende week 6 tot en met 43 van elk kalenderjaar). 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen9. Verhardingstype: gesloten verharding, open verharding - tegels - straatstenen en ongebonden verhardingen9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf. Vervoerskosten naar de stortlocaties zijn voor rekening van de aannemer. Overige vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	week	56,00 V		
				km		77,00	L
200030	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval verhardingen binnen de bladvalperiode (gedurende week 44 tot en met 5 van elk (daaropvolgend) kalenderjaar). Gedurende de bladvalperiode levert de gemeente 2 medewerkers inclusief materieel. De aannemer dient hiervan gebruik te maken. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen9. Verhardingstype: gesloten verharding, open verharding - tegels - straatstenen en ongebonden verhardingen2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	28,00 V		
				are		12.783,10	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200040	501704	Beheersen veegvuil in goten van verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-veegvuil goten Betreft het beheersen van veegvuil in goten binnen de bladvalperiode (gedurende week 44 tot en met 5 van elk (daaropvolgend) kalenderjaar).	week	28,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	km			77,00 L
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .2. . .	Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: gesloten verharding, open verharding - tegels - straatstenen en ongebonden verhardingen				
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf. Vervoerskosten naar de stortlocaties zijn voor rekening van de aannemer. Overige vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Onderhoud gazons en grasvelden			
300			Afsteken graskanten Voor het afsteken van de graskanten geldt dat per kern wordt opgeleverd (dit betreft deelopleveringen, zie ook deel 3 van dit bestek)			
300010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. 3. Langs verharding .2. Afsnijden .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 1e beurt: mei 2018 Beurt 2019: september. In de daaropvolgende jaren in de maanden november/december. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en opslaan in - voor de vrachtwagen met autolaadkraan bereikbare - hopen (1-3m3), tot max. 300 meter vanaf de werklocatie. De hopen worden door de opdrachtgever opgehaald en afgevoerd. E.e.a in overleg en afstemming met de directie.	m	152.546,00	V
301			Verwijderen natuurlijk afval van gazons			
301010	501411		Verwijderen blad. Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval van gazons. Gedurende de bladvalperiode levert de gemeente 2 medewerkers inclusief materieel. De aannemer dient hiervan gebruik te maken. 2. Betreft: grasveld .4. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per bladvalperiode De bladvalperiode loopt van wk 44 tot en met wk 5 in het daaropvolgende kalenderjaar. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervolgens verwerken volgens deel 3, bepaling 01 17 10 Vervoerskosten naar de stortlocaties zijn voor rekening van de aannemer. Overige vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	32.156,75	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Algemene werkzaamheden			
8000			<u>Ter beschikking stellen van werknemers</u>			
800010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden 1. Werknemers: all round vakbekwaam hovenier met diploma beroepsbeoefenaar, inclusief vervoermiddel, handgereedschap en bosmaaier/of bladblazer.	uur	40,00 V	
800020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft ten behoeve van ondersteuning van de veegmachine bij verwijderen zwerfafval gedurende of na afloop van evenementen op reguliere werktijden. 1. Werknemers: SW medewerker inclusief bladblazer	uur	80,00 V	
800030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft ten behoeve van ondersteuning van de veegmachine bij verwijderen zwerfafval gedurende of na afloop van evenementen buiten reguliere werktijden. 1. Werknemers: SW medewerker inclusief bladblazer	uur	48,00 V	
8001			<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>			
800110	611299		T.b.s. materieel inclusief bediening Betreft ten behoeve van verwijderen natuurlijk afval gedurende de bladvalperiode (week 40-52).	uur	40,00 V	
800120	611299		T.b.s. hondenpoepzuiger inclusief bediening Ten behoeve van verwijderen uitwerpselen op verharding en gazons.	uur	20,00 V	
800130	611299		T.b.s. veegmachine (middel) inclusief bediening Op reguliere werktijden	uur	40,00 V	
800140	611299		T.b.s. veegmachine (middel) inclusief bediening Buiten reguliere werktijden	uur	24,00 V	
8030			<u>Opstellen plannen</u>			
803010	629999		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van het Bouwstoffenbesluit arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van de werkzaamheden. V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig opgesteld. Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	610501		Stelpost. Betreft niet te voorziene werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	
950020	610501		Stelpost. Betreft het op aanwijs van de directie verwijderen van kauwgom bij ca. 6 bushaltes en 200 m2 winkelstraat. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. verwijderen kauwgom op verhardingen	EUR	5.000,00 V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden zijn de gecombineerde criteria van toepassing van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013' en de Standaard 2015, Deelhoofdstuk 51.0. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 04 De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking van paragraaf 01.01.06 lid 03 van de Standaard dient de eventueel gegeven korting te worden opgenomen in de eenheidsprijzen.

01 01 04 Inschrijving en gunning

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) moet de aanneemsom binnen het beschikbare budget passen. Mocht de situatie ontstaan de aanneemsom niet binnen het huidige budget past behoudt de opdrachtgever zich het recht om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren of om het werk terug te trekken.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden resultaatsverplichting

- 02 In afwijking van de Standaard 2015 paragraaf 01.01.09 lid 02 vindt er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden van alle tekeningen, benodigd voor de uitvoering van het werk, de aannemer kosteloos digitale pdf en/of dwg bestanden verstrekt.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 geldt dat: schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Er dient 1 x per 2 weken een werkvergadering te worden gehouden met de toezichthouder en aannemer om de weekrapporten op- / vast te stellen.
- 05 Er dient 1 x per maand een bouwvergadering te worden gehouden met directie, toezichthouder en aannemer over termijnstaten en voortgang van de werkzaamheden. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.
- 06 Mobiele toiletvoorzieningen worden niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld aan de aannemer. De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen en de kosten daarvan op te nemen in de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat.
- 07 De aannemer mag, thans de werknemers die te werk gesteld worden op de in dit bestek omschreven werkzaamheden, gebruik maken van de voorzieningen (kantine, toilet) op de gemeentewerf. Ook is het tijdelijk stallen van materieel op de gemeentewerf na overleg met en akkoord van de directie mogelijk.

HFD PAR ART LID

01 01 12 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar de aangewezen verzameldepots, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. Tevens dient elke ploeg van uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.
- 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de bouwvergadering.
- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 16 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 De betaling geschiedt door middel van een termijnstaat 1 keer per maand
- 04 In afwijking van de standaard 2015 paragraaf 01 02 01 lid 04: De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 31 december.
- 05 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.

01 03 Social return**01 03 01 Omvang social return**

- 01 De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Wijk bij Duurstede wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaraties moeten, worden ingediend bij: Gemeente Wijk bij Duurstede.
Op de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Renovatiewerkzaamheden openbaar groen en wegen;
 - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen en wegen;
 - Aanlegwerkzaamheden openbaar groen en wegen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verhardingen;
 - De bouw van woningen in de directe omgeving van het werk;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Wijk bij Duurstede werkzame nutsbedrijven;
 - Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en/of noodverlichting;
 - Het plaatsen/verplaatsen vanabri's;
 - Grondonderzoeken;
 - Saneringsprojecten;
 - Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;
 - Evenementen, zoals weekmarkten en kermissen;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 In afwijking van par. 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkaar grijpende werken door de aannemer.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 05 Begrip: kwetsbare zone**

- 05 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet zichtbare) kwetsbare zone waarbinnen beperkingen gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart dan de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 18 08 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom.
- 02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 07 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bosplantsoen, heesters, rozen, vaste planten of grassen en kruiden:
Vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m² bosplantsoen/heester/roos of vaste plant;
Tien euro (EUR 10,00) per m² gras of kruidenvegetatie.

01 18 10 Verbodsbepalingen

- 01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantenspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.
- 02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd is niet toegestaan.
- 04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m/ 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.08 worden toegepast.

HFD PAR ART LID

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 04 Meetlocaties**

- 02 In afwijking op de in lid 02 van deze paragraaf vermelde 90%, wordt er geschouwd op minimaal 25 tot maximaal 40 meetlocaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.

01 24 10 Schouwgegevens opdrachtnemer

- 01 In aanvulling op de paragraaf en subparagrafen 01.24, dient de opdrachtnemer zijn eigen werk te schouwen. De opdrachtgever verwacht iedere 4 weken een schouw van de aannemer.
- 02 De opdrachtgever voert iedere 2 maanden een schouw uit door een extern bureau. Deze schouwgegevens worden gedeeld met de opdrachtnemer.
- 03 Indien de aannemer op dit onderdeel lid 01 in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 1500,00 per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 26 Inzet personen gemeente Wijk bij Duurstede**01 26 01 Algemeen**

- 01 Aannemer is verplicht gebruik te maken van de inzet van 2 medewerkers van de gemeente Wijk bij Duurstede, gedurende de bladvalperiode zoals vermeld in deel 2.2.
- 02 In te zetten medewerkers zijn volwaardig, vakbekwame medewerkers.
- 03 Medewerkers zijn inzetbaar op werkdagen tussen 8.00-16.00 uur.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en planning van de twee medewerkers.

01 27 Onderaanneming**01 27 01 Gegevens onderaannemer**

- 01 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt / verstrekken, waaruit blijkt:
- welke personen in dienst van de onderaannemer(s) voor de betreffende dienst werkzaam zijn.
 - dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichting t.a.v. inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het beheersen van alle vegetatie (ongeacht of het levend of dood is), inclusief mossen en algen.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 38 Insporingsdiepte materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden vermeld in dit bestek mag ten hoogste 5 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten, ten hoogste 10 mm bij grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Onkruid op verharding: eisen en uitvoering****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen en dood onkruid.
- 03 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.
- 04 In geval van overschrijding van de bestekseis verlangt de opdrachtgever dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.

51 82 07 Bijkomende verplichtingen

- 01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING**62 0 Algemeen****62 02 EISEN EN UITVOERING****62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 02 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering volgens CROW publicaties: "Handboek wegafzettingen 96 a en b".
- 03 Schades en gevolgschade bij plaatsen borden en verwijzingen ed. zijn voor rekening aannemer.

HFD PAR ART LID

63 AANVULLEND**63 0 Algemeen****63 01 EISEN AAN UITVOERING****63 01 01 Algemeen**

- 02 Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de onkruidbeheersing rondom lastig bereikbare plekken (geparkeerde auto's) de inwoners actief informeert over het moment van onkruidbeheersing.
- 03 De gemeente plaatst voor aanvang van de bladvalperiode ca. 20 bladkorven verspreid over de gemeente. Deze bladkorven worden gebruikt door inwoners. Zij kunnen hier het bladafval van de (gemeentelijke) bomen in deponeren. Het is de aannemer niet toegestaan deze bladkorven als stortlocatie te gebruiken.
- 04 Het verwijderen van veegbaar zwerfafval wordt uitgevoerd door Schoon Wijk.
- 05 Het veegvuil dient verzameld en vervoerd te worden naar de gemeentewerf. De gemeentewerf is op werkdagen geopend tot 16.00 uur.
- 06 Het is de aannemer toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van depots ten behoeve van het beheersen van natuurlijk afval. Locaties dienen ter goedkeuring aan directie te worden voorgelegd.

HFD PAR ART LID

64 BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN**64 0 Calamiteiten****64 01 Inzet bij calamiteiten****64 01 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij binnen 1 uur (vanaf het moment van melding aan de aannemer) op locatie aanwezig is.
- 02 De opdrachtgever geeft de aannemer de melding direct telefonisch en per email door.
- 03 De aannemer dient zelf voor vervanging te zorgen bij afwezigheid en/of verlof van het vaste aanspreekpunt.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2018-001

.....

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2018-001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2018-001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onkruidbeheersing verhardingen Wijk bij Duurstede				
10	Kernen				
100	Klinkerverhardingen				
100020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	84,00V		
100030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	84,00V		
101	Tegelverhardingen				
101010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	84,00V		
101020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	84,00V		
102	Halfverhardingen				
102010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	84,00V		
102020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	84,00V		
103	Onkruid rondom obstakels in verharding				
103010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	84,00V		
2	Natuurlijk afval verhardingen				
200	Verhardingen				
200010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	56,00V		
200020	Beheersen veegvuil in goten van verharding.	week	56,00V		
200030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	28,00V		
200040	Beheersen veegvuil in goten van verharding.	week	28,00V		
3	Onderhoud gazons en grasvelden				
300	Afsteken graskanten				
300010	Afsteken/afsnijden graskanten langs verhardingen.	m	152.546,00V		
301	Verwijderen natuurlijk afval van gazons				
301010	Verwijderen blad.	are	32.156,75V		
8	Algemene werkzaamheden				
8000	<u>Ter beschikking stellen van werknemers</u>				
800010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
800020	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
800030	T.b.s. werknemer.	uur	48,00V		
8001	<u>Ter beschikking stellen van materieel</u>				
800110	T.b.s. zuigcombinatie inclusief bediening	uur	40,00V		
800120	T.b.s. hondenpoepzuiger inclusief bediening	uur	20,00V		
800130	T.b.s. veegmachine (middel) inclusief bediening	uur	40,00V		
800140	T.b.s. veegmachine (middel) inclusief bediening	uur	24,00V		
8030	<u>Opstellen plannen</u>				
803010	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost verwijderen kauwgom verhardingen	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1470 - 110490
Besteknummer	2018-001
Korte werkomschrijving
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingsom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingsom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingsom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl