

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2018-001

Titel : Reinigingsbestek 2018-2019 gemeente Wijk bij Duurstede

Besteknummer : 2018-001

Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Datum : 23 april 2018

Status : Nota van Inlichtingen

Gemeente Wijk bij Duurstede

Postadres: Postbus 83
3960 BB WIJK BIJ DUURSTED EBezoekadres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL WIJK BIJ DUURSTED ET. 0343 - 595 595
E. info@wijkbijduurstede.nl
I. www.wijkbijduurstede.nl

Greenengineers bv

Postadres: Postbus 765
6710 BT EDEBezoekadres: Renswoudsestraatweg
15B
LUNTERENT. 0318 - 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

BEANTWOORDING VAN VRAGEN

Onderstaande vragen zijn letterlijk overgenomen.

- Vraag 1: zijn er tekeningen beschikbaar van het te onderhouden gebied?
Antwoord 1: Ja, de tekeningen worden voor aanvang van het werk beschikbaar gesteld.
- Vraag 2: bestekspost 300010 geeft 1 onderhoudsbeurt met daarom een beschrijving van 2 data. Wat is juist?
Antwoord 2: Het betreft twee onderhoudsronden, waarvan de eerste in mei 2018, en de tweede in oktober 2019, uitgevoerd dienen te worden. De bestekspost is gewijzigd.
- Vraag 3: bestekpost 301010 beschrijf dat gemeente man met materieel levert. Wat moet aannemer lezen onder materieel (bladblazer, veegmachine,)?
Antwoord 3: De gemeente stelt gedurende de bladvalperiode twee medewerkers inclusief eigen vervoer en bladblazers (inclusief brandstof) beschikbaar.
- Vraag 4: in deel 3 01 18 05 wordt gesproken over beperkingen in de kwetsbare zone van bomen. Er wordt echter niet benoemd welke beperkingen er gelden. Mogen er bijvoorbeeld in zijn geheel geen werkzaamheden plaats vinden? of met machines met een maximale aslast?
Antwoord 4: Inzet van regulier materieel op wegen en trottoirs is toegestaan. Met kwetsbare zone wordt hier voornamelijk de bomen in gazons bedoeld. Tijdens werkzaamheden is het de aannemer alleen toegestaan om - na overleg met de directie - met materieel binnen de kwetsbare zone te komen.
- Vraag 5: in deel 3 hoofdstuk 64 staat de inzet van calamiteiten benoemd. Welke calamiteiten worden er verwacht die verband hebben met deze aanbesteding?
Antwoord 5: Het betreft hoofdzakelijk verkeersongevallen.
- Vraag 6: Als aannemer inzet moet doen bij calamiteiten, is dit dan alleen tijdens werkuren of 24 uur per dag 7 dagen in de week?
Antwoord 6: De aannemer dient te allen tijde, 24 uur per dag, 7 dagen per week, oproepbaar te zijn. Inzet betreft hoofdzakelijk bij verkeersongevallen. In hoofdstuk 8, deel 2.2 van het bestek is hiervoor een TBS-post opgenomen. Voor inzet bij calamiteiten binnen reguliere werktijden wordt van de aannemer verwacht dat de inzet behoort tot de normale werkzaamheden.
- Vraag 7: Mag aannemer er vanuit gaan dat het beeld op orde is tijdens start werkzaamheden? Of dient een nulbeurt uitgevoerd te worden?
Antwoord 7: Een nulbeurt is toegevoegd aan het bestek.
- Vraag 8: opdrachtgever verwacht iedere 4 weken een schouw van de aannemer? Heeft opdrachtgever hiervoor een schouwprogramma/-systeem? zo ja, welke?
Antwoord 8: De gemeente heeft geen schouwmodule tot haar beschikking. De gemeente verwacht van de aannemer een vierwekelijkse externe, onafhankelijke, schouw inclusief rapportage. De rapportage dient uiteg te geven over hoe eventuele excessen in de toekomst worden voorkomen.
- Vraag 9: tussen welke tijden is het mogelijk om te storten?

- Antwoord 9: Voor de beantwoording van deze vraag zie 63 01 01 lid 05 van het bestek. De werf is geopend op werkdagen vanaf 07:00 uur.
- Vraag 10: Waarom kiest opdrachtgever er voor om geen bosmaaier toe te staan? Dit is een uitermate geschikt middel voor het verwijderen van onkruid bij obstakels.
- Antwoord 10: Het gebruik van een bosmaaier voor de onkruidbeheersing rondom obstakels is toegestaan. Mits er geen schade aan meubilair en omgeving (auto's e.d.) wordt aangebracht.
- Vraag 11: Kunnen wij er vanuit gaan dat het veegvuil op de overige verhardingen excl. de goten ook wordt verwijderd? als dit niet zo is graag deze bestekspost toevoegen aangezien dit een grote onkruidbron is/wordt.
- Antwoord 11: De bestekspostnummers 200010 t/m 200040 beschrijven een resultaatsverplichting voor alle voorkomende typen verharding.
- Vraag 12: volgend het bestek hoeft er alleen maar er alleen maar blad verwijderd te worden van de gazons en van de verhardingen, in de bermen, (bos)plantoenen etc zal ook genoeg blad komen te liggen wat vervolgens weer de straat op waait als het niet wordt verwijderd, hier zul je volgens de beeldsystematiek continu tegenaan lopen, is het niet verstandig om het bladruimen in zijn geheel als frequentiepost te laten uitvoeren?
- Antwoord 12: Bestekspost 301010 is komen te vervallen. Onder hoofdstuk 8, deel 2.2, van het bestek is een TBS-post opgenomen waarbij het verwijderen van natuurlijk afval op gazons eenmaal per jaar, op regie, uitgevoerd dient te worden.
- Vraag 13: Middels dit schrijven willen wij u verzoeken om de aanbestedingsdatum uit te stellen naar 4 mei.
- Antwoord 13: De aanbestedingsdatum wordt niet verplaatst naar 4 mei. Hiervoor zijn ons inziens geen zwaarwegende redenen om dat te doen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
0 Nulbeurt	9
3. Bepalingen	10
01 Algemeen en administratief	11
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	11
01 18 Bescherming te handhaven beplanting	11
01 28 Kortingen	11
51 Groenvoorzieningen	12
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding	12
51 82 Eisen en uitvoering	12
63 AANVULLEND	13
63 0 Algemeen	13
63 01 EISEN AAN UITVOERING	13

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Nulbeurt			
000010	510199		Nulbeurt totaalonderhoud Betreft: het op beeld brengen van de in het bestek voorkomende besteksposten met als eenheid week Uitvoeren eenmalige onderhoudsbeurt De opdrachtgever heeft geen informatie voorhanden van beheergroepen die niet voldoen aan de beeldkwaliteit. Werkzaamheden mogen pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring door de directie. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	EUR		N
300010			Gewijzigde bestekspost			
300010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs verharding .2. Afsnijden .1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) 1e beurt: mei 2018 2e beurt: oktober 2019. .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en opslaan in - voor de vrachtwagen met autolaadkraan bereikbare - hopen (1-3m3), tot max. 300 meter vanaf de werklocatie. De hopen worden door de opdrachtgever opgehaald en afgevoerd. E.e.a in overleg en afstemming met de directie.	m	305.092,00	V
800040	611199		T.b.s. werknemers inclusief bladblazer Betreft ten behoeve van verwijderen natuurlijk afval van gazons op aanwijs directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per bladvalperiode.	uur	650,00	V
800150	611299		T.b.s. veegmachine inclusief bediening Ten behoeve van inzet calamiteiten buiten reguliere werktijden Reactietijd: < 1 uur na melding ter plaatse.	uur	24,00	V
800160	611299		T.b.s. maaizuigcombinatie inclusief bediening Ten behoeve van verwijderen natuurlijk afval van gazons op aanwijs directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per bladvalperiode.	uur	450,00	V

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (planning), als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Dit betreft de frequentiegestuurde werkzaamheden
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderrekening van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 05 Begrip: kwetsbare zone**

- 05 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet zichtbare) kwetsbare zone waarbinnen beperkingen gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart dan de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied. Voor bomen in gazons geldt dat het betreden van de kwetsbare zone alleen is toegestaan na goedkeuring van de directie.

01 28 Kortingen**01 28 01 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en door de directie geaccordeerde planningen bedraagt een korting € 1.000,-- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers voor de onkruidbeheersing rondom obstakels is toegestaan. Mits geen schade aan meubilair en omgeving (auto's e.d.) wordt aangebracht.

HFD PAR ART LID

63 AANVULLEND**63 0 Algemeen****63 01 EISEN AAN UITVOERING****63 01 01 Algemeen**

- 07 Er geldt een reactietijd van drie werkdagen, gerekend vanaf het moment dat de melding bij de aannemer bekend is.

