

Behoort bij: 1-002-13

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
115	GROND VERVOEREN				
115010	Zand vervoeren.	ton	500,00V		
115020	Drainagezand vervoeren.	ton	480,00V		
115030	Grond afvoeren	ton	250,00V		
115040	Teelgrond vervoeren.	ton	175,00V		
1151	<u>Grond vervoeren naar verwerkinginrichting.</u>				
115110	Verontreinigde grond vervoeren.	ton	100,00V		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
212	BRONBEMALING				
2121	<u>Bronbemaling</u>				
212110	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling.	m	1.150,00V		
213	WATERREINIGINGINSTALLATIE				
213010	Aanbrengen waterreiniginginstallatie.	EUR	N		
213020	Instandhouden waterreiniginginstallatie.	dag	20,00V		
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
221010	Aanbrengen horizontale drainage	m	290,00A		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOL				
311110	Verwijderen riool 400/600 mm.	m	435,00A		
311120	Verwijderen riool 400 mm.	m	20,00A		
311130	Verwijderen riool 500 mm.	m	35,00A		
312	VERVANGEN RIOOL				
312120	Vervangen riool BT 400/600 mm door BT 400 mm	m	165,00A		
313	AANBRENGEN RIOOL				
313110	Aanbrengen riool BT 400 mm.	m	355,00A		
313120	Aanbrengen riool BT 500 mm.	m	285,00A		
313130	Aanbrengen riool BT 600 mm.	m	7,00A		
313140	Aanbrengen riool PVC 315 mm.	m	335,00A		
314	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
314110	Maken put van prefab betonelementen inw. 800 mm.	st	18,00A		
314120	Maken put van prefab betonelementen inw. 1000 mm.	st	14,00A		
314130	Maken put van prefab betonelementen inw. 1250 mm.	st	7,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
315110	Maken aansluiting op nieuwe rioolput (nieuw riool)	st	36,00A		
315120	Maken aansl. op nieuwe rioolput (bestaand riool).	st	9,00A		
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317110	Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).	m	655,00A		
317120	Rioolput reinigen.	st	999,00A		
317130	Riolering reinigen onder hoge druk (nieuw).	m	1.147,00A		
317140	Rioolput reinigen.	st	45,00A		
317150	Maken video-inspectie in riool	m	1.147,00A		
317160	Maken passtuk uit betonbuis 400 mm.	st	15,00V		
317170	Maken passtuk uit betonbuis 500 en 600 mm.	st	10,00V		
317180	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
317190	Treffen voorzieningen inkalven sleuf; 2,50-3,50m	m	500,00V		
317200	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.	EUR	N		
317210	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.	EUR	N		
317220	Maken inlaat.	st	20,00V		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
323110	Verwijderen kolkaansluiting in zand.	m	525,00V		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
324110	Aanbrengen kolkaansluiting incl. grondwerk in zand	m	525,00V		
325	OVERZETTEN HUISAANSLUITINGEN				
325110	Overzetten huisaansluitingen.	m	40,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821110	Toepassen depot	EUR	N		
821120	Toepassen depot	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822110	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
822120	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR	N		
823	AFRATERING				
823110	Toepassen afrastering.	EUR	N		
823120	Toepassen borden.	EUR	N		
84	WERKPLANNEN				
841110	Opstellen werkplan kabels en leidingen.	EUR	N		
841120	Opstellen plan van aanpak waterreiniging	EUR	N		
841130	Algemeen planning/tijdschema.	EUR	N		
841140	Bijwerken planning en voortgangsbewaking	EUR	N		
841150	Maken werkplan bereikbaarheid omgeving	EUR	N		
841160	Opstellen werkplan tijdelijke aansluitingen riool	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvr. bouwplaatsinrichting. EUR				
910020	Saneringsunit. EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
9501	<u>Veiligheid en gezondheid.</u>				
950110	Stelpost, veiligheidsmaatregelen p-132.	EUR	5.000,00V		
9502	<u>Acceptatiekosten.</u>				
950210	Stelpost, acceptatiekosten.	EUR	3.500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				