

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>TOEGEVOEGD MAX SLEUFLENGTE BIJ STV</b> TOEGEVOEGD MAX SLEUFLENGTE BIJ STV			
3			<b>RIOLERINGEN</b> Veiligheidsklasse en grondkwaliteit: zie - verkennend bodemonderzoek - saneringsplan Waar de afstand tussen zijkant riool en zijkant stadsverwarmingsleiding 1,5 m of minder bedraagt mag de rioolsleuf welke 'open' ligt niet langer zijn dan 5 meter.			
311110			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
311110	251199		Verwijderen riool 400/600 mm. Betreft verwijderen riool in de Hr. Bokelweg, Raampoortstraat, Katshoek en Hofdijk - grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen betonbuis - aanvullen sleuf	m	320,00	A
311130			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
311130	251199		Verwijderen riool 500 mm. Betreft verwijderen riool in de Hofdijk - grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen betonbuis - aanvullen sleuf	m	25,00	A
311140			Bestekspost toevoegen			
311140	251199		Verwijderen riool 400/600 mm (3T). Betreft het onder milieukundige begeleiding verwijderen van het riool in sterk met koper en lood verontreinigde grond in de Hr. Bokelweg, Raampoortstraat, Katshoek en Hofdijk. Veiligheidsklasse: 3T Zie voor verontreinigingsaspecten en veiligheids- klasse paragraaf 08 lid 1 en 2 van deel 2.1 - grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen betonbuis - aanvullen sleuf	m	90,00	A
311141			Bestekspost toevoegen			
311141	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
			Taluds ter keuze aannemer			
		9.	Grond gescheiden ontgraven (zie saneringsplan)			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		.6.	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m			
		.9	Vrijgekomen verontreinigde grond waar mogelijk naast de sleuf in een tijdelijk depot deponeren			
			Onderafdichting depot: rijplaten			
			Bovenafdichting depot: landbouwfolie			
			Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer en acceptatie van de directie			
			Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en verwijderen rijplaten			
			Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen, afvoeren en verwerking folie			
			Overige vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
			Onbruikbare grond afvoeren volgens bestekspostnr. 115110.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311142		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
311142	251101	. . . . .	Verwijderen betonbuis.			
		. . . . .	Inclusief rioolplanken, kespen en opzetstukjes			
		1. . . . .	Materiaal: ongewapend beton			
		.5. . . . .	Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot			
		. . . . .	700/1050 mm			
		. .1. . . .	Standaardlengte buis 1,00 m			
		. . .6. . .	Verbinding door middel van moffenkit			
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker			
		. . . . .	in Vlaardingen (beton)			
311143		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
311143	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.			
		5. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m			
		.9. . . . .	Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving			
		. . . . .	tot onderkant verharding/fundering met grond			
		. . . . .	vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd			
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 115010			
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten			
312110		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
312110	251199	. . . . .	Vervangen riool BT 400/600 mm door BT 400 mm	m	110,00	A
		. . . . .	Betreft het onder milieukundige begeleiding			
		. . . . .	vervangen van het betonriool 400/600 mm in 400 mm			
		. . . . .	in sterk met koper en lood verontreinigde grond			
		. . . . .	tussen putnrs. 8-9, 9-11 en 11-12.			
		. . . . .	Veiligheidsklasse: 3T			
		. . . . .	Zie voor verontreinigingsaspecten en veiligheids-			
		. . . . .	klasse paragraaf 08 lid 1 en 2 van deel 2.1			
		. . . . .	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
		. . . . .	- Verwijderen betonbuis.			
		. . . . .	- Aanbrengen betonbuis.			
		. . . . .	- Aanvullen sleuf.			
312111		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
312111	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.			
		9. . . . .	Grond gescheiden ontgraven (zie saneringsplan)			
		.1. . . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		.9. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m			
		. . . . .9	Vrijgekomen verontreinigde grond waar mogelijk			
		. . . . .	naast de sleuf in een tijdelijk depot			
		. . . . .	deponeren			
		. . . . .	Onderafdichting depot: rijplaten			
		. . . . .	Bovenafdichting depot: landbouwfolie			
		. . . . .	Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer			
		. . . . .	en acceptatie van de directie			
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en			
		. . . . .	verwijderen rijplaten			
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen,			
		. . . . .	afvoeren en verwerking folie			
		. . . . .	Overige vrijgekomen grond waar mogelijk naast de			
		. . . . .	sleuf deponeren			
		. . . . .	Onbruikbare grond afvoeren volgens bestekspostnr.			
		. . . . .	115110.			
312112		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312112	251101	. . . . . 1. . . . . .5. . . . . . . . . . . .1. . . . . . .6. . . . . . . .2. . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Verwijderen betonbuis. Materiaal: ongewapend beton Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm Standaardlengte buis 1,00 m Verbinding door middel van moffenkit Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar de breker in Vlaardingen (beton)				
312113		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
312113	252102	. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .1.4. . . . . . . .2. . . . . .1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm Inlaat afdekken met HDPE-kap Nominale middellijn 400 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	st  st		46,00 T  46,00 T	
312114		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
312114	240121	. . . . . 9. . . . . .9. .1.	Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddels 2,0 m Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving tot onderkant verharding/fundering met grond vrijgekomen bij het ontgraven en zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 115010 De aanvulling verdichten				
312120		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
312120	251199	. .	Vervangen riool BT 400/600 mm door BT 400 mm Betreft betonriool 400/600 mm in 400 mm tussen putnrs. 37-38. - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - Verwijderen betonbuis. - Aanbrengen betonbuis. - Aanvullen sleuf.	m	55,00 A		
312123		. . . . .	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				
312123	252102	. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .1.4. . . . . . . .2. . . . . .1	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND- Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm Inlaat afdekken met HDPE-kap Nominale middellijn 400 mm Standaardlengte buis 2,40 m Type buisverbinding: glijverbinding	st  st		23,00 T  23,00 T	
313110		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
313110	251199	. .	Aanbrengen riool BT 400 mm. Betreft betonriool 400 mm tussen putnrs. 13-14, 14-15, 28-29, 29-30, 30-31, 28-39 en 39-40. - Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Aanbrengen betonbuis MOF-SPIE-END - Aanvullen sleuf	m	235,00 A		
313112		. . . . . . . . . .	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313112	252102	. . . . .	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-				
		.2. . . . .	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st		98,00	T
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm				
		. . . . .	Inlaat afdekken met HDPE-kap	st		98,00	T
		. .1.6. .	Nominale middellijn 500 mm				
		. . . . .2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		. . . . .1	Type buisverbinding: glijverbinding				
313140		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
313140	251199	. . . . .	Aanbrengen riool PVC 315 mm.	m	145,00	A	
		. . . . .	Betreft PVC riool 315 mm tussen putnrs. 24-45,				
		. . . . .	31-32, 32-33, 33-34, 35-35 en 35-36.				
		. . . . .	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		. . . . .	- Aanbrengen PVC-buis				
		. . . . .	- Aanvullen sleuf				
313142		. . . . .	Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd				
313142	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m		145,00	T
		2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8				
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm				
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		. . . . .	rubbermanchet				
313150		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313150	251199	. . . . .	Aanbrengen riool BT 400 mm.	m	90,00	A	
		. . . . .	Betreft het onder milieukundige begeleiding				
		. . . . .	vervangen van hetbetonriool 400 mm in sterk met				
		. . . . .	koper en lood verontreinigde grond tussen				
		. . . . .	putnrs. 4-5, 5-6, 3-7 en 7-8.				
		. . . . .	Veiligheidsklasse: 3T				
		. . . . .	Zie voor verontreinigingsaspecten en veiligheids-				
		. . . . .	klasse paragraaf 08 lid 1 en 2 van deel 2.1				
		. . . . .	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		. . . . .	- Aanbrengen betonbuis MOF-SPIE-END				
		. . . . .	- Aanvullen sleuf				
313151		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313151	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		2. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,10 m				
		. . . . .9	Vrijgekomen verontreinigde grond waar mogelijk				
		. . . . .	naast de sleuf in een tijdelijk depot				
		. . . . .	deponeren				
		. . . . .	Onderafdichting depot: rijplaten				
		. . . . .	Bovenafdichting depot: landbouwfolie				
		. . . . .	Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer				
		. . . . .	en acceptatie van de directie				
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en				
		. . . . .	verwijderen rijplaten				
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen,				
		. . . . .	afvoeren en verwerking folie				
		. . . . .	Overige vrijgekomen grond waar mogelijk naast de				
		. . . . .	sleuf deponeren				
		. . . . .	Onbruikbare grond afvoeren volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	115110				
313152		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313152	252102	. . . . .	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-				
		.2. . . . .	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st			38,00 T
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm				
		. . . . .	Inlaat afdekken met HDPE-kap	st			38,00 T
		. .1.6. . .	Nominale middellijn 500 mm				
		. . . . .2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		. . . . .1	Type buisverbinding: glijverbinding				
313153		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313153	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.				
		9. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m				
		.9. . . . .	Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving				
		. . . . .	tot onderkant verharding/fundering met grond				
		. . . . .	vrijgekomen bij het ontgraven.				
		. . . . .	Vrijgekomen verontreinigd zand verwerken op				
		. . . . .	dezelfde diepte waar het is vrijgekomen.				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
313160		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313160	251199	. . . . .	Aanbrengen riool PVC 315 mm.	m	190,00 A		
		. . . . .	Betreft het onder milieukundige begeleiding				
		. . . . .	aanbrengen van het PVC riool 315 mm in sterk met				
		. . . . .	koper en lood verontreinigde grond tussen				
		. . . . .	putnrs. 15-16, 16-17, 15-18, 18-19, 19-20 en				
		. . . . .	20-21.				
		. . . . .	Veiligheidsklasse: 3T				
		. . . . .	Zie voor verontreinigingsaspecten en veiligheids-				
		. . . . .	klasse paragraaf 08 lid 1 en 2 van deel 2.1				
		. . . . .	- Grond ontgraven t.b.v. sleuf				
		. . . . .	- Aanbrengen PVC-buis				
		. . . . .	- Aanvullen sleuf				
313161		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313161	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		2. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .9. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,10 m				
		. . . . .9	Vrijgekomen verontreinigde grond waar mogelijk				
		. . . . .	naast de sleuf in een tijdelijk depot				
		. . . . .	deponeren				
		. . . . .	Onderafdichting depot: rijplaten				
		. . . . .	Bovenafdichting depot: landbouwfolie				
		. . . . .	Folie stormvast leggen wijze ter keuze aannemer				
		. . . . .	en acceptatie van de directie				
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, ter beschikking stellen en				
		. . . . .	verwijderen rijplaten				
		. . . . .	Inclusief aanbrengen, onderhoud, verwijderen,				
		. . . . .	afvoeren en verwerking folie				
		. . . . .	Overige vrijgekomen grond waar mogelijk naast de				
		. . . . .	sleuf deponeren				
		. . . . .	Onbruikbare grond afvoeren volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	115110				
313162		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
313162	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m			190,00 T
		2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8				
		. .3.1. . .	Nominale middellijn 315 mm				
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		. . . . .	rubbermanchet				
313163		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313163	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.				
		9. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m				
		.9. . . . .	Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving				
		. . . . .	tot onderkant verharding/fundering met grond				
		. . . . .	vrijgekomen bij het ontgraven				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
		. . . . .9	Overtollige grond verspreiden met een laagdikte				
		. . . . .	van ca. 0,1 m over het aanliggende terrein.				
314120		. . . . .					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd				
314120	252602	. . . . .	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	12,00 A		
		. . . . .	Betreft put 1000 x 1000 mm; putnrs. 3, 7, 8, 15,				
		. . . . .	22, 23, 26, 27, 31, 37, 38 en overstortput.				
		1. . . . .	Put t.b.v. vrijval systeem	st		12,00 T	
		. . . . .	Afdekplaat; hoog 150 mm	st		12,00 T	
		. . . . .	Stelring; hoog 150 mm	st		12,00 T	
		. . . . .	Stelring; hoog 100 mm	st		12,00 T	
		. . . . .	Stelring; hoog 80 mm	st		12,00 T	
		. . . . .	Putrand met deksel; hoog 240 mm	st		12,00 T	
		. . . . .	Putelementen hijsen met hijsvoorziening geschikt				
		. . . . .	voor DEHA-ankers				
		.2. . . .	In het werk te maken stroomprofiel van beton	m3		3,00 L	
		. . . . .2.	Afdekplaat	st		12,00 T	
		. . . . .5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met				
		. . . . .	bijbehorende rubberring				
317230		. . . . .					
		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
317230	249999	. . . . .	Graven proefsleuf.	m	15,00 V		
		. . . . .	Betreft proefsleuven t.b.v. vaststellen ligging				
		. . . . .	kabels en leidingen				
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte 1,0 m, sleufbreedte				
		. . . . .	minimaal 0,5 m.				
		. . . . .	Maaiveld, kabels en leidingen inmeten in				
		. . . . .	x,y,z-coördinaten.				
		. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven en in				
		. . . . .	omgekeerde volgorde van ontgraving weer				
		. . . . .	terugbrengen en verdichten.				
		. . . . .	Resultaten weergeven:				
		. . . . .	- in fotoreportage waar nodig aangevuld met tekst,				
		. . . . .	in reportage opnemen waar elke foto genomen is				
		. . . . .	(5 foto's per proefsleuf)				
		. . . . .	- op digitale tekening (acad en pdf) aangeven:				
		. . . . .	- maaiveldhoogte;				
		. . . . .	- boven en onderkant kabel of leiding;				
		. . . . .	- type kabel of leiding;				
		. . . . .	- afstand tov referentie punt;				
		. . . . .	Resultaten aanleveren aan directie				
317240		. . . . .					
		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
317240	230111	. . . . .	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	40,00 V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een drain in de				
		. . . . .	rioolsleuf t.p.v. saneringsvlekken 3 en 4. De				
		. . . . .	uiteinde van de drains omhoog brengen in blind				
		. . . . .	afwerken (0,2 m onder toekomstig maaiveld).				
		3. . . . .	PE-buizen geribbeld en geperforeerd	m		40,00 T	
		.4. . . .	Uitwendige diameter 80 mm				
		. . . . .1.8	Omhuld met polypropreenvezels met O90 700 micron				
824		. . . . .					
		. . . . .	<b>BESTEKSPOST TOEVOEGEN</b>				
		. . . . .	Bestekspost toevoegen				
824		. . . . .					
		. . . . .	<b>BOOMBESCHERMING</b>				
824110		. . . . .					
		. . . . .	Bestekspost toevoegen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
824110	610399	. . . . .	Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen. Betreft bescherming bomen tegen beschadiging tijdens werkzaamheden d.m.v. palissade. Boomdiameter: gemiddeld 0,50 m Palissade aanbrengen rondom te beschermen boom en plaatsen op het maaiveld Palissade van latten en boomband Latten: ongeschaafd vuren afmetingen max. 2500 x 100 x 25 mm Boomband: autogordel of gelijkwaardig breedte 40 mm Boomband op latten bevestigen d.m.v. nieten De overlap van 0,25 m bevestigen op de boombescherming d.m.v. kopspijker Onderlinge afstand boomband h.o.h. 1,0 m Onderlinge afstand latten h.o.h. 130 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. cocosdrain Stam omwikkelen met cocosdrain Met materiaal van de aannemer	EUR		N
86		. . . . .	<b>BESTEKSPOST TOEVOEGEN</b> Bestekspost toevoegen			
86		. . . . .	<b>REGIE-UREN SANERINGSWERKZAAMHEDEN</b> Betreft het ter beschikking stellen van personeel en materieel van de aannemer voor het verrichten van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering in opdracht van de directie Het bepaalde in artikel in paragraaf 39 lid 2 en paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.			
8601		. . . . .	<u>Bestekspost toevoegen</u> Bestekspost toevoegen			
8601		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen werknemers.</u>			
860110		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
860110	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers Bouwbedrijf groep C Gekeurd en geschikt verklaard volgens het protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek	uur	8,00	V
8602		. . . . .	<u>Bestekspost toevoegen</u> Bestekspost toevoegen			
8602		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen materieel.</u>			
860210		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
860210	611203	. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .1. . . . . Op rupsen Voorzien van overdrukfilterinstallatie met klimaatbeheersing en telecomapparatuur Aan de buitenzijde van de cabine een laarzenhouder en open roosters als treeplanken	uur	8,00	V
87		. . . . .	<b>BESTEKSPOST TOEVOEGEN</b> Bestekspost toevoegen			
87		. . . . .	<b>WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8711		. . . . .	<u>Bestekspost toevoegen</u>			
		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
8711		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>			
		. . . . .				
871110		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
871110	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	60,00	V
		1. . . . .	Werknemers Bouwbedrijf groep A			
		. . . . .				
871120		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
871120	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	60,00	V
		2. . . . .	Werknemers Bouwbedrijf groep B			
		. . . . .				
871130		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
871130	611199	. . . . .	Ter beschikking stellen werknemer.	EUR		N
		. . . . .	In te zetten in de dienst			
		. . . . .	Betreft veiligheidsman volgens Voorschriften			
		. . . . .	Veilig Werken Trambaan			
		. . . . .				
8721		. . . . .	<u>Bestekspost toevoegen</u>			
		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
8721		. . . . .	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
		. . . . .				
		. . . . .				
872110		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
872110	611203	. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulische	uur	40,00	V
		. . . . .	graafmachine.			
		6. . . . .	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3			
		. . . . .				
872120		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
872120	611205	. . . . .	Ter beschikking stellen van een wiellader.	uur	40,00	V
		3. . . . .	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3			
		. . . . .				
872130		. . . . .	Bestekspost toevoegen			
		. . . . .				
872130	611204	. . . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	20,00	V
		4. . . . .	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar			
		.1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
		. . . . .				
950110		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd	EUR		V
		. . . . .				
950110	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	500,00	V
		. . . . .				
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
		. . . . .1	De als variabel aan te merken kosten als bedoeld			
		. . . . .	in module 1 "Bestekken en overeenkomsten" van			
		. . . . .	CROW-publicatie 132, die voortvloeien uit de van			
		. . . . .	toepassing verklaarde veiligheidsklasse(n) en de			
		. . . . .	omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk			
		. . . . .				
950210		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd	EUR		V
		. . . . .				
950210	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	3.000,00	V
		. . . . .				
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
		. . . . .1.	Acceptatiekosten volgens artikel 01.17.07 lid 01			
		. . . . .				
950220		. . . . .	Bestekspost toevoegen	EUR		V
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
950220	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	500,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
		. . . . .1.	Acceptatiekosten van door de aannemer naar een				
		. . . . .	erkende bewerking- of (eind)verwerkinginrichting				
		. . . . .	afgevoerde materialen, vrijgekomen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 213022				
		. . . . .					
		. . . . .					