

Bijlage 1 behorend bij brief met kenmerk 21376884.

Toestemming voor het lozen van verontreinigd grondwater op het openbaar riool geldt voor de periode zoals vermeld in uw verzoek om ontheffing 10.63 Besluit lozen buiten inrichtingen van d.d 3 april 2012. Uiterlijk een week van te voren wordt schriftelijk aan de directeur van de DCMR gemeld wanneer de start en de einddatum van de lozing plaats vindt.

1. Het gezuiverde grondwater mag geloosd worden indien:
 - a. geen visuele verontreiniging plaatsvindt;
 - b. het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt;
 - c. het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
 - d. in enig steekmonster de emissiewaarden van de in onderstaande opgenomen tabel niet worden overschreden.

Stoffen	emissiewaarde
Naftaleen	0,2 microgram per liter
PAK's	1 microgram per liter
BTEX	50 microgram per liter
Vluchtige organohalogeenvverbindingen uitgedrukt als chloor	20 microgram per liter
Aromatische organohalogeenvverbindingen	20 microgram per liter
Minerale olie	500 microgram per liter
Cadmium	4 microgram per liter
Kwik	1 microgram per liter
Koper	11 microgram per liter
Nikkel	41 microgram per liter
Lood	53 microgram per liter
Zink	120 microgram per liter
Chroom	24 microgram per liter
Onopgeloste stoffen	50 milligram per liter

2. Het gezuiverde grondwater mag niet op het openbaar riool worden geloosd indien het een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 8,5 bij een etmaalmonster, respectievelijk 10 bij een zogenoemd steekmonster (piekwaarde).
3. Het te lozen grondwater dient één dag na aanvang van de sanering te worden onderzocht op de onder punt 1 genoemde parameters voor zover relevant. Vervolgens dient dit onderzoek met een afnemende frequentie van een week, twee weken en tenslotte elke maand na aanvang van de lozing plaats te vinden.
4. De analyseresultaten dienen zo spoedig mogelijk na bemonstering aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond te worden verstrekt.
5. Het te lozen grondwater dient op eenvoudige wijze te kunnen worden bemonsterd.

6. Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient u terstond maatregelen te nemen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Van dergelijke omstandigheden dient u de DCMR Milieudienst Rijnmond onmiddellijk in kennis te stellen.
7. Indien de DCMR Milieudienst Rijnmond dit verzoekt, moet u over het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.