

Endinet B.V.

behandeld door

Frans van de Camp

telefoonnummer

+31 (0)40-2383764

onderwerp

ORIENTATIEVERZOEK 12O018585

datum

2 Mei 2012

faxnummer

+31 (0)40 2444107

e-mail

Frans.van.de.Camp@endinet.nl

EINDHOVEN, 2/Mei/2012/ 9:56

Betreft ORIENTATIEVERZOEK 12O018585;

Geachte mevrouw / geachte heer,

U hebt melding gedaan van door u geplande graafwerkzaamheden binnen het voorzieningsgebied van gasnetbeheerder Endinet. Naar aanleiding van uw KLIC-melding willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.

Binnen het door u aangegeven werkgebied bevinden zich hogedruk gastransportleidingen. Vanwege het hoge afbreukrisico van deze leidingen vragen wij u om de onderstaande richtlijnen voor werken in de nabijheid van hogedruk gasleidingen na te leven:

- Geen machinale (graaf)werkzaamheden binnen 1 meter van de hogedruk leiding zonder dat de leiding handmatig zichtbaar is opgepeild.
- Geen kruising van de hogedruk gasleiding door middel van boren, persen of heulen zonder dat de leiding handmatig zichtbaar is opgepeild.
- Geen kabels, leidingen of hulpmiddelen aanleggen binnen 0.5 meter van het leidingtracé van de hogedruk gasleiding.
- Geen bomen aanplanten binnen een meter van de het leidingtracé van de hogedruk gasleiding. Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt contact opnemen met de leidingbeheerder.

- Deugdelijke ophanging/ondersteuning van de leiding bij vrijgraven over langere afstand. Indien de vrijgegraven afstand meer dan 3 meter bedraagt, dient vooraf altijd overleg gevoerd te worden met de netbeheerder.

- De stalen transportleidingen zijn kathodisch beschermd tegen corrosie. Het is daarbij van groot belang dat de isolerende bekleding in tact blijft. Wij verzoeken u nadrukkelijk om eventuele beschadiging van de bekleding te melden.

Directe reparatie voorkomt hoge kosten achteraf.

- Bij onduidelijkheid over het leidingtracé altijd contact opnemen met de leidingbeheerder waarna de leiding zonodig wordt uitgezet.

Wilt u meer informatie over de richtlijnen of over het exacte leidingtracé, neemt u dan s.v.p. vooraf contact op met onze afdeling Netbeheer Gas:

Dhr. W. van den Reek tel: 06-20 60 44 17

In overleg kan worden bepaald wat de impact van de specifieke werkzaamheden is op de leidingen en hoe risicovolle situaties kunnen worden voorkomen.

Op die manier zorgen we er samen voor dat de veiligheid voor uw werknemers en de eventuele omwonenden en dat de energievoorziening gewaarborgd wordt.

Met dank voor uw medewerking,

H.F.M.A.A. Kluytmans

Manager Projecten & Engineering

| | | |
|--|------------|------------|
| | 2 Mei 2012 | bladnummer |
| | | 2 van 2 |