

Grondbalans t.b.v. bestek 0851-03

opdrachtgever **Gemeente Laarbeek**
project **bouwrijpmaken Bemmer IV fase 1**
onderdeel Grondbalans
projectleider T. de Kort



projectnummer 0851-03
bewerkingsdatum 1 februari 2013
printdatum 1 feb 2013
revisie -

bestekspost	omschrijving		hoeveelheid	bestekspost	omschrijving		hoeveelheid	bestekspost	omschrijving		hoeveelheid
ONTGRAVEN								VERWERKEN			
Zand sterk verontreinigd	m ³			Zand sterk verontreinigd	m ³			Zand sterk verontreinigd	m ³		
2113 Grond ontgraven				2115 Grond afvoeren							
211310 Grond ontgraven uit cunet Boerdonkseweg.	3.600			211510 Grond vervoeren.	3.950						
211320 Grond ontgraven uit cunet berm watergang.	350										
Zand in aanvulling	m ³			Zand in aanvulling	m ³			Zand in aanvulling	m ³		
2211 Ontgraven uit cunet				2311 Vervoeren binnen terrein				2414 Verwerken in watergang / waterpartij			
221110 Grond ontgraven uit cunet nieuwe bouwweg	3.550			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	2.044			241410 Grond verwerken in watergang.	2.020		
								2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen			
								271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA.	24		
221120 Grond ontgraven uit cunet tpv kolken	15			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	1.533						
221130 Grond ontgraven uit cunet tpv schampblokken	12							2712 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen			
2711 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen								271210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA.	51		
271110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (hoofd)riolering RWA	51							271220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding.	325		
271120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl	325							2722 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen			
2721 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen								272210 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering vrijverval.	3.635		
272110 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering vrijv.	4.630			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	995			272220 Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding.	25		
								2732 Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen			
272120 Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl.	25							273210 Aanvullen sleuf duiker N279.	30		
2731 Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen				231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	12			273220 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg.	130		
273110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker N279.	42			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	60			273230 Aanvullen sleuf duiker Vonderweg-N279.	90		
273120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg.	190			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	260						
273130 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg-N279	350			231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	760						
273140 Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers retentievrijv.	760										
								2742 Aanvullen sleuf mantelbuizen			
2741 Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen				231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	10			274210 Aanvullen sleuf mantelbuizen.	390		
274110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.	400										
				- - - - -							
				2311 Vervoeren binnen terrein				2114 Grond aanvullen			
				231110 Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	2.800			211410 Grond verwerken in saneringslocatie Boerdonkseweg.	2.450	(L)	
								211420 Grond verwerken in saneringslocatie berm watergang.	350		
				2311 Vervoeren binnen terrein				2413 Verwerken in depot			
				231120 Grond vervoeren naar gronddepot (zand in aanv).	830			241310 Grond verwerken in depot (zand).	830		
2211 Ontgraven uit cunet											
221140 Grond ontgraven uit cunet verbreding Vonderweg	160			231130 Grond vervoeren naar gronddepot (zand baksteen).	160			241320 Grond verwerken in depot (zand baksteen).	160		
Zand in zandbed	m ³			Zand in zandbed	m ³			Zand in zandbed	m ³		
								2411 Verwerken in cunet			
								241110 Zand verwerken in cunet nieuwe bouwweg.	2.760	(L)	
								241120 Zand verwerken in cunet tpv kolken.	15	(L)	
								241130 Zand verwerken in cunet tpv schampblokken.	12	(L)	

Opmerkingen/uitgangspunten: