

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VERKEERSMAATREGELEN				
1111	<u>Afzettingen</u>				
111110	Toepassen afzetting(en) naast enkelbaansweg.	EUR		N	
111120	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
1112	<u>Omleidingsroutes</u>				
111210	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
111220	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
1113	<u>Inspectie verkeersmaatregelen</u>				
111310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
12	VOORZIENINGEN				
1211	<u>Voorzieningen t.b.v. terrein</u>				
121110	Toepassen bouwhekken t.b.v. depot	EUR		N	
121120	Toepassen bouwhekken t.b.v. afzetten rioolsleuf.	EUR		N	
1212	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
121210	Treffen voorzieningen kabel- en leidingenkruising.	EUR		N	
121220	Graven en aanvullen proefsleuven	m	30,00	V	
1213	<u>Voorzieningen t.b.v. bescherming beplanting</u>				
121310	Toepassen stamommanteling.	st	8,00	V	
15	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
1511	<u>Reinigen riolering / duikers</u>				
151110	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	16,00	V	
151120	Reinigen duiker.	m	195,00	V	
151130	Rioolput reinigen.	st	1,00	V	
1512	<u>Verwijderen vrijverval riolering</u>				
151210	Verwijderen betonbuis riolering (ø700).	m	16,00	V	
151220	Verwijderen overstortmuur.	st	1,00	V	
1513	<u>Verwijderen drukriolering</u>				
151310	Verwijderen kunststofbuis persleiding.	m	270,00	V	
151320	Verwijderen put persleiding.	st	1,00	V	
151330	Afdoppen persleiding.	st	1,00	V	
1514	<u>Verwijderen duikers</u>				
151410	Verwijderen betonnen duiker - elementen (ø500)	m	10,00	V	
151420	Verwijderen betonnen duiker - elementen (ø600)	m	35,00	V	
151430	Verwijderen betonnen duiker-elem. (ø600 retentie)	m	142,00	V	
1515	<u>Verwijderen kabels, kabelkasten</u>				
151510	Verwijderen gietijzeren buis - gas huisaansl.	m	35,00	V	
151520	Verwijderen asbestcementbuis - water transportl.	m	10,00	V	
151530	Verwijderen koperen buis - ls. huisaansl.	m	150,00	V	
151540	Verwijderen koperen buis.	m	55,00	V	
16	OPRUIMEN VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1611	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
161110	Verwijderen funderingslaag Vonderweg.	m2	720,00V		
1621	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverharding</u>				
162110	Zagen verharding met teerhoudend asfalt.	m	5,00V		
162120	Opbreken asfalt met teerhoudend asfalt.	m2	1.140,00V		
162130	Acceptatie kosten asfalt.	ton	520,00V		
1622	<u>Opbreken niet teerhoudend asfaltverharding</u>				
162210	Zagen verharding.	m	48,00V		
162220	Opbreken asfaltverharding (op BRAC).	m2	525,00V		
162230	Opbreken asfaltverharding (op zand).	m2	40,00V		
1631	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
163110	Opbreken opsluitbanden (120x250 mm).	m	10,00V		
1632	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
163210	Opbreken trottoirbanden (130/150x250 mm).	m	45,00V		
1642	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
164210	Opbreken betonstraatstenen (keiformaat grijs).	m2	130,00V		
164220	Opbreken betonstraatstenen (H-profiel grijs).	m2	70,00V		
164230	Opbreken molgoot.	m	25,00V		
17	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
1711	<u>Maaien gewas</u>				
171110	Maaien en afvoeren gewas.	are	110,00V		
171120	Uitmaaieren watergang.	m	360,00V		
171130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	360,00V		
18	OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING				
1812	<u>Verwijderen bebording</u>				
181210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	5,00V		
181220	Verwijderen bermplanken.	st	2,00V		
181230	Verwijderen portaal infobord Bemmer III.	st	1,00V		
1813	<u>Verwijderen afschermingsvoorzieningen</u>				
181310	Verwijderen afzetpaal beton.	st	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	SANERING				
2111	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
211110	Opschonen watergang.	m	360,00V		
211120	Acceptatie kosten slib.	ton	683,00V		
211130	Opstellen projectplan.	EUR	N		
211140	In- en uitmeten terrein.	EUR	N		
2112	<u>Voorzieningen</u>				
211210	Toepassen borstelplaats.	EUR	N		
211220	Gebruik keet.	EUR	N		
211230	Toepassen bouwhekken.	EUR	N		
2113	<u>Grond ontgraven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Grond ontgraven uit cunet Boerdonkseweg.	m3	3.600,00V		
211320	Grond ontgraven uit cunet berm watergang.	m3	350,00V		
2114	<u>Grond aanvullen</u>				
211410	Grond verwerken in cunet Boerdonkseweg.	m3	2.450,00V		
211420	Grond verwerken in cunet berm watergang.	m3	350,00V		
2115	<u>Grond afvoeren</u>				
211510	Grond vervoeren.	m3	3.950,00V		
22	GROND ONTGRAVEN				
2211	<u>Ontgraven uit cunet</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet nieuwe bouwweg.	m3	3.550,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet tpv kolken.	m3	15,00V		
221130	Grond ontgraven uit cunet tpv schampblokken.	m3	12,00V		
221140	Grond ontgraven uit cunet verbreding Vonderweg.	m3	160,00V		
23	GROND VERVOEREN				
2311	<u>Vervoeren binnen terrein</u>				
231110	Grond vervoeren binnen het terrein (zand in aanv).	m3	2.800,00V		
231120	Grond vervoeren naar gronddepot (zand in aanv).	m3	830,00V		
231130	Grond vervoeren naar gronddepot (zand baksteen).	m3	160,00V		
24	GROND VERWERKEN				
2411	<u>Verwerken in cunet</u>				
241110	Zand verwerken in cunet nieuwe bouwweg.	m3	2.760,00V		
241120	Zand verwerken in cunet tpv kolken.	m3	15,00V		
241130	Zand verwerken in cunet tpv schampblokken.	m3	12,00V		
2413	<u>Verwerken in depot</u>				
241310	Grond verwerken in depot (zand).	m3	830,00V		
241320	Grond verwerken in depot (zand baksteen).	m3	160,00V		
2414	<u>Verwerken in watergang / waterpartij</u>				
241410	Grond verwerken in watergang.	m3	2.020,00V		
25	GROND SCHEIDEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN				
2512	<u>Verdichten</u>				
251210	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5.600,00V		
251220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	2.800,00V		
2513	<u>Profileren</u>				
251310	Profileren van oppervlakken bouwweg.	m2	5.500,00V		
27	GRONDWERK T.B.V. SLEUVEN				
271	GRONDWERK T.B.V. VERWIJDEREN RIOLERING				
2711	<u>Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
271110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (hoofd)riolering RWA.	m3	51,00V		
271120	Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl.	m3	325,00V		
2712	<u>Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271210	Aanvullen sleuf (hoofd)riolering RWA.	m3	75,00V		
271220	Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding.	m3	325,00V		
2713	<u>Grond verdichten t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
271310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	400,00V		
272	GRONDWERK T.B.V. AANBRENGEN RIOLERING				
2721	<u>Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
272110	Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering vrijv.	m3	4.630,00V		
272120	Grond ontgraven tbv sleuf (hoofd)riolering persl.	m3	25,00V		
2722	<u>Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
272210	Aanvullen sleuf (hoofd)riolering vrijverval.	m3	3.635,00V		
272220	Aanvullen sleuf (hoofd)riolering persleiding.	m3	25,00V		
2723	<u>Grond verdichten t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
272310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.660,00V		
2724	<u>Grondwerk t.b.v. kolk- en huisaansluitleidingen</u>				
272410	Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. kolkaansl.	m	250,00V		
272420	Grond ontgraven en aanvullen t.b.v. huisaansl.	m	280,00V		
273	GRONDWERK T.B.V. VERV./AANBR. DUKERS				
2731	<u>Grond ontgraven t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
273110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker N279.	m3	42,00V		
273120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg.	m3	190,00V		
273130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker Vonderweg-N279	m3	350,00V		
273140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers retentievijv.	m3	760,00V		
273150	Profilieren van oppervlakken.	m2	1.075,00V		
2732	<u>Grond aanvullen t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
273210	Aanvullen sleuf duiker N279.	m3	30,00V		
273220	Aanvullen sleuf duiker Vonderweg.	m3	130,00V		
273230	Aanvullen sleuf duiker Vonderweg-N279.	m3	90,00V		
2733	<u>Grond verdichten t.b.v. (hoofd)leidingen</u>				
273310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	250,00V		
274	GRONDWERK T.B.V. AANBR. MANTELBUIZEN				
2741	<u>Grond ontgraven t.b.v. mantelbuizen</u>				
274110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.	m3	400,00V		
2742	<u>Aanvullen sleuf mantelbuizen</u>				
274210	Aanvullen sleuf mantelbuizen.	m3	390,00V		
2743	<u>Grond verdichten t.b.v. mantelbuizen</u>				
274310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	390,00V		
3	LEIDINGWERK				
32	VRIJ VERVAL RIOLERING				
321	RWA RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3211	<u>Buizen van beton</u>				
321110	Aanbrengen betonbuis rond profiel (400mm).	m	50,40V		
321120	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (400mm-125mm)	m	7,20V		
321130	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (400mm-160mm)	m	2,40V		
321140	Aanbrengen betonbuis rond profiel (500mm).	m	52,80V		
321150	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (500mm-125mm)	m	7,20V		
321160	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (500mm-160mm)	m	2,40V		
321170	Aanbrengen betonbuis rond profiel (600mm).	m	84,00V		
321180	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (600mm-125mm)	m	12,00V		
321190	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (600mm-160mm)	m	4,80V		
321210	Aanbrengen betonbuis rond profiel (700mm).	m	153,60V		
321220	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (700mm-125mm)	m	21,60V		
321230	Aanbrengen betonbuis rond met inlaat (700mm-160mm)	m	14,40V		
321240	Aanbrengen betonbuis rond profiel (800mm).	m	7,20V		
321250	Aanbrengen betonbuis rond profiel (1000mm).	m	163,20V		
321260	Aanbr. betonbuis rond met inlaat (1000mm-125mm)	m	24,00V		
321270	Aanbr. betonbuis rond met inlaat (1000mm-160mm)	m	12,00V		
321280	Aanbrengen betonbuis rond profiel (1250mm).	m	45,60V		
3213	<u>Hulpstukken van beton</u>				
321310	Maken passtuk uit betonbuis (500-600-700mm).	st	4,00V		
321320	Maken passtuk uit betonbuis (1000 en 1250mm).	st	4,00V		
321330	Aanbrengen betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 400mm.	st	1,00V		
321340	Aanbrengen betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 500mm.	st	1,00V		
321350	Aanbrengen betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 600mm.	st	2,00V		
321360	Aanbrengen betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 700mm.	st	3,00V		
321370	Aanbrengen betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 800mm.	st	1,00V		
321380	Aanbr. betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 1000mm.	st	3,00V		
321390	Aanbr. betonbuis rond profiel SPIE-SPIE 1250mm.	st	1,00V		
3214	<u>Putten</u>				
321410	Maken put van gepref. betonelementen (800x800).	st	2,00V		
321420	Maken put van gepref. betonelementen (1000x1000).	st	4,00V		
321430	Maken put van gepref. betonelementen (1250x1250).	st	4,00V		
321440	Maken put van gepref. betonelementen (2000x2500).	st	1,00V		
3215	<u>Putafdekkingen</u>				
321510	Aanbrengen putrand met deksel.	st	11,00V		
3216	<u>Kolken</u>				
321610	Aanbrengen straatkolk t.b.v. molgoot (STR-3245/30)	st	30,00V		
3217	<u>Kolkaansluitingen (ø125mm)</u>				
321710	Aanbrengen PVC t.b.v. kolkaansluiting.	m	250,00V		
321720	Aanbrengen PVC-hulpstuk, stroom T-stuk.	st	30,00V		
321730	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90° /45° /30° / 15°.	st	120,00V		
321740	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	40,00V		
3218	<u>Huisaansluitingen (ø160mm)</u>				
321810	Aanbrengen PVC t.b.v. RWA huisaansluiting.	m	165,00V		
321820	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	23,00V		
321830	Aanbr. PVC-hulpst, bocht 90° /45° /30° / 15°.	st	90,00V		
321840	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk.	st	23,00V		
321850	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	23,00V		
3219	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
321910	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. betonbuis.	st	1,00V		
321920	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
321930	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321940 322	Aanbrengen schuifafsluiter met frame. DWA RIOLERING	EUR		N	
3221	<u>Rioolgemaal</u>				
322110	Aanbrengen rioolgemaal.	EUR		N	
322120	Verzorgen nutsaansluitingen.	EUR		N	
322130	In bedrijf stellen van de geplaatste installatie.	EUR		N	
322140	Aanbrengen PE-buis.	m	4,00V		
322150	Aanbrengen afsluiter in drukriool.	st	1,00N		
322160	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
322170	Maken inlaat op persleiding waterschap.	st	1,00V		
3223	<u>Buizen van kunststof</u>				
322310	Aanbrengen PVC-buis (315mm).	m	600,00V		
3225	<u>Putten</u>				
322510	Maken put van gepref. betonelementen (800x800).	st	10,00V		
322520	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
3226	<u>Putafdekkingen</u>				
322610	Aanbrengen putrand met deksel.	st	11,00V		
3228	<u>Huisaansluitingen</u>				
322810	Aanbrengen PVC-buis t.b.v. DWA huisaansluiting.	m	140,00V		
322820	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	18,00V		
322830	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90° /45° /30°/ 15°	st	70,00V		
322840	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk.	st	18,00V		
322850	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	18,00V		
3229	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
322920	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	2,00V		
323	Rioolinspectie en reiniging voor oplevering werk				
3231	<u>Reinigen riolering voorafgaand aan inspectie</u>				
323110	Riolering reinigen onder hoge druk (ø315).	m	600,00V		
323120	Riolering reinigen onder hoge druk (ø400).	m	60,00V		
323130	Riolering reinigen onder hoge druk (ø500-600-700).	m	355,00V		
323140	Riolering reinigen onder hoge druk (800mm).	m	10,00V		
323150	Riolering reinigen onder hoge druk (1000-1250mm).	m	250,00V		
323160	Reinigen rioolput.	st	22,00V		
3232	<u>Inspecteren riolering</u>				
323210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.270,00V		
324	REVISIE				
324110	Opstellen en aanleveren van revisie riolering.	EUR		N	
33	DRUKRIOLERING				
3311	<u>Buizen van kunststof</u>				
331110	Aanbrengen PE-buis.	m	25,00V		
3312	<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
331210	Aanbrengen PE-hulpstuk steekmof.	st	4,00V		
331220	Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 45°.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
35	DUIKERS				
3511	<u>Betonnen duikers</u>				
351110	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker (800mm)	m	10,00V		
351120	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker (1000mm)	m	125,00V		
351130	Maken put van gepref. betonelementen (1500x1500).	st	4,00V		
3512	<u>Uitstroomvoorziening</u>				
351210	Maken uitstroomvoorziening.	st	6,00V		
37	MANTELBUIZEN				
3711	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
371110	Aanbrengen mantelbuis (125mm grijs).	st	18,00V		
371120	Aanbrengen mantelbuis (110mm blauw).	st	10,00V		
371130	Aanbrengen mantelbuis (110mm rood).	st	10,00V		
3712	<u>Revisie</u>				
371210	Opstellen en aanleveren revisie mantelbuizen.	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4111	<u>Afwerken zandbed</u>				
411110	Afwerken zandbed onder funderingslaag.	m2	6.165,00V		
411120	Afwerken zandbed onder elementenverharding.	m2	90,00V		
42	FUNDERINGSLAGEN				
4212	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
421210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (nieuw).	m2	5.865,00V		
421220	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (verbr. Vonderw)	m2	160,00V		
43	ASFALTVERHARDING				
4311	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
431110	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	7,80V		
4312	<u>Aanbrengen asfalt onderlagen</u>				
431210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	783,00V		
4313	<u>Aanbrengen asfalt tussenlagen</u>				
431310	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	646,00V		
4314	<u>Aanbrengen asfalt deklagen</u>				
431410	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	72,00V		
4317	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
431710	Aanbrengen kleeflaag.	m2	5.940,00V		
4318	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
431810	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	175,00V		
44	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4411	<u>Opsluitbanden</u>				
441110	Aanbrengen opsluitbanden van beton (120x250 mm).	m	100,00V		
441120	Aanbrengen hoekstuk 90° (120x250 mm).	st	50,00V		
4422	<u>Molgoten</u>				
442210	Aanbrengen molgoot.	m	25,00V		
4423	<u>Schampblokken</u>				
442310	Aanbrengen schampblokken van beton.	st	27,00V		
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
4521	<u>Betonstraatstenen</u>				
452110	Aanbrengen betonstraatstenen (grijs).	m2	75,00V		
452120	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	55,00V		
47	HERSTRATEN				
4711	<u>Aanpassen particuliere verhardingen</u>				
471110	Aanpassen particuliere bestratingen.	m2	25,00V		
5	CONSTRUCTIES				
53	HOUTCONSTRUCTIES				
5311	<u>Aanbrengen stuw</u>				
531110	Aanbrengen damplanken.	m	5,20V		
531120	Aanbrengen gordingen.	m	5,60V		
531130	Maken uitstroomvoorziening.	st	1,00N		
531140	Aanbrengen loopbrug over stuw.	m	2,40V		
531150	Aanbrengen grijppaal t.b.v. loopbrug	st	1,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
62	ZAAIKLAAR MAKEN EN INZAAIEN				
6211	<u>Bermen</u>				
621110	Zaaïen berm (1000 tot 5000 m2).	are	50,00V		
68	ONDERHOUD / NAZORG				
6811	<u>Onderhoud / nazorggrasvegetatie</u>				
681120	Maaïen kruidachtige vegetatie.	are	100,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	WEGBEBAKENING				
7112	<u>Bebording</u>				
711210	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
711220	Aanbrengen portaal infobord Bemmer III.	st	1,00V		
73	VERLICHTING				
7311	<u>Verwijderen verlichting</u>				
731110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
7312	<u>Plaatsen verlichting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731210	Aanbrengen verlichtingsobject nieuw.	st	4,00V		
731220	Aanbrengen verlichtingsarmatuur nieuw.	st	3,00V		
731230	Aanbrengen verlichtingsobject bestaand.	st	4,00V		
731240	Aanbrengen verlichtingsarmatuur bestaand.	st	4,00V		
7313	<u>Revisie</u>				
731310	Opstellen en aanleveren revisie OV	EUR		N	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
8111	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
811110	T.b.s. werknemer (Groep B).	uur	40,00V		
811120	T.b.s. werknemer (groep C).	uur	40,00V		
8112	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
811210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
811220	T.b.s. vrachtauto.	uur	16,00V		
811230	T.b.s. wiellader.	uur	16,00V		
811240	T.b.s. minigraver..	uur	24,00V		
84	DIVERSEN				
8411	<u>Inzameling huishoudelijk afval</u>				
841110	Inzamelen huishoudelijk afval.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (kleine leveringen en werkzaamheden).	EUR	2.500,00V		
950020	Stelpost.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				