



1e Nota van inlichtingen

Groot onderhoud liften Zuidtangent

Opdrachtgever **Provincie Noord-Holland**

Ondertekenaar ing. M.D. Rhijnsburger
Besteksnummer 2661, Versie 1.0

Utrecht, 6 maart 2013
Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Wijzigingen	3
	77.72.2 Herstellen conservering	3
3	Aanvullingen	3
	77.72.4 Pompput	3
	77.75.6 Fotocellijsten	3
4	Nieuwe documenten	3

1 Inleiding

De in deze nota verstrekte informatie is van generieke aard en wordt aan iedere gegadigde verstrekt.

2 Wijzigingen

Het volgende artikel van het document ‘Technische omschrijving’ is gewijzigd:

77.72.2 Herstellen conservering

Beschadigde en geroeste delen van de binnenzijde van de liftschacht en cabineframe/-bodem herstellen.

- Ontroesten, herstellen en tegen roest behandelen en afwerken.
- Indien bevestigingspunten van gedemonteerde componenten vervallen, deze bevestigingspunten dichtzetten en/of glad afwerken.
- Herstellen overeenkomend bestaande laagdiktes.
- Afwerken in kleur van de schacht.

3 Aanvullingen

Het volgende artikel wordt aan het document ‘Technische omschrijving’ toegevoegd:

77.72.4 Pompput

Bij de in paragraaf 77.74.4 voorgeschreven dompelpomp dient de vlotter zondanig opgesteld te zijn, dat de pomp schakelt voordat het water de bovenzijde van de oliebakjes heeft bereikt. Bij ontbreken van een (voldoende diep) pompputje om bovenstaande te realiseren., dient een voldoende diep pompputje in de liftput gemaakt te worden. De eventueel hierbij blootgelegde wapening doelmatig tegen corrosie beschermen. Voor oplevering de gehele liftput olievrij maken.

77.75.6 Fotocellijsten

De deuren voorzien van fotocellijsten, welke gemonteerd zitten op het uiteinde van de deurgeleiding, waardoor deze niet beroerd kunnen worden door de gebruikers. De sensorlijst over de gehele hoogte ondersteunen zodat deze niet doorbuigt of beweegt tijdens de rit. Sensorlijsten mogen geen functieverlies hebben door instraling van zonlicht.

4 Nieuwe documenten

Geen