



Behoort bij bestek nr. 1-006-13

Provenierssingel  
Reconstructie

Rotterdam 4 maart 2013,

**NOTA VAN INLICHTINGEN**

met 1 inschrijvingsstaat-herzien  
bijlagen A, B, C en D  
7 bijlagen  
8 tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-006-13 betreffende:

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie, inclusief spoorwerkzaamheden en het vervangen van het riool in de Provenierssingel in de deelgemeente Noord in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

**A. Betreffende het bestek:**

**Deel 0. TOTSTANDKOMINGVANDEOVEREENKOMST**

Geen wijzigingen

**Deel 1. ALGEMEEN**

Wijzigingen conform bijlage A

- 1.05, fase 4 verlengd van 4 naar 6 weken, opvolgende fases verschuiven, opleverdatum verschuift naar 16 mei 2014

**Deel 2.1 - ALGEMENE GEGEVENS**

Tekeningen en bijlagen gewijzigd dan wel toegevoegd conform bijlag B.  
Zie ook sub B van deze notabrief

**Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING**

Besteksposten zijn gewijzigd, vervallen dan wel toegevoegd conform zie bijlage C

### Deel 3. B E P A L I N G E N

Bepalingen zijn gewijzigd, vervallen dan wel toegevoegd conform zie bijlage D

- 01 11 01 lid 01, onderstaande toegevoegd
  - het verrichten van werkzaamheden aan de beschoeiing;
- 01 11 02 lid 01, onderstaande toegevoegd
  - het verrichten van werkzaamheden aan de beschoeiing;
- 01 13 06 lid 04,
  - fase 4 verlengd van 4 naar 6 weken, opvolgende fases verschuiven, opleverdatum verschuift naar 16 mei 2014
- 01 13 07 lid 01 onderstaande toegevoegd
  - tramverkeer dient te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben over dan wel de noordzijde van de Provenierssingel dan wel de zuidzijde van de Provenierssingel
  - afzettingen volgens bijgevoegd omleidingsplan/bebodings tekeningen
- 01 13 09
  - lid 04 verwijderd,
  - lid 05 hernummerd naar 04
  - lid 06 hernummerd naar 05
  - bij lid 01 de tekst: *en de deelgemeente Noord*, toegevoegd.
- 01 17 05 lid 02,
  - Teerhoudend asfalt afvoeren naar Van Bentum Recycling Centrale B.V. aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam
- 01 30 01
  - lid 03 toegevoegd
  - lid 04 toegevoegd
- 11 SLOOPWERK toegevoegd
  - bepalingen onder hoofdstuk 11 SLOOPWERK toegevoegd
- 25 05 01
  - lid 05 toegevoegd

## B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

### Tekeningen

- bij beplantingsplan stond tekeningnummer van rooitekening
- bij rooitekening stond tekeningnummer van beplantingsplan
- 16-W-0143 versie b 25-01-2013 vervangen door 16-W-0143 versie c 27-02-2013  
aanpassingen
  - Bochtstralen tbv opsluitbanden toegevoegd op kop Provenierssingel/ Schiekade
  - Dubbele band + kolken toegevoegd ter hoogte van Proveniersplein huisnummer 1 t/m 15
  - Parkeermeterpaal ter hoogte van Versijdenstraat toegevoegd
  - Bochtstraal R=5 veranderd in R=6 ter hoogte van Molenwaterweg
  - Opmerking: Spanmasten binnen werkgrens verven, toegevoegd
  - Aanpassingen in legenda aangaande planten- en boombakken
  - Materiaal ter hoogte van Provenierssingel huisnummer 90 toegevoegd
  - Kolk buiten werkgrens Molenwaterweg verwijderd.
- 16-W-0145 versie a 25-01-2013 (in 2 bladen) vervangen door 16-W-0145 versie b 27-02-2013 (in 2 bladen)  
aanpassingen
  - Extra gording toegevoegd bij detail beschoeiing.
  - Tekst vervangen: beschoeiing te plaatsen door derden, i.p.v. beschoeiing geplaatst door derden
  - Detail toegevoegd aangaande overgang gefundeerd/ ongefundeerd straatwerk
  - Detail toegevoegd aangaande asfalt / straatwerk
- 16-R-0139 versie b 25-01-2013 vervangen door 16-R-0139 versie c 27-02-2013  
aanpassingen
  - Strengen tussen 19-19A, 20,20A en 22-22A verlengd
- 16-R-0142 versie a 25-01-2013 vervangen door 16-R-0142 versie b 27-02-2013  
aanpassingen
  - Put 34 aangepast naar PA i.p.v. OA 700x700mm
  - In buizenstaat de strengen 19-19A, 20,20A en 22-22A toegevoegd
  - In buizenstaat h.o.h.-maat streng 38-39 aangepast
  - In buizenstaat h.o.h.-maat streng 29-30 aangepast
  - In buizenstaat h.o.h.-maat streng 27-28 aangepast

- 16-B-0147 versie a 25-01-2013 vervangen door 16-B-0147 versie b 27-02-2013  
aanpassingen
  - overzichttabel te rooien bomen aangepast:
    - sierappel toegevoegd in kolom <15
    - 1 abeel verwijderd in kolom 76-100
    - Totaal hoeveelheden aangepast
  - Te rooien stuks in legenda aangepast
  
- 16-W-0149 versie a 25-01-2013 vervangen door 16-W-0149 versie b 27-02-2013  
aanpassingen
  - Hoogtemaatvoering aangepast in verband met dubbele band ter hoogte van Proveniersplein huisnummer 1 t/m 15
  
- Toegevoegd: RET tekeningen volgens ST01 - tekeningenlijst. hierin is Tekening: P.203.LPS.001 A vervangen door P.203.LPS.001 C  
aanpassingen
  - Legplan aangepast aan fasering
    - Overgang ter hoogte van Versijdenstraat
    - Overgang ter hoogte van der Sluysstraat
    - Overgang ter hoogte Molenwaterweg

### **Bijlagen**

Onderstaande bijlagen vervangen

- Verkeersplan Provenierssingel d.d. 25-01-2013 vervangen door Verkeersplan Provenierssingel d.d. 22-02-2013
  
- ST01 vervangen door ST01 d.d. 20-02-2013

Onderstaande bijlagen toegevoegd


- Legvoorschriften betonnen riool
- Geotechnisch rapport Riolering Provenierssingel, aanbrengen riolering bij de Schiekade d.d. 01-02-2013
- Te handhaven peilbuizen
- Buko omleidingsplan/bebodings tekeningen 13.319.1 t/m 113.319.7B
- Revisie tekening vlonder Provenierssingel d.d. 01-09-1982

### **C. Betreffende de inschrijvingsstaat:**

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN  
(voor deze)

  
ing. B. Oosterom  
hoofd Afdeling Aanbestedingszaken