

2^e Nota van Inlichtingen

Voor u ligt de Nota van Inlichtingen behorend bij de selectieleidraad Concept Plasticfabriek gemeente Almere, met ons kenmerk CIA2018.05.01.

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen wordt geacht deel uit te maken van de aanbestedingsstukken en daarmee van het overeen te komen contract. Bovendien staan bij verzending van deze Nota van Inlichtingen in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen in deze Nota zoals de houder(s) van de selectieleidraad de vragen hebben gesteld. De gemeente Almere heeft de vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.

De gemeente Almere zal de gestelde vragen die na het uitkomen van deze Nota binnenkomen, beoordelen op inhoud en importantie. Indien het mogelijk is en naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk, zullen de vragen alsnog beantwoord worden.

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is d.d. 8 juni 2018 gepubliceerd op TenderNed.

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
	Partners	Extra informatie	Gegadigde moet bij aanmelden in Fase I voldoen aan alle voorwaarden genoemd in de Selectieleidraad. In een latere fase mag een gegadigde een onderaannemer toevoegen aan een consortium. Het is niet toegestaan om in een latere fase een combinant (partner) toe te voegen aan het consortium.	
1	Contractvoorwaarden		kunnen wij ons na inschrijving alsnog terugtrekken ten gevolge van bijvoorbeeld te vervuilde grondstoffen en/of ander voorgestelde zaken? en zo ja tot wanneer in de procedure kan het?	Het is mogelijk voor een gegadigde om zich gedurende de dialoog in fase II terug te trekken (dus geen inschrijving doen) zonder verdere gevolgen. Na definitieve inschrijving en gunning (vanaf fase III): in de inschrijvingsleidraad komen de voorwaarden te staan om de overeenkomst te beëindigen door Opdrachtgever of Opdrachtnemer.
2	Planning	Selectieleidraad, 4.9, pag 18 en 7.4, pag 36	Betreft de fatale termijn voor een kort geding 10 dagen (4.9, p18) of 20 dagen (7.4, p36)?	10 dagen
3	Eisen en criteria	Selectieleidraad, 5.5 Uitsluitingsgronden pag 24 en 6.1 Toets op <...> pag 33	Betreft de termijn voor het overleggen van bewijsstukken zoals geschreven op p24 (5.5) inderdaad 14 kalenderdagen of, zoals vermeld op p33 (6.1), 7 kalenderdagen?	Voor fase I kunnen de bewijsstukken tot 20 juli worden overlegd, zie 4.9 op pagina 19 De 7 dagen geldt voor Aanbesteder voor het stellen van nadere vragen.

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
4	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, 3.4.4 Intellectueel Eigendom pag 15	Vallen de ontwikkelde producten buiten de ontwikkelde oplossing en het IP (3.4.4, p15)	Zie vraag 5
5	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, 3.4.4 Intellectueel Eigendom pag 15	Het IP (3.4.4, p15) betreft de ontwikkelde "oplossing". Wordt onder deze oplossing de te ontwikkelen productie-technologie bedoeld?	Onder de oplossing worden zowel de productie als de producten bedoeld. Het gaat Aanbesteder erom dat Aanbesteder de ontwikkelde producten kan blijven gebruiken / toepassen zonder te hoeven betalen voor intellectueel eigendom. Aanbesteder zal de oplossing niet "verhandelen" aan andere marktpartijen.
6	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, 3.4.3 Optie toetreden MRA-partners, pag 14	De contractwaarde van de toetredende MRA partners is gemaximeerd tot maximaal een verdubbeling (3.4.3, p14). Is het mogelijk dat de maximale contractwaarde hoger wordt gesteld dan de verdubbeling?	Wijziging tov selectieleidraad: De contractwaarde kan maximaal drie maal de contractwaarde van Aansteder zijn. Dit betekent dat de MRA partners twee maal de contractwaarde van Aanbesteder kunnen aanbieden / afnemen.
7	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, 1.6 Volgende Stap: partner zoeken via innovatiepartnerschap, pag 7	De duur van de overeenkomst wordt in paragraaf 1.6 pagina 7 gesteld op maximaal 10 jaar voor de levering van grondstoffen aan de fabriek en voor maximaal 5 jaar voor de afname van producten. Kunnen deze termijnen in fase II nog ter discussie gesteld worden en eventueel aangepast worden?	Wijziging tov selectieleidraad: Er is ook een mogelijkheid genoemd tot verlenging met nog eens max 10 jaar (levering) en max 5 jaar (afname), zie 3.4.1 pagina 13. Deze verlenging wordt maximaal 5 jaar voor zowel levering als afname. In fase II kan erover deze termijnen een dialoog plaatsvinden.
8	Eisen en criteria	Selectieleidraad, Selectiecriteria 5.10, pag 29	Indien Gegadigde, in het geval van een innovatieve start-up, geen afgeronde referentieprojecten (5.10, p29) kan aantonen, kunnen dan lopende referentieopdrachten worden gebruikt?	Ja

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
9	Eisen en criteria	Selectieleidraad, Geschiktheidseisen 5.6.2, pag 27	Indien gegadigde, in het geval van een innovatieve start-up, geen eigen referentieproject voor de geschiktheidseis en/of voor de Selectiecriteria (5.6.2, p27) kan verstrekken, kan (/kunnen) daarvoor ook (een) referentieopdracht(en) uitgevoerd bij/voor een vorige werkgever (verricht in de periode na 1-5-2013) worden geaccepteerd?	<p>Het gaat om de referenties, kennis en expertise die aanwezig is bij de Gegadigde (het inschrijvende bedrijf / vennootschap). Deze dient voor de eis en criteria beschreven te worden via een referentie.</p> <p>Samenwerking met partners als combinant of onderaannemer om te kunnen voldoen aan de eis / te scoren op criteria is toegestaan. Deze partner kan ook een adviserende rol hebben</p>
10	Eisen en criteria	Selectieleidraad, Geschiktheidseisen 5.6.2, pag 27	Indien Gegadigde, in het geval van een innovatieve start-up, geen eigen referentieproject voor de geschiktheidseis en/of voor de selectiecriteria kan verstrekken (5.6.2, p27), volstaat daarvoor aantoonbare en relevante werkervaring in de periode na 1-5-2013 (waarmee voldoende deskundigheid en ervaring kan worden aangetoond)?	Zie vraag 9
11	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 25	Bent u zich bewust van de bestaande verwerkers in Nederland en Duitsland van DKR 310 LDPE folies en DKR 350 Mix plastics en de vergelijkbare, maar grootschaligere, verwerkingstechnieken en producttoepassingen die zij toepassen? Is het mogelijk voor deze partijen om in te schrijven op de aanbesteding 'korrelfabriek en productfabriek', zonder intentie tot vestiging van deze afvalfabriek in regio Almere?	<p>Zij kunnen zich inschrijven, maar zullen lager scoren in Fase II bij de inschrijving.</p> <p>Aanbesteder zet in om (een zo groot deel als mogelijk van) het concept Plasticfabriek in Almere te realiseren om lokaal kringlopen te sluiten. Aanbesteder wil zoveel mogelijk stedelijke grondstoffen lokaal verwerken en verwaarden. (Mix) plastic is één van de eerste stromen die wordt opgepakt.</p>
12	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 19	Bent u zich bewust van de vaste benodigde kosten en tijd voor bijvoorbeeld omstellen en matrijzen bij het maken van kleinere oplages van kunststof eindproducten? Bent u bereid de kostenconsequenties hiervan te dragen?	<p>Het exploiteren van het concept Plasticfabriek Almere is de verantwoordelijkheid van de partner. Aanbesteder gaat ervan uit dat de partner niet alleen aan Aanbesteder levert, maar zelf ook andere afzetkanalen zoekt.</p> <p>In fase II kan Gegadigde een inschrijving doen waar de prijscomponent ook een onderdeel is.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
13	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 18	Gelet op de landelijke trend om juist steeds meer monostromen te gaan produceren (in plaats van mix), zou dit betekenen dat er minder input is voor de fabriek. Danwel dat de samenstelling erg gaat veranderen. Dit maakt het voor de partner erg lastig. Hoe gaat Aanbesteder om met deze ontwikkeling, zodat Partner geen grote financiële risico's loopt?	<p>Aanbesteder kan niet meer input leveren dan Aanbesteder beschikbaar heeft. Aanbesteder is voornemens om (naast het concept Plasticfabriek Almere) het concept Sorteefabriek Almere te realiseren, zodat naar verwachting enerzijds het aanbod van gemeente Almere zal toenemen (tonnage) en anderzijds gestuurd kan worden op gewenste input, op voorwaarde dat Aanbesteder in aanmerking blijft komen van de Nedvang vergoeding.</p> <p>Partner kan indien de input van Aanbesteder ontoereikend is zelf ook extra input inkopen.</p>
14	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 18	Verschillen in kwaliteit van kunststoffen uit de verschillende herkomsten waar u over spreekt maken het nodig om extra verwerkingsstappen toe te voegen (zoals extra NIRs, intensievere wasstappen, additieven, ...) in de korrelfabriek om tot goede producten te kunnen komen. Uiteraard hangen hier kosten aan vast. Hoe worden deze extra kosten meegenomen in de afwegingen/beoordelingen?	<p>Het exploiteren van het concept Plasticfabriek Almere is de verantwoordelijkheid van de partner.</p> <p>In fase II kan Gegadigde een inschrijving doen waar de prijscomponent ook een onderdeel is. In fase II kan in de dialoog ook nader worden gesproken over de input (kwaliteit kunststoffen).</p> <p>Uitgangspunt voor de kwaliteit van de mix plastics is minimaal DKR350. Bij realisatie van de Sorteefabriek in Almere (zie antwoord vraag 16) kunnen exploitant Sorteefabriek en exploitant Plasticfabriek zelf een optimale kwaliteit overeenkomen.</p>
15	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 18	Bent u zich bewust van de schaalnadelen die optreden bij het opzetten van een verwerkingslijn voor mix en een lijn voor folie, voor gezamenlijk 2kt per jaar? Hoe wordt de hierbij behorende kostenconsequentie meegenomen in de afwegingen?	<p>Zie ook vraag 12.</p> <p>Aanbesteder gaat ervan uit dat er naast schaalnadelen ook voordelen zijn, bijv op transport.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
16	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 18	Wat is de specificatie van de inputgrondstoffen voor de korrelfabriek? Door wie worden de 2kt aan mix/folie geleverd? En vanaf wanneer zijn deze grondstoffen beschikbaar? Vanuit alle genoemde bronnen vanaf het eerste moment?	<p>Uitgangspunt van het concept Plasticfabriek Almere is benutting van de mix plastics waar nu beperkte afzetmogelijkheden voor zijn. Dit is de zogenaamde DKR 350 fractie als genoemd in het UMP van Nedvang.</p> <p>De gemeente Almere (en later mogelijk andere MRA partners) zal de input leveren voor de plasticfabriek met minimale kwaliteit DKR350. Deze input is in eerste instantie afkomstig uit het Almeerse huishoudelijk afval.</p> <p>Op dit moment is een pilot installatie operationeel in Almere waar het Almeerse PMD+ afval uit de proefwijken wordt nagesorteerd. Daaruit zal op basis van de huidige omvang ca 0,5 kton/jaar aan mix fractie vrijkomen. Het grootste gedeelte van het Almeerse PMD wordt nog via het HVC contract voor PMD uitgesorteerd. De uitgesorteerde mix fractie (DKR 350) zal Almere naar Almere terughalen en leveren aan het concept Plasticfabriek.</p> <p>In oktober/november 2018 is de gemeenteraad voornemens een besluit te nemen over het nieuwe inzamelsysteem voor Almere. Nadien kan bij een positief besluit de aanbesteding voor het concept Sorteefabriek Almere starten. Naar verwachting kan het concept Sorteefabriek Almere ca 1,5 jaar later volledig operationeel zijn. Begin 2020 zou het concept Sorteefabriek Almere dan de volledige input kunnen leveren. Tussen raadbesluit en realisatie van de nieuwe sorteerinstallatie kan de pilotinstallatie naar verwachting nog verder worden opgeschaald tot ca 1 kton uitgesorteerde mix.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
				<p>Naast de mix fractie (DKR350) zou de gemeente ook andere kunststoffractie kunnen leveren om bij te mengen met als doel receptuur van de mix fractie te verbeteren (bijv de uitgesorteerde harde kunststoffen als HDPE en PP of de harde kunststoffen ingezameld via de gemeentelijke milieustraat. In de dialoog in Fase II kan hier nader op worden ingegaan.</p> <p>Ook kan in overleg met Nedvang worden besproken hoe het concept sorteerfabriek Almere en het concept plasticfabriek optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd om zowel milieutechnisch als financieel het hoogste rendement te halen.</p>
17	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 8	Is het om vergoeding van Nedvang/Afvalfonds te verkrijgen voor de sorteerstap mogelijk om PMD gezamenlijk met afkeur Nedvang en niet-huishoudelijk afval uit de openbare ruimte te sorteren?	Dat is mogelijk, zolang monitoring van hoeveelheden geborgd is. Dit kan bijvoorbeeld door hoeveelheden separaat te sorteren en registreren.
18	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 8	Zijn de tarieven en afzetvolumes die u noemt in de infographic getoetst aan de markt en worden deze gegarandeerd door de Aanbesteder?	De hoeveelheden en tarieven zijn indicatief en naar voren gekomen uit diverse gesprekken met marktpartijen en onderzoeken. In fase II wordt nader ingegaan op tarieven voor relevante stromen voor het concept Plasticfabriek Almere. Hoeveelheden genoemd in de tabel op pagina 7 van de presentatie zijn ongeveer de hoeveelheden van de gemeente Almere in 2016 / 2017.
19	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 8	De opbrengst Drankkartons uit sortering wordt gesteld op €400 per ton. Deze vergoeding is vastgesteld tot en met 2018 en wordt in de Evaluatie Raamovereenkomst heronderhandeld. Heeft Aanbesteder al zicht op de vergoedingen vanaf 1-1-2019?	Nee

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
20	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 7	Alleen PMD van huishoudens komt in aanmerking voor een vergoeding van het Afvalfonds en moet daarom in de keten fysiek gescheiden gehouden worden van verpakkingsafval van de perrons, openbare ruimte en maatschappelijke instellingen. Is hierin voorzien qua sortering en opslag?	Ja
21	Bestek/beschrijvend document	Presentatie 28 mei, Pag. 6	Kan aanbestedende dienst, in verband met de benodigde schaal voor de installatie, aangeven wat het verwachte ingroeipad is, en welke andere gemeenten of organisaties geïnteresseerd zijn om significante meervolumes te gaan leveren, en hoeveel ongeveer?	<p>Op dit moment niet. MRA gemeenten zijn op de hoogte en geïnteresseerd, maar er zijn nog geen concrete toezeggingen.</p> <p>Overigens is buiten deze Aanbesteding ook één andere provincie en daarbij aangesloten enkele gemeenten geïnteresseerd om aan te sluiten. Aanbesteder kan helpen om deze te betrekken om voldoende schaal te creëren. Dit is één van de faciliterende rollen die Aanbesteder op zich neemt om het concept Plasticfabriek Almere tot een succes te maken.</p> <p>De partner is vrij om op eigen gelegenheid aanvullende klanten te vinden om meer volume te creëren, los van deze aanbesteding.</p> <p>Zie ook vraag 6.</p>
22	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, Algemeen	Heeft de Aanbesteder naast een technische haalbaarheidsstudie ook een economische haalbaarheidsstudie laten uitvoeren? Zo ja, kan deze met de potentiële inschrijvers worden gedeeld?	<p>Nee.</p> <p>Aanbesteder heeft alleen op basis van gesprekken met marktpartijen een inschatting gemaakt.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
23	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 4.10.4, pag. 20/21	<p>De planning is ambitieus! Wanneer de inschrijver meer tijd nodig heeft voor de ontwikkeling van een pilot op maat en dit op basis van onderzoek in de nu reeds operationele verwerking van kunststoffen tot halfproducten op de eigen locatie wil vormgeven, staat de Aanbesteder dan open voor een periode waarin het materiaal gecontracteerd verwerkt gaat worden in een reeds operationele kunststoffabriek waarmee op basis van de opgedane ervaring een beter concept voor Aanbesteder ontwikkeld kan gaan worden?</p>	<p>Aanbesteder heeft deze planning opgesteld mede op basis van gesprekken en signalen van marktpartijen.</p> <p>Inschrijver maakt een plan van aanpak met daarin een planning en een fasering. Aanbesteder beoordeeld het plan van aanpak waarbij onder andere wordt gekeken naar haalbaarheid. Het plan van aanpak kan een fasering van activiteiten bevatten waarbij een steeds groter deel van de activiteiten op termijn in Almere zal plaatsvinden.</p> <p>De planning vanaf fase III (ontwikkelfase) is indicatief. Voor de ontwikkelfase worden geen harde deadlines vastgesteld. Deze fase eindigt wanneer de pilot en prototypes zijn goedgekeurd door Aanbesteder en het concept Plasticfabriek Almere gereed is om op commerciële basis te leveren. Wij verwachten dat dit in 2019 het geval zal zijn.</p>
24	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 4.10.3, pag. 20	<p>De Aanbesteder beschrijft de criteria op basis waarvan definitieve keuzes gemaakt gaan worden. Kan de Aanbesteder aangeven welke kostprijzen momenteel, met als "0 referentie" de huidige verwerkingsmethodieken, worden gehanteerd als 0 punt?</p> <p>Huidige afzet tarief voor de mix en de folie?</p> <p>Jaarlijks Inkoopbudget voor de (kunststof) producten ingezet in de openbare ruimte?</p>	<p>Op dit moment koopt Aanbesteder "projecten" en geen "producten" in voor de openbare ruimte. In totaal gaat het om ca € 60 miljoen/jaar aan projecten van de gemeente Almere. Voor de provincie Flevoland gaat het ook om tientallen miljoenen per jaar.</p> <p>Op dit moment heeft de gemeente het transport, de sortering en vermarkting van PMD integraal uitbesteed via het HVC contract. Over een deel daarvan krijgt de gemeente de Nedvang vergoeding voor kunststof (53%) en drankenkartons (7%) terug.</p> <p>Op basis van indicaties die Aanbesteder van marktpartijen hebben gekregen gaat Aanbesteder uit van een negatieve marktprijs</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
				<p>van folies en mix momenteel in de orde grootte van - € 100 / ton. Voor uitgesorteerde monostromen gaat Aanbesteder uit van een prijs van orde grootte + € 100 / ton. Aanbesteder gaat er vanuit dat Gegadigden over deze "marktinformatie" beschikken.</p>
25	Bestek/beschrijvend document	Selectie leidraad, Par. 4.7, pag. 17	<p>De Aanbesteder geeft als motivering aan om deze procedure te starten om ook de mix- en folieplastics duurzaam te verwerken omdat dit momenteel niet zou kunnen. Momenteel worden de mix- en folieplastics van gemeente Almere echter ook gerecycled (in Nederland en Duitsland). Welke duurzaamheidscriteria worden gehanteerd waaraan wordt getoetst of de nieuwe oplossing in Almere een milieuvoordeel oplevert ten opzichte van de huidige recycling? Wordt hier bijvoorbeeld een LCA-vergelijking voor gemaakt?</p>	<p>In 4.10.3 op pagina 20 van de selectie leidraad staat een eerste indicatie van de criteria die gebruikt gaan worden voor de gunning. In de inschrijfleidraad behorende bij fase II zijn de definitieve criteria.</p> <p>Nabijheid / transportafstand zal in elk geval belangrijk zijn.</p>
26	Bestek/beschrijvend document	Selectie leidraad, Par. 3.3.2, pag. 11	<p>Hoe kijkt Aanbesteder aan tegen het huidige onderzoek van Nedvang om nieuwe kwaliteitsspecificaties voor sortering te introduceren waarbij er wellicht geen mix meer gemaakt mag worden (maar in plaats daarvan MPO en een nieuwe foliespecificatie)? Hoe worden investeringsrisico's op dit punt afgedekt?</p>	<p>Aanbesteder is in gesprek met Nedvang om een voor Aanbesteder gunstige uitkomst te borgen met zekerheid voor een periode van 10 jaar.</p> <p>Op dit moment kan Aanbesteder hiervoor geen garanties geven.</p>
27	Bestek/beschrijvend document	Selectie leidraad, Par. 3.3.2, pag. 11	<p>Hoe kijkt Aanbesteder aan tegen de berichtgeving op Afvalonline (31-5-2018) dat volgens het Afvalfonds na 2023 gemeenten niet meer zelf kunststof verpakkingsafval mogen sorteren en vermarkten? Welke garantie kan Aanbesteder de komende tien jaar aan de gegadigde bieden qua hoeveelheden?</p>	<p>Zie vraag 26.</p> <p>Aanbesteder verwacht dat gemeenten zelf de keus kunnen maken tussen enkele varianten waaronder zelf de hele keten inrichten. Via de NVRD is Aanbesteder ook actief om deze optie mogelijk te houden. Inmiddels hebben Nederlandse gemeenten bericht gehad van Nedvang dat gemeenten vrijheid behouden om zelf de keten te mogen inrichten.</p> <p>Aanbesteder heeft overigens de indruk dat Nedvang ook positief tegenover meerdere varianten staat.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
28	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 3.3.2, pag. 11	Welke afspraken gaan gelden voor de hoeveelheid, de beschikbaarheid en het prijsniveau van de geleverde kunststoffen? Daar waar er kunststoffen geleverd gaan worden die als "niet verpakkingsmateriaal" gedefinieerd zijn, zal er namelijk geen afvalfondsvergoeding spelen. Garandeert de Aanbesteder dezelfde tarieven voor deze kunststoffen?	<p>Zie ook antwoorden op eerdere vragen (oa 24).</p> <p>Per type (DKR) kunststofstroom geldt een andere prijs. In Fase II volgt hierover meer informatie.</p>
29	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 3.3.2 punt 2, pag. 12 en pag 14 tabel producten	De Aanbesteder beschrijft een veelvoud van producten die (deels) door de Aanbesteder voor een max. garantieperiode van 5 jaar zullen worden afgenomen. Los van de verschillende producteisen en de kwaliteit van de geproduceerde materialen zal er ook veel in R&D (productontwikkeling) en hardware (matrijzen, spuitgietvormen, mallen, etc.) geïnvesteerd moeten worden. Gezien de relatief kleine hoeveelheden te verwerken grondstof en de onduidelijke afname hoeveelheden en garanties: heeft de Aanbesteder een apart fonds beschikbaar van waaruit deze investeringen gedekt kunnen worden waarbij het eigendom van deze dan specifieke hardware ook in eigendom van de Aanbesteder blijft?	<p>Zie ook vraag 12.</p> <p>Aanbesteder verwacht niet dat de partner alle producten gaat leveren, maar zelf een keuze maakt welke het meest rendabel zijn om te produceren en aan te bieden. De partner is zelf aan zet om een keuze te maken welke producten wel of niet te bieden. Dit is onderdeel van het plan van aanpak dat gegadigde in fase II moet indienen.</p> <p>In de inschrijfleidraad voor fase II komt een beter indicatie van hoeveelheden en specificaties.</p> <p>Aanbesteder is niet voornemens om zelf eigenaar of aandeelhouder te worden van (onderdelen van) het concept Plasticfabriek Almere.</p> <p>Aanbesteder is wel voornemens om een Interreg subsidieaanvraag te doen waaruit ca 50% of 60% van de investering kan worden gefinancierd (subsidie) met een maximum van ca € 1 – 2 miljoen. Dit is een extra kans voor de partner waarover Aanbesteder geen garantie op succes kan geven. Pas in voorjaar 2019 komt duidelijkheid over de slaagkans. Van de partner wordt verwacht dat deze met dit proces meewerkt.</p>

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
30	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 3.3.2 punt 1., pag. 11	De kwaliteit van de uitgesorteerde stromen door de sorteerfabriek is cruciaal voor de benodigde kwaliteit van de kunststoffen voor de "korrelfabriek" en de "plasticfabriek". Welke kwaliteitsprotocollen hanteert de Aanbesteder en welk protocol wordt gehanteerd bij afwijkingen?	Zie eerdere vragen (oa 16)
31	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, Par. 3.3.1, pag. 11	Om als gemeente in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het Afvalfonds dienen de uitgesorteerde verpakingsstromen aangeleverd te worden bij een gecertificeerde, door Nedvang erkende, recycler. Voor deze certificering dient de recycler aan een pakket van eisen te voldoen (waaronder 'yield', etc.) en hierop geaudit te worden door bijvoorbeeld bureau Cyclos. Stelt de Aanbesteder ook de eis aan de partner dat deze als gecertificeerde recycler wordt aangemerkt?	Randvoorwaarde is dat de stromen van Aanbesteder in aanmerking moeten komen voor de vergoeding uit het Afvalfonds. Daar moet de partner dus aan voldoen. Certificering van de Sorteerinstallatie (conform UMP) staat los van het concept Plasticfabriek.
32	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, Par. 1.5, pag. 6	U benoemt dat een deel van de folieplastics "moeilijk recyclebare plastics" zijn. Momenteel zijn er verschillende grootschalige verwerkingslocaties in Nederland die al post-consumer folies recyclen. Welk deel van de folies kunt u bij deze installaties (fabrieken) niet kwijt? Kunt u een nadere specificatie van deze folies geven?	Zie vraag 24
33	Bestek/beschrijvend document	Selectieleidraad, Par. 1.5, pag. 6	De hoeveelheid mix hangt sterk af van de sorteerprestatie van de gebruikte installatie en de design-for-recycling van verpakkingen. Sommige sorteerinstallaties produceerden in 2016 zo'n 50% mix (en 50% monostromen), andere 30% mix (en 70% monostromen) uit Nederlands verpakkingsmateriaal. Wat is in dit licht uw inschatting voor de hoeveelheid mix in de toekomst? Dit in verband met de inschatting van de schaal van de installatie.	Zie vraag 24

Nr.	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
34	Bestek/beschrijvend document	De selectieleidraad, Par. 1.4, pag. 6	Wanneer besluit de Aanbesteder of de sorteerfabriek door derden (een partner) bedreven zal gaan worden, of dat dit in eigen beheer gedaan zal gaan worden? De kwaliteit van de uitgesorteerde stromen is namelijk cruciaal voor het beoogde sorteerrendement en de te leveren kwaliteit van de gesorteerde kunststoffen voor de "korrelfabriek".	<p>Aanbesteder is niet voornemens om zelf de sorteerfabriek te exploiteren. Bij een positief raadsbesluit in oktober in 2018 zal hiervoor een partner worden gezocht. Zie vraag 16 voor planning rondom de sorteerfabriek.</p> <p>Uitgangspunt is om stromen uit te sorteren die optimaal bruikbaar zijn voor marktpartijen, waarbij het concept Plasticfabriek Almere meest nadrukkelijk in beeld is.</p> <p>Voor zowel de Aanbesteder, sorteerfabriek als de plasticfabriek tracht Aanbesteder een "win-win" situatie te creëren ten aanzien van de business case.</p>