

MEERSTAD

Tersluis WRM

Nota van Inlichtingen:
P09-58-04-41-12-BS01R1
behorende bij bestek:
P09-58-04-41-12-BS01R0



opgesteld: N. Jonkeren

gecontroleerd: F. Huijsmans

NOTA VAN INLICHTINGEN
behorende bij bestek P09-58-04-41-12 BS01R0

"Meerstad, Tersluis WRM"

te Meerstad,

Meerstad, 12 juni 2018

Opgesteld :N. Jonkeren

Gecontroleerd :F. Huijsmans

VRAGEN

Ten aanzien van de inlichtingen met betrekking tot het bestek P09-58-04-41-12 BS01R0 "Meerstad, Tersluis WRM" zijn de volgende vragen ontvangen:

Bestek

VRAAG:

Bestekpost 326110

Hoeveelheid ter inlichtingen klopt niet met de hoeveelheid resultaatsverplichting.

ANTWOORD:

Bestekpost 326110 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

Bestekspost 340020

Hoeveelheid te leveren kolken ontbreekt.

ANTWOORD:

Bestekpost 340020 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

Besteksposten 4605

De verwijzing naar bestekspost 856210 is niet juist.

ANTWOORD:

Bestekpost 856210 is toegevoegd in deze Nota

VRAAG:

blz5 10.3.2

Volstaat een verklaring van de belastingdienst ook, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de geldende wet en regelgeving en CAO?

Zo nee, kunt u dan voor de accountant controles een aparte bestekpost opnemen?

ANTWOORD:

Deze bepaling is aangevuld in deze Nota:

"Deze bepaling is alleen van toepassing op speciaal verzoek van de OG en indien hier gereede aanleiding toe is."

VRAAG:

post 327010

Vrijkomend slib afvoeren en storten, kan hiervoor een bestekpost worden opgenomen?

ANTWOORD:

Voor het afvoeren en storten wordt geen aparte bestekspost opgenomen, de aannemer dient hier een in schatting voor te maken.

VRAAG:

post 630310

Mengsel ntb wat gaat dit worden?

ANTWOORD:

Bestekpost 630310 is vervangen door bestekpost 630320 in deze Nota

VRAAG:

blz 97 01 02 05

Opbouw verrekenprijzen. Wordt verwezen naar standaard 2010 alle verreken prijzen dienen incl eenmalige kosten uitvoering AK en W&R zijn. Maar de bijgeleverde inschrijfstaat lijkt op standaard 2015 welke is van toepassing

ANTWOORD:

Bepaling 01.02.05 lid 01 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

Geen verrekening van loonkosten en brandstof het werk is voor 3 jaar is dit redelijk?

ANTWOORD:

Deze bepaling is vervallen in deze Nota, het bepaalde in paragraaf 01.04. van de Standaard is hiermee van toepassing

VRAAG:

blz 107 01 27 02

Eenmalig uitzetten is dit per deelopdracht eenmalig of gedurende de gehele looptijd

ANTWOORD:

Bepaling 01.27.2 lid 01 is aangepast in deze Nota
Dit is per deelopdracht

VRAAG:

blz 107 01 27 02

Eenmalig uitzetten is dit per deelopdracht eenmalig of gedurende de gehele looptijd

ANTWOORD:

Bepaling 01.27.2 lid 01 is aangepast in deze Nota

Dit is per deelopdracht

VRAAG:

blz 9 2.1.06 Uitvoering

Uitgaan van minimaal 15 deelopdrachten. Dit betekent dat alle genoemde werkzaamheden in minimaal 15 fasen worden uitgevoerd ? Of alléén bij de bestekspots waar aantal fasen worden genoemd ?

ANTWOORD:

Dit betreft alle genoemde werkzaamheden

2.1.06 Uitvoering is textueel aangevuld:

"Dit betekent dat alle genoemde werkzaamheden in minimaal 15 deelopdrachten zal worden uitgevoerd.

Zie ook 2.1 05 TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHTEN "

VRAAG:

blz 48 bsp 340020

Leverantie kolken ontbreekt

ANTWOORD:

Bestekpost 340020 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

blz 50 bsp 340132

Vrijgekomen banden of te leveren ?

ANTWOORD:

Bestekpost 340132 is aangepast in deze Nota

Dit betreft vrijgekomen banden

VRAAG:

blz 40 bsp 234940

Hoeveelheid komt niet overeen met genoemde besteksposten

ANTWOORD:

Bestekpost 234940 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

blz 12 en 13 par 111

Materialen hoeven niet vervoerd te worden waar dit niet genoemd wordt ?

ANTWOORD:

Materialen die in deze posten niet vervoerd worden daar wordt de aannemer eigenaar van

Materialen zijn als grondstof herbruikbaar

VRAAG:

blz 41 bsp 310230

Inclusief grondwerk ?

Verwijzing naar bsp 310440 is onjuist

ANTWOORD:

Bestekpost 310830 is toegevoegd

Bestekpost 310230 verwijzing is aangepast

VRAAG:

blz 44 bsp 326110

Hvh resultaatsverplichting komt niet overeen met hvh ter inlichting

ANTWOORD:

Bestekpost 326110 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

blz 71 bsp 447010

110000 st. is wel erg veel

ANTWOORD:

Bestekpost 447010 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

blz 72 bsp 447020

Waalformaat of keiformaat ?

ANTWOORD:

Deze post betreft waalformaat

Bestekpost 447020 is aangepast in deze Nota

VRAAG:

blz 88 bsp 810050

Aantal rijplaten per keer ?

ANTWOORD:

Bestekpost 810050 is vervallen in deze Nota

VRAAG:

blz 92 bsp 880050

Hierin de kosten voor 15 deelopdrachten of per deelopdracht ?

ANTWOORD:

Dit betreft alle deelfases van het werk

VRAAG:

blz 93 bsp 880070

Hierin de kosten voor 15 deelopdrachten of per deelopdracht ?

ANTWOORD:

Dit betreft alle deelfases van het werk

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING****1.10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)**

- *tekstueel aangepast*

10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

Deze bepaling is alleen van toepassing op speciaal verzoek van de OG en indien hier gereede aanleiding toe is.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij deze nota behoren de volgende tekeningnr.:

nr.	omschrijving	d.d.	wijziging
P09-58-04-41-12 T016R0	Principedetails + det. A t/m E	16-05-2018	R1

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN****06 UITVOERING***- tekstueel aangepast*

De werkzaamheden per deelopdracht moeten aaneengesloten worden uitgevoerd. De werkzaamheden vallen in veel gevallen samen met het opleveren van woningen of ander soort bebouwing.

Aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met werkzaamheden van de bouwer(s) en het inhuizen van woningen door bewoners.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een wijk in wording. Dit betekent dat de aannemer te maken heeft met o.a. bouwverkeer, bewoners en verhuisbedrijven.

De wijk zal in vlekken worden bebouwd en opgeleverd. Binnen deze wijk zijn 20 ontwikkelvlekken bepaald.

Tersluis is opgedeeld in 20 ontwikkelvlekken welke gefaseerd gerealiseerd worden. Aan de hand van de gefaseerde realisatie van de ontwikkelvlekken dient de aannemer rekening te houden met minimaal 15 deelopdrachten

Dit betekent dat alle genoemde werkzaamheden in minimaal 15 deelopdrachten zal worden uitgevoerd.

Zie ook 2.1 05 TOTSTANDKOMING DEELOPDRACHTEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
115290			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "			
115290	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: inzagen van de bestaande asfaltbetonverharding t.b.v. te maken aansluiting van een nieuw deklaag op een bestaande deklaag Situatie: aansluiting van nieuwe deklagen op bestaande deklagen, zie aansluiting Zijlkade. Asfaltverharding Zaagdiepte 40 mm	m	100,00	F
		1				
		1 3				
115890			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "			
115890	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: frezen asfalt t.b.v. het aansluiten van een nieuwe deklaag, 250x40mm Situatie: aansluiting van nieuwe deklagen op bestaande deklagen, zie aansluiting Zijlkade. Totaal aantal aansluitingen 15 Teervrij asfalt: PAK gehalte < 75 mg/kgds Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens bestekspostnr. 424010 en 424020. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar	m2	25,00	F
		1				
		3				
234940			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel gewijzigd van: "Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs. 230070 en 230080 " In: "Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs. 230150 t/m 230190 "			
234940	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens bestekspostnrs. 230150 t/m 230190 Verdichten in lagen van max. 0,50 m Grondsoort: zand in zandbed Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid 06 van dit bestek	m3	1.200,00	F
		9				
310230			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel gewijzigd van: "Betreft: maken van aansluitngen tussen draincontroleputten, aangebracht volgens bestekspostnr. 310440 en RWA-putten " In: "Betreft: maken van aansluitngen tussen draincontroleputten, aangebracht volgens bestekspostnr. 310410 en RWA-putten "			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
310230	252201							Aanbrengen PVC-buis Betreft: maken van aansluitingen tussen draincontroleputten, aangebracht volgens bestekspostnr. 310410 en RWA-putten Opbreekwerkzaamheden volgens bestekpostnrs: 115210, 115520, en 119230. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ultra-3 200 mm Kleur grijs Nominale middellijn 200 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	60,00	F		
			2						m			60,00	L
				2	5								
310830								BESTEKPOST TOEVOEGEN - Bestekpostnr. 310830 is toegevoegd					
310830	240199							Grond ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf. Betreft: het ontgraven, vervoeren en aanvullen sleuf t.b.v. PVC-buis aangebracht volgens bestekpostnr. 310230 Situatie: tussen drainageputten en RWA putten	m3	15,00	F		
310831	240102							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: PVC-buis aansluitingen aan te brengen volgens bestekspostnrs. 310230. Grondsoort: zand, naast de sleuf deponeren Taluds 1 : 0 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m 4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 310832	m3			15,00	I
			1										
				1									
					1								
310832	240131							Grond vervoeren. Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 310831 Vervoersafstand max. 10 m Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m3			15,00	I
310833	240122							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvulling leidingsleuven gegraven volgens bestekspostnr. 310831 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m Aanvullen tot onderkant verharding met zand vervoerd volgens bestekpostnr. 310831 1 De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van deel 3 van dit bestek	m3			15,00	I
326110								BESTEKPOST WIJZIGEN - Hoeveelheid resultaatverplichting gewijzigd: van "80,00 st" in "1380,00 st"					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
326110	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken t.b.v. huis- en kolkaansluitingen Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90 graden Bocht 45 graden T-stuk 90 graden Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mob met rubbermanchet	st st st	1.380,00	F			
			2									340,00	L	
												1.020,00	L	
					2	1						20,00	L	
327060								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "						
327060	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool Betreft: het tijdelijk afsluiten en leegpompen van rioolstrengen t.b.v. te maken rioolreiniging en video inspectie volgens bestekpostnrs 327010 en 327010	keer	15,00	F			
340020								BESTEKPOST WIJZIGEN - Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd: "75 st L"						
340020	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het leveren en aanbrengen smale straatkolken inclusief grondwerk Situatie: t.p.v. molgoten langs parkleerplaatsen, en het drempelplein T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Kolkgat aanvullen met zand in zandbed. Straatkolk, klasse Y Type STR-9737 o.g. afm. 300x450x850 mm achterinlaat ø125mm Fabrikant: TBS Soest. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 m3 st	75,00	F			
			2									2,25	L	
				2								7,50	L	
												75,00	L	
340132								BESTEKPOST WIJZIGEN - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "20,00 st L" in "20,00 st I"						
340132	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: aanbrengen opsluiting rond verharding, aangebracht volgens bestekpostnr. 340133. Uitgaande van 4 banden per kolk. Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs. Werkende lengte: 1,00m. Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 117140 (20 m1)	m st				20,00	I
			2											
				5								20,00	I	
420010								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
420010	812101							Aanbrengen kleeflaag. Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de aan te brengen asfaltbetonlagen Bitumenemulsie: kationische type O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	25.500,00	F		
				1					ton			10,20	L
420020				3				BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					
420020	810103							Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Betreft: leveren en aanbrengen kleef t.p.v. de kant van de blijvende asfaltbetonconstructie waartegen de aansluiting van de nieuw aan te brengen deklaag plaatsvindt Gezaagd volgens bestekspostnr. 115240 Contactvlak dekkend bestrijken met asfaltkleefmiddel: sproei-C of gelijkwaardig en afstrooien met porfier 2/6 volgens artikel 81.22.18 van deel 3 van dit bestek Breedte contactvlak: 0,04 m	m	100,00	F		
				3					kg			2,00	L
				1					kg			200,00	L
420030								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					
420030	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F		
				1									
				1									
				2									
				1									
				2									
420040								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					
420040	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1.000,00	F		
				2									
				1									
				2									
420050								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
420050	810102			3				Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: reinigen van de bestaande asfaltbetonverharding voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag of slijtlaag. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	24.500,00	F		
424010				1				BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					
424010	812112							Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Totaal ca. 17700 m2 Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag van SMA t.b.v. rijwegconstructie. Gerekend met een uitvoering in 15 fases. Situatie: rijbaan Schepperij, Heemraad, Watering, De Kolk, De Overtoom, Het Sas, Het Spui, Ventweg Vossenburglaan, Wakerdijk, Wierdijk, Zomerdijk en Ringdijk. Asfalt: SMA-NL 11A Totale breedte 2,50 m en groter Laagdikte 40 mm Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 423010 en 423050, en op al aanwezige asfalt verhardingen	ton	1.770,00	F		
430010				4				BESTEKPOST WIJZIGEN - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "1,00 st" in "500,00 st"					
430010	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: op maat zagen banden ter plaatse van kolken en inritten e.d. D.m.v. natzagen Banden met diverse afmetingen (ook opsluitbanden) Zaagdiepte gemiddeld 200 mm tot ten hoogste 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	500,00	F		
431650				9				BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr trottoirband 180/200x200mm R=5,00m" in: "Lev en aanbr trottoirband 130/150x200mm R=5,00m"					
431650	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding Situatie: parkeervakken achterpad Het Verlaat, zie detail H In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 130/150 x 200 mm bochtband R= 5,00m uitw.	m	8,00	F		
				5					m3			0,08	L
				2					st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
431690			BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr trottoirband 180/200x200mm 90 gr." in: "Lev en aanbr trottoirband 130/150x200mm 90 gr."					
431690	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van rijwegverharding Situatie: parkeervakken achterpad Het Verlaat, zie detail H In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 130/150 x 200 mm Inw. Uitw. Hoekstuk 90 gr. Kleur: grijs Werkende lengte: 0,80 m	m m3 st st	6,40	F	0,06 4,00 4,00	L L L
440020		5	BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "					
440020	319999	2	Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal. Betreft: het verzamelen van puin vrijgekomen bij het pasmaken van bestrating/banden etc. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	keer	15,00	F		
441510			BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr straatbaksteen df halfst. <1,50 m" in: "Lev en aanbr straatbaksteen kf halfst. <1,50 m" - Tektueel gewijzigd van: "Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. trottoirs. " in: " Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. trottoirs. " - Tektueel gewijzigd van: " Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Gerekend met ca. 75 st/m2 " in: " Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Gerekend met ca. 48 st/m2 " - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "36000,00 st" in "23040,00 st"					
441510	831111	1	Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. trottoirs. Zie principe detailnr 01, 02 en 04. Situatie: uitstapstrook langs parkeerplaatsen Vossenburlaan, en toegang paden naar woonboten. Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen	m2 st	480,00	F	23.040,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441520				1				Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010			
				1				BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr straatbaksteen df halfst. 1,50 - 3,00m" in: "Lev en aanbr straatbaksteen kf halfst. 1,50 - 3,00m" - Tektueel gewijzigd van: "Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. trottoirs. " in: " Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. trottoirs. " - Tektueel gewijzigd van: " Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Gerekend met ca. 75 st/m2 " in: " Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Gerekend met ca. 48 st/m2 " - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "382500,00 st" in "244800,00 st"			
441520	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. trottoirs. Zie principe detailnr 03 Situatie: trottoirs Tersluis Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010	m2	5.100,00	F
				1				Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010	st		244.800,00 L
				2							
				1							
				2							
				2							
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
441530							<p>BESTEKPOST WIJZIGEN</p> <p>- Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr straatbaksteen df halfst. 3,00m" in: "Lev en aanbr straatbaksteen kf halfst. 3,00m"</p> <p>- Tektueel gewijzigd van: "Betreft: leveren en plat aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. trottoirs. " in: " Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. trottoirs. "</p> <p>- Tektueel gewijzigd van: " Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Gerekend met ca. 75 st/m2 " in: " Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Gerekend met ca. 48 st/m2 " - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "45000,00 st" in "28800,00 st"</p>				
441530	831111						<p>Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. trottoirs. Situatie: brede stukken trottoirs Tersluis, en trafotoegang Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte 3,00 m en meer In halfsteensverband Op zandbed Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010</p>	m2	600,00	F	
		1					st			28.800,00	L
441550							<p>BESTEKPOST WIJZIGEN</p> <p>- Kopregel gewijzigd van: "Lev en aanbr straatbaksteen df halfst. 1,50- 3,00m" in: "Lev en aanbr straatbaksteen kf halfst. 1,50 - 3,00m"</p> <p>- Tektueel gewijzigd van: "Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. inriten." in: " Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. inriten. " - Tektueel gewijzigd van: " Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Gerekend met ca. 75 st/m2 " in: " Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm</p>				
			3								
				1							
					2						
						2					
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
441550	831111							Gerekend met ca. 48 st/m2 " - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "35625,00 st" in "22800,00 st"					
		1						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. inritten. Zie principe detailnr 03 Situatie: overrijdbare trottoirs t.p.v. inritten Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2	m2	475,00	F		
			2					zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490020	st			22.800,00	L
441560			1					BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: " Lev en aanbr straatbaksteen df halfst. 3,00m " in: "Lev en aanbr straatbaksteen kf halfst. 3,00m " - Tektueel gewijzigd van: "Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. kruisingen rijwegen." in: "Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen keiformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. kruisingen rijwegen " - Tektueel gewijzigd van: " Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Gerekend met ca. 75 st/m2 " in: " Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Gerekend met ca. 48 st/m2 " - Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: van "31875,00 st" in "20400,00 st"					
441560	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen van straatbaksteen dikformaat t.b.v. overrijdbare trottoirs t.p.v. kruisingen rijwegen. Situatie: trottoirs t.p.v. kruisinge met rijwegen Het Spui, De Overtoom en Ringdijk Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen	m2	425,00	F		
		1							st			20.400,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
447010			2					Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m ² zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrenge 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490020				
447010	831399		1					BESTEKPOST WIJZIGEN - Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van: "110000 st " In: "11000 st "				
447020								Aanbrengen goottegel. Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs volgens bestekspostnrs. 431010 t/m 4431990 aangebrachte trottoirbanden langs asfalt Situatie: rijbanen Tersluis en Vossenburglaan In cementspecie aanbrengen op de fundering Halve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant, kleur grijs De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot max. 30 mm van afschot naar de kolk voorzien Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen	m	3.300,00	F	
447020								BESTEKPOST WIJZIGEN - Positie 6, deficode 4, gewijzigd van: " Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur grijs " In: Positie 6, deficode 1 "Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur grijs "	m ³ st			33,00 L 11.000,00 L
447020	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: leveren en aanbrengen enkele streklaag van betonstraatstenen waalformaat langs volgens bestekspostnrs. 431910 aangebrachte rijwielpad banden langs asfalt fietspad Situatie: parallel langs Vossenburglaan, zie DP 12 en 13 Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering 1 Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur grijs 1 Voegen vullen met bitumineuze voegvulling	m	500,00	F	
460530			1	1				BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 460530 is vervallen	m ³ st			5,00 L 2.500,00 L
460540								BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 460540 is vervallen	kg			500,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
460550								BESTEKPOST TOEVOEGEN - Bestekpostnr. 460550 is toegevoegd.				
460550	831401		2	1	2			Herstraten straatbakstenen. Betreft: opnemen en weer aanbrengen van straatbaksteen keiformaat Situatie: na vastleggen van de deelopdracht Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr. 856230 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatbakstenen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 9 Inwassen en afrillen volgens bestekspostnr. 490010	m2	300,00	F	
468010								BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel gewijzigd van: "Tekortkomende materialen bijleveren in overleg met de directie" in: "Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld door de directie "				
468010	831408		9		2			Herstraten sierbestrating. Betreft: herstraatwerk t.p.v. aansluiting openbare ruimte aan bestaande particuliere verhardingen. Situatie: inritten naar kavels, na vastleggen van de deelopdracht Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld door de directie Diverse bestratingsmaterialen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen Materialen zijn als grondstof herbruikbaar 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m2	500,00	F	
630310								BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 630310 is vervallen				
630320								BESTEKPOST TOEVOEGEN - Bestekpostnr. 630320 is toegevoegd				
630320	512199							Leveren en aanbrengen bollen en knollen Betreft: het leveren en aanbrengen bollen en knollen bengsel Situatie: in berm en gras, op aanwijzing van directie en na vaststelling deelopdracht. Bollen en knollen mengsel: - Chionodoxa luciliae 25% - Crocus tomassinianus 25% - Crocus zonatus 25% - Galanthus nivalis 25% 100 stuks per m2	m2	5.000,00	F	
									st			500.000,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
641040			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel toegevoegd: " tegen de erfgrans aan, zie DP 01 t/m 20 "				
641040	514208		Planten van haagplantsoen. Betreft: het leveren en planten van haagplantsoen tegen de erfgrans aan, zie DP 01 t/m 20 Situatie: langs en rondom woonkavels Tersluis Plantmateriaal: haagbeuk, maat 80 - 100 1-rijig, 5 st/m In niet voorbereekte grond aangebracht volgens bestekpostnr. 230760 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein Exclusief nazorg en plantgarantie	st	31.000,00	F	
		1		st			31.000,00 L
		3					
		1					
		2					
		2					
660010			BESTEKPOST WIJZIGEN - Kopregel gewijzigd van: "Aanbrengen beluchttingsdrain. " in: " Lev en aanbr beluchttingsbuis " - Tektueel gewijzigd van: " Betreft: aanbrengen beluchttingsdrain " " Drain aanbrengen tijdens " in: " Betreft: aanbrengen beluchttingsbuis " " Buis aanbrengen tijdens " - Positie 1, deficode 1 gewijzigd van: " PVC-buizen geribbeld en geperforeerd " in: " PVC-buizen Perforatie 30 % Inclusief nylon kous "				
660010	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft: aanbrengen beluchttingsbuis in boomsleuf, gegraven volgens bestekpostnr. 213020. Situatie: t.p.v. inrit/parkeerstroken, zie detail E en F, en op aanwijs van directie Buis aanbrengen tijdens het vullen van de boomsleuf met lavaslakken en bomengrond/bomenzand volgens bestekpostnr. 230610 PVC-buizen Perforatie 30 % Inclusief nylon kous Uitwendige diameter 160 mm Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet B.o.b. drain 0,65 m minus toekomstig maaiveld	m	650,00	F	
		9		m			650,00 L
		7					
		9					
810050			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810050 is vervallen				
810060			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810060 is vervallen				
810070			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810070 is vervallen				
810100			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810100 is vervallen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
810120			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten "			
810120	610399		Toepassen bouwhekken. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en naderhand verwijderen van bouwhekken t.b.v. het afzetten van werkvakken Inclusief tussentijds verplaatsen (dagproducties) Bouwhek hoogte 2,00 m, materiaal staal, vulling gaas 100 x 100 mm, betonpoeren Met materialen van de aannemer, voor de duur van de werkzaamheden van de deelopdracht	keer	15,00	F
810560			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810560 is vervallen			
810580			BESTEKPOST VERVALLEN - Bestekpostnr. 810580 is vervallen			
85			MATERIAALLEVERANTIES			
856			LEVEREN GEBAKKEN			
856120			BESTEKPOST TOEVOEGEN - Bestekpostnr. 856120 is toegevoegd.			
856120	831602	9	Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 67 x 90 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 75 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1.440,00	F L
856130			BESTEKPOST TOEVOEGEN - Bestekpostnr. 856130 is toegevoegd.			
856130	831602	9	Leveren straatbakstenen. Betreft het leveren van straatbakstenen keiformaat Straatbaksteen: Formaat: keiformaat Type: Terra Vita Kleur: rood, paars, bont Structuur: bezand Afmetingen: ca. 206 x 102 x 70 mm Kwaliteit: A4-12 Straatwerk tegen de kantopsluitingen afwerken met gezaagde passtenen Leverancier: Bylandt of gelijkwaardig Gerekend met ca. 48 st/m2 zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	720,00	F L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
880020			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering in 15 fases. "			
880020	012111		Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft: alle kosten voor het maken van een melding van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces' Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders	keer	15,00	F
		1				
		1				
880030			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten "			
880030	012199		Inrichten van werkterrein In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van de deelopdracht ter beschikking en is pas bekend na vaststelling van de deelopdracht.	keer	15,00	F
880040			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten "			
880040	012199		Opruimen van werkterrein In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het afsluiten en verwijderen van kabels en leidingen Voor de oplevering van elke deelopdracht dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand berengen	keer	15,00	F
880060			BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten "			
880060	012141		Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: het aanleveren van revisie gegevens van uitgevoerde deelfases. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Revisie aan te leveren per deelfase. Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: - drainage	keer	15,00	F
		1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
880120						9	<ul style="list-style-type: none"> - beluchtingsdrainage - riolering (incl. putdeksels en kolken) - huis- en kolkaansluitingen - uitleggers - grondwerken (wadis' taluds en sloten) - beplanting - bomen - straatmeubilair - verharding per soort (asfalt en elementen) Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en handtekening gemachtigde Revisie conform artikel 02.01.08, 25.13.02 en 51.03.06 van dit bestek.			
880120	610899						BESTEKPOST WIJZIGEN - Tektueel vervallen: " Gerekend met een uitvoering van 15 deelopdrachten "			
880120	610899						Coördinatie werkzaamheden Bouwers woningen Betreft: alle kosten die voortvloeien uit coördinatie van werkzaamheden en toegankelijkheid op het werkterrein. Dit betreft de werkzaamheden van de bouwaannemers van de woningen van Tersluis voet het (af)bouwen van de woningen in combinatie met de werkzaamheden van de aannemer.	keer	15,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 01 In afwijking op artikel 01.02.03 lid 03 dient de eventuele korting te zijn verwerkt in de eenheidsprijzen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 OPBOUW VERREKENPRIJZEN**

- 01 In afwijking op artikel 01.01.03 van de standaard 2015 moeten in de ingediende verrekenprijzen de kosten van bijkomende werken, eenmalige kosten en de kosten uitvoering, algemene kosten en winst en risico zijn verwerkt.

Onder de bijkomende werken behoren:

- de kosten van een deugdelijk en veilig af te sluiten opslagplaats voor de tijdelijk op te slagen ter beschikking gestelde en/of vrijkomende bouwstoffen;
- de kosten van "kleine/beperkte" verkeersmaatregelen (maximaal 4 verkeersborden met palen en 4 afzethekken/werk);
- de kosten van het uitzetten van het werk.

Eventuele noodzakelijke omleidingsroutes worden apart verrekend.

Alle bovenstaande werkzaamheden moeten bij de eenheidsprijzen zijn inbegrepen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 PRIJZEN**

- 01 Alle in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast in euro, excl. btw en kunnen jaarlijks, voor het eerst op 1 september 2018, herzien worden.
Herziening van de prijzen geschiedt op marktconforme wijze, waarbij voor prijscorrecties het CAO indexcijfer van de CBS reeks CAO lonen indexcijfer particuliere bedrijven SBI'93 rubriek 15-37 industrie (indexatiemaand oktober) van toepassing is.
Voor de prijscorrecties van materialen is de CBS productenprijsindex, Prodcop 2005=100 rubriek 24422 (indexatiemaand januari) van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 01 - Bepaling 01.04.02 lid 01 is vervallen

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.**01 27 02 EENMALIG UITZETTEN**

- 01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer aan de directie, eenmalig per deelopdracht worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen. Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.