

Bijlage 4C - Lijst van Eisen - Perceel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen / Technische materialen / Chemie

U dient alle in dit document gestelde eisen te accepteren indien u een inschrijving doet voor perceel 2 – Persoonlijke beschermingsmiddelen / Technische materialen / Chemie.

U dient met alle gestelde eisen akkoord te gaan. Tevens dient u alle onderstaande producten te kunnen leveren zoals uitgevraagd in dit document.

Tevens dient u aan de hand van de gestelde eisen een prijsopgave te doen in bijlage 3B Prijzenblad bekapping perceel 2.

U dient volwaardig in te stemmen met de gestelde eisen.

Indien u niet kunt voldoen aan een gestelde eis uit dit document wordt uw inschrijving niet verder beoordeeld.

Eis	Aantal	Benaming	Technische eisen gesteld aan product
P2.1	6	THV helm	Met ingebouwde veiligheidsbril •Normering: EN 16473 : 2014 20 incl. aansluitmogelijkheden voor ademlucht
P2.2	7	Gehoorscherming	In uitvoering Earplugs kneedbaar vormbaar 80 DB bescherming in verpakking vanaf 100 stuks
P2.3	7	Reddingsvest	min. drijfvermogen 275 N, voorzien van automatische opblaasinrichting en hijs-oog. 5 stuks volautomatisch en 2 stuks handbediend. Goedgekeurd volgens SOLAS MSC 48 (66) incl. 2010 wijzigingen en EU-richtlijn96/98/EG
P2.4	7	Hulpverleningshandschoenen	per paar, en snijbestendigheid klasse 5. en perforatieklasse 4
P2.5	1	Onderzoekshandschoenen	doos conform de normen EN455, EN374 en EN420 . volgens de eisen van GGD en LCHV (RIVM)
P2.6	7	Mondkapje	type FFP 3, individueel verpakt i.v.m. hygiëne.
P2.7	1	Hand-droogmiddelen	Papierenrol in navul dispenser
P2.8	1	Oliereservoir, minimaal 1 liter met combi brandstof 5 liter	t.b.v. kettingsmeerolie/ brandstof ; combineren met brandstofreservoir.5 liter
P2.9	2	Zaaghelm	Geluidsisolatiewaarde SNR 22 (102 dBA).Conform EN 352, EN 397 en EN 1731
P2.10	2	Zaagbroek/jas of overall	Norm EN 471 bescherming klasse 2 in oranje kleur
P2.11	1	Brandstofreservoir	5 liter. Jerrycan in Kunststof
P2.12	1	Absorptiemateriaal	per set, bestaande uit: 1 zak absorptie korrels, matten, worsten en spillbags.
P2.13	1	Strooizout	10 liter. incl. opslag ton/ zak/ doos
P2.14	1	Afzetlint(en)	Per rol van 500 meter rood/wit met tekst brandweer, Geel rood met tekst gevarezone verboden toegang, oranje met tekst Stop en div pictogrammen alle lint conform brandweerreglement
P2.15	4	Werklijn	lengte min. 15 meter en diameter min. 10 mm, voorzien van karabijnhaak.
P2.16	1	Dekzeil	met zeilogen, afmetingen 4x6 meter.
P2.17	1	Vuilniszakken	per rol, bij voorkeur 120 ltr. (70x110 cm) dikte min. 60 mu, voor o.a. vervuilde uitrakkleding.
P2.18	2	Handschoen, hoge spanning	per paar, minimaal toelaatbare spanning 1kV.
P2.19	1	Verrekijker	In beschermtas, sterkte 8 x 42