

Bijlage 4D - Lijst van Eisen - Perceel 3: Gereedschappen

U dient alle in dit document gestelde eisen te accepteren indien u een inschrijving doet voor perceel 3 – Gereedschappen.

U dient met alle gestelde eisen akkoord te gaan. Tevens dient u alle onderstaande producten te kunnen leveren zoals uitgevraagd in dit document.

Tevens dient u aan de hand van de gestelde eisen een prijsopgave te doen in bijlage 3C Prijzenblad bekapping perceel 3.

U dient volwaardig in te stemmen met de gestelde eisen.

Indien u niet kunt voldoen aan een gestelde eis uit dit document wordt uw inschrijving niet verder beoordeeld.

Eis	Aantal	Benaming	Technische eisen gesteld aan product
P3.1	1	Brandblusser, schuim	9 liter, geschikt voor blussen onder elektrische spanning tot 1000V – 1 meter. Norm NEN2559
P3.2	1	Poederblusser	9 kg blusser, NEN2559
P3.3	1	Co2 blusser	10 liter blusser, NEN2559
P3.4	1	Neonhaak	lengte 300 cm, steel dient telescopisch te zijn.
P3.5	1	Plafondhaak / pikhaak	Op steel > 2.00 mtr, stevig en degelijk, welke ook kan dienen als plafondprikker (steel in massief aluminium) met primair doel systeemplafonds en gipsplafonds te kunnen doorbreken en naar beneden halen. Secundair inzetbaar als bootshaak/pikhaak
P3.6	1	Motorkettingzaag	aangedreven door 2 takt benzinemotor, geschikt voor zaagprotectie klasse 2. Motorvermogen Kw/Pk minimaal 2Kw 2.8 Pk met een Max eigengewicht van 4,5 kg en een bladlengte tot 450mm, en maximaal geluidsniv van 120 db. (Stihl MS 261 CM of vergelijkbaar)
P3.7	1	Koevoet 1000 mm	Diameter 30 mm, met gebogen klauw, beitelen en spijkertrekker. Materiaal gereedschapsstaal
P3.8	1	Koevoet 600 mm	Diameter 20 mm, met gebogen klauw en beitelen en spijkertrekker. Materiaal gereedschapsstaal
P3.9	1	Voorhamer	3 kg, steellengte ca 90 cm. Voorzien van fibersteel.
P3.10	1	Aanvalsset THV	centerpons, 2 plamuurmesjes (geslepen), 2 gordelmessen, diverse schroevendraaiers, afplakfolie, stanleymes, rolmaat min. 3 mtr, ruitenzaag, ventielstiftsleutel, drevel/doorslag (4-5mm), spanbandjes (20mm) met (2x) en zonder (2x) haak, markeringsmiddelen t.b.v. veiligheidssystemen in voertuigen (airbags e.d.). THV set moet Draagbaar in heupgordel zijn.
P3.11	1	Set van Reciprozaag / Slagmoerzetten/ accuboormachine	Professionele set met lader en losse accu per machine. Reciprozaag uitgevoerd: Li-ion 18 Volt, 32 mm 0/2500 min1 incl zaagbladen voor metaal en hout. Boormachine: Li-ion accu 18 Volt 85 Nm 0-480/2100min1. Slagmoersleutel Li-ion accu 18 volt minimaal 270 Nm kracht. set vooleet in beschermfoam in Rakokrat
P3.12	2	Span band	50 mm breed met uiteinde haken, 3 ton, 8 meter
P3.13	2	Span band	75 mm breed met uiteinde haken, 5 ton, 8 meter
P3.14	1	Eindloze band	paars (1 ton), 1.5 meter
P3.15	2	Eindloze band	geel (3 ton) , 1.5 meter
P3.16	1	Eindloze band	oranje (10 ton), 1.5 meter
P3.17	1	Bouten- of betonschaar	voor rondstaal tot 16 mm. Lengte van 1.20 meter.
P3.18	1	Spieën en keggen;	per set, van zachthout, diverse afmetingen.
P3.19	1	Dichtingstape	per rol, lengte 10 meter/breedte 5 cm, chemisch bestendig.
P3.20	5	Verkeerskegel	hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retro reflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaard uitgevoerd. Opvouwbaar
P3.21	5	Knipper / obstakellamp	t.b.v. montage bovenop verkeerskegel. In led uitgevoerd met accu met minimale gebruiksduur van 10 uur
P3.22	1	2- persoons schuifladder	2- of 3-delig aluminium, uitgeschoven lengte 9,25 mtr. PREN1147, met gecertificeerde loopplank geïntegreerd in de ladder.
P3.23	1	Telescoop ladder	Aluminium uitvoering, 11 sporten, maximaal 3.60 meter. In alle tussenliggende sport vast te zetten.
P3.24	1	Baalhaak /strohaak	in sterke metalen uitvoering
P3.25	4	uitwisselbare steel	Uitwisselbaar met bezem en watertrekker. Lengte van minimaal 1.50 meter.
P3.26	4	Bezem	Straat of wegen bezem maximaal 60 cm breed. Haren van kunststof / nylon (Bassine / synthetisch van minimaal 8 centimeter.
P3.27	4	Watertrekker	Minimaal 60 cm breed. Uitvoering kunststof.
P3.28	1	Bats	bladbreedte minimaal 250 mm, steellengte ca 110 cm. Bladgesmeed.
P3.29	1	Spade / steekschoep	Breedte minimaal 150mm, steellengte ca 110 cm. Bladgesmeed.
P3.30	1	Mestvork	4 tand uitvoering, steellengte ca 110 cm. Geharde punten
P3.31	1	Boombijl	1250 / 2000 gram, steel lengte 70 tot 90 cm. Fibersteel
P3.32	1	Stokzaag	3,30 mtr. Uitschuifbaar. Professionele uitvoering
P3.33	1	Spanzaag/ beugelzaag	Beugelzaag hout 760mm
P3.34	2	Werkplekverlichting	per set, LED uitvoering, accupack in Gel uitvoering. Bestaande uit een armatuur voorzien van een laag statief (masthoogte 60-180 cm) en behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 5.000 lumen.en helderheid van 6500 K en een brandtijd op maximale opbrengst van 8 uur. Vari Focus instelbaar. IP 67. Incl 230V lader. Pellamp 9430 of gelijkwaardig
P3.35	1	Onderwaterpomp / vuilwaterpomp /dompelpomp/ vlakzuigpomp	Merk/type: Elektrisch, 230 V- 50Hz, Ip 68 met storz koppeling nok 81, opvoerhoogte > 8 m, Pompcap. Min 15 m3/h, snoerlengte 10 m. Maximale aanzuighoogte van 25 mm. NEN 3140
P3.36	2	Verloopsnoer	3-aderig met 30mA aardlekschakelaar.voor aansluiting op openbaar net 230V-50 Hz, Schuko steker (contactstop) naar CEE-form contrastekker (koppelcontactstop), geheel ≥ IP44 Max belastbaarheid 3500 Watt. Lengte 1 meter. NEN3140
P3.37	1	Gereedschapsset	Gereedschap set bestaande uit: set kruiskopschroevendraaiers (klein, middel, groot)*3; set schroevendraaiers (klein, middel, groot) *3; set Torx schroevendraaiers (T6, T8, T10, T15, T20,T25)*3; set steek/ringsleutels 8 t/m 22 mm; set inbussleutels; verstelbare moersleutel 10"/255mm – 30mm; verstelbare moersleutel 15"/380mm – 44mm; klauwhamer; vuist; mes in schede; zijknijptang; vlechtang; waterpomptang; combinatietang; alleszaag; steenbeitel; rollen reparatieplakband, minimaal 5 cm breed, gewapend en isolerend; rolmaat 5 meter; sortering van spijkers, parkers en schroeven, CAT IV en ≥ IP44. Industrieel uitgevoerd. Mag zowel uitgevoerd zijn in koffer als in aangepaste versie rechtstreeks in pasvormen in de grijze Rako-krat. Wanneer in uitvoering koffer dan moet deze passen in de rako-krat.