

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr: Sapa 1308016521

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8,0 mtr

Basis/topdiameter: 165/76mm (wanddikte 3,3 mm)

Uithouder: vaste enkele uithouder L= 750 mm. vzw inzetstuk 60x100 mm. (svp te checken met armatuur, indien andere maatvoering gewenst dit bij opdracht te vermelden)

Deursectie vzw dubbele 3-kant schuifsluiting

Beschermingswijze: standaard is blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 1300 mm

Mast v.z.v. 2 –delige PP maaiveldbeschermer zwart

MVO: Cradle to Cradle gecertificeerd

Variable gegevens zie orderbevestiging
(Variable details are mentioned on orderconfirmation)

[illegible]