



UITSNEDE 1 AFSLUITING PARALLELWEG
schaal 1:200

SITUATIE
AFSLUITING
PARALLELWEG
ZIE UITSNEDE 1

LEGENDA

- — — — — Werkgrens
- — — — — Nieuwe situatie hoofdrijbaan, asfalt:
- 40mm AC16 Surf DL-B
- 60mm AC22 Bind TL-B
- 70mm AC22 Base OL-B
- 250mm betongranulaat 0/31.5
- 580mm zand voor zandbed
- — — — — Nieuwe situatie roonde, asfalt:
- 40mm AC16 Surf gemodificeerd
- 70mm AC22 Bind gemodificeerd
- 70mm AC22 Base OL-B
- 250mm betongranulaat 0/31.5
- 570mm zand voor zandbed
- — — — — Nieuwe situatie fietspad, asfalt:
- 30mm AC11 Surf DL-A
- 60mm AC32 Base OL-A
- 200mm menggranulaat 0/31.5
- 210mm zand voor zandbed
- pvc ø 160mm
● -0.40 -0.45 PE put (PE CIVK ø 600, duiker / hwa riool met materiaal, diameter stroomrichting en b.o.b. hoogtes
- UB1 — — — — — Uitrustombak t.b.v. duiker / hwa riool
prefab beton v.v. krooschek
- ik — — — — — RWS kolk met aansluiting
PVC ø 160 mm
- RWS1 — — — — — Gestorte RWS band, incl. goot
conform detail 7.12
- RWS2 — — — — — RWS band, incl. strek BSS KF kleur grijs
in beton, conform detail 5.12
- RB1 — — — — — Gestorte roondeband 320/400x500mm
conform detail 7.11
- OB1 — — — — — Opsluitband 120x250 mm in beton
- TB1 — — — — — Trottoirband, 130/150x250, conform
detail 7.11
- MGT 5str BSS KF — — — — — Molgoot, 5 strekken BSS KF kleur grijs
in beton, incl. betonband 100x200mm,
conform detail 6.18
- — — — — 0.3-2.70 Markering, breed 0,10 m, thermoplast
- — — — — 3-3 Markering, breed 0,15 m, thermoplast
- — — — — 1-1 Markering, breed 0,15 m, thermoplast
- — — — — Doorgetrokken streep breed 0,15 m, thermoplast
- ▲▲▲▲▲▲▲▲ Haalantanden, afm. 0,50x0,70 m, thermoplast
- — — — — Inleidende markering puntstuk, thermoplast
- — — — — Printbeton zwart/wit
- — — — — Printbeton
- — — — — Plaatsen bord B06+OB401-150
- — — — — Plaatsen bord G12a
- — — — — Plaatsen bord B01 en C15
- — — — — Afwerken in inzaaien terrein
- — — — — OVL kast met verharding en afzetpalen
conform detail 10.11
- — — — — Plaatsen bord D01 en BB12r
Portaal kleur geel
- — — — — Plaatsen bord B06

Provincie Noord-Brabant		Directie Economie & Mobiliteit		ing.bureau uitbesteding:	
		Brabantlan 1 5216 TV 's Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12			
Bureau: VWM					
N322 Nieuwendijk - Ewijk					
Realisatie 2 rotondes op de N322					
Bestektekening					
Situatietekening		Besteknummer		322.05.02.2013	
Situatie aansluiting rotonde N322 / N267		schaal		1:200	
km: 12.200	km: 12.450	formaat:		A0	
getekend	D.Vervoort	datum	07-02-2013	in 1 bladen	blad nr. 1
gecontroleerd	M. Peades	datum	07-02-2013	projectnummer	
uitgegeven	T. Raaijmakers	datum	07-02-2013	code	
status:	Definitief	versie:		registratienummer	3131110590.82